



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WATERVERGUNNING

Voor het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van de reconstructie van de N204 tussen kilometer 17,5 en kilometer 21,1 te Linschoten in de gemeente Montfoort

Datum

30 januari 2018

Zaaknummer

20599



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1	BESLUIT	3
HOOFDSTUK 2	VOORSCHRIFTEN.....	4
2.1	Geldigheid vergunning	4
2.2	Activiteiten en maatregelen	4
2.3	Algemene verplichtingen	7
HOOFDSTUK 3	OVERWEGINGEN.....	8
3.1	Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden	8
3.2	Toetsingskader en beleid	8
3.3	Toetsing op mogelijke gevolgen.....	8
3.4	Belangenafweging.....	9
3.5	Conclusie	10
HOOFDSTUK 4	PROCEDURE.....	11
4.1	Gegevens aanvraag	11
4.2	Gevolgdde procedure voor de vergunningaanvraag.....	11
Bijlage 1	Begripsbepalingen	12
Bijlage 2	Tekeningen en andere documenten	13



HOOFDSTUK 1 **BESLUIT**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, voor:
 - a. het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van de reconstructie van de N204 tussen kilometer 17,5 en kilometer 21,1 te Linschoten. Het betreft de volgende werkzaamheden:
 - het graven van oppervlaktewater;
 - het dempen van oppervlaktewater;
 - het aanleggen van 5 definitieve duikers en 3 tijdelijke duikers;
 - het aanleggen van een natuurvriendelijke oever;
 - het plaatsen van een beschoeiing;
 - het versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak;
 - het reconstrueren van de verhardingsconstructie van de weg;
 - het uitvoeren van diverse tijdelijke maatregelen in de waterhuishouding.
 - b. het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Geldigheid vergunning

Voorschriften 1 Termijnen

- 1.1 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.2 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.

2.2 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 2 Tijdelijke maatregelen

- 2.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is van het waterschap.

Voorschriften 3 Waterkeringen

- 3.1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de kerende hoogte, de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast, zowel tijdens de uitvoering als na gereedkomen van het werk.
- 3.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met de uitkomende of minimaal daaraan gelijke grond, in lagen van maximaal 0,30 meter. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 3.3 De grond verkrijgt ter plaatse zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht als voor de graafwerkzaamheden het geval was. Hiertoe dient de uitkomende grond in omgekeerde volgorde van de ontgraving worden teruggelegd.
- 3.4 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
- 3.5 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel / dijkgraszaadmengsel (bijvoorbeeld BG3 of D2; 40 gram zaad per vierkante meter), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat.
- 3.6 De werkzaamheden dienen in het belang van de veiligheid op eerste aanzeggen door of namens het waterschap te worden gestaakt. Op aanwijzing van het waterschap worden alle maatregelen getroffen die nodig zijn om het waterkerend vermogen te waarborgen.
- 3.7 Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan moeten op aanwijzing van het waterschap worden hersteld.

Voorschriften 4 Graven en dempen

- 4.1 Er wordt niet meer dan 644 m² oppervlaktewater gedempt.
- 4.2 Er wordt niet meer dan 3187 m² extra verhard oppervlak aangelegd van waaraf versneld hemelwater wordt afgevoerd en geloosd op oppervlaktewater.
- 4.3 Als compensatie van de demping / de aanleg van extra verhard oppervlak wordt minimaal 1122 m² nieuw oppervlaktewater gegraven.



- 4.4 Het oppervlaktewater wordt op zodanige wijze gedempt dat de in het water levende vissen en andere organismen kunnen ontsnappen.
- 4.5 Voordat tot demping wordt overgegaan, wordt het alternatieve tracé aangebracht.
- 4.6 Door het dempen van (delen van) oppervlaktewater mogen geen geïsoleerde watergangen ontstaan.
- 4.7 De compensatie wordt voorafgaand of gelijktijdig aan de demping uitgevoerd.
- 4.8 Duikers die op het te dempen gedeelte van het oppervlaktewater zijn aangesloten, worden tot buiten de demping verlengd, met een duiker die een inwendige diameter heeft die groter of gelijk is aan de bestaande duiker.
- 4.9 Eventueel wateroverlast voor derden als gevolg van de demping wordt verholpen, al dan niet op aanzeggen van het waterschap.
- 4.10 Aan te leggen en te verbreden tertiaire watergangen hebben een waterdiepte van minimaal 0,60 meter.
- 4.11 Het te graven oppervlaktewater wordt aangesloten op het bestaande watersysteem.

Voorschriften 5 Dammen met duiker

- 5.1 Voordat de dam wordt aangelegd, wordt de watergang ter plaatse van de dam gebaggerd tot de vaste waterbodem.
- 5.2 De duikers voldoen aan de volgende maatvoering:

<i>Duiker ten zuidwesten van rotonde</i>	
<i>Onderdeel</i>	<i>Beschrijving / maatvoering</i>
Type duiker	rond
Lengte duiker	Maximaal 8 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,5 meter
Binnenonderkant van de duiker	N.A.P. -0,87 meter (0,08 m lucht t.o.v. waterpeil N.A.P. -0,45 meter)

<i>2 duikers ten westen van rotonde</i>	
<i>Onderdeel</i>	<i>Beschrijving / maatvoering</i>
Type duiker	rond
Lengte duiker	Maximaal 15 resp. 26 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,5 meter
Binnenonderkant van de duiker	N.A.P. -1,80 meter (0,10 m lucht t.o.v. waterpeil N.A.P. -1,40 meter)

<i>Duiker ten noorden van rotonde</i>	
<i>Onderdeel</i>	<i>Beschrijving / maatvoering</i>
Type duiker	rond
Lengte duiker	Maximaal 30 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,6 meter
Binnenonderkant van de duiker	N.A.P. -1,90 meter (0,10 m lucht t.o.v. waterpeil N.A.P. -1,40 meter)
Overig	Ter plaatse van knikken worden inspectieputten aangebracht



<i>Duiker ten noordoosten van rotonde</i>	
<i>Onderdeel</i>	<i>Beschrijving / maatvoering</i>
Type duiker	rond
Lengte duiker	Maximaal 64 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,6 meter
Binnenonderkant van de duiker	N.A.P. -1,90 meter (0,10 m lucht t.o.v. waterpeil N.A.P. -1,40 meter)
Overig	Ter plaatse van knikken worden inspectieputten aangebracht

<i>3 tijdelijke duikers ter plaatse van dan nog te realiseren rotonde (zie tekening N204DIV-0018C)</i>	
<i>Onderdeel</i>	<i>Beschrijving / maatvoering</i>
Type duiker	rond
Lengte duiker	Divers
Inwendige doorsnede duiker	0,5 en 0,6 meter
Binnenonderkant van de duiker	N.A.P. -1,85 meter en N.A.P. -1,90 meter
Overig	Ter plaatse van knikken worden inspectieputten aangebracht

- 5.3 Er worden zodanige maatregelen getroffen dat er geen grond of puin vanaf het talud in de naastliggende watergang kan raken.
- 5.4 De duikers worden zodanig gefundeerd dat er geen verzakkingen en/of zettingen van de buis(zen) optreden.
- 5.5 De duikerbuizen worden in een rechte lijn en in het hart van het oppervlaktewater gelegd en worden waterdicht op elkaar aangesloten.
- 5.6 De duikers worden voorzien van een deugdelijke in- en uitstroomvoorziening.
- 5.7 De duikers worden steeds schoon en open gehouden en de aan weerszijden gelegen gedeelten watergang worden op een zodanige diepte gebracht en gehouden dat de duiker over het gehele doorstroomprofiel dienst kan doen.
- 5.8 (Tijdelijke) duikers en inspectieputten worden geheel uit de watergang verwijderd zodra ze geen functie meer hebben.
- 5.9 Nadat een dam met duiker is verwijderd uit het oppervlaktewater wordt het profiel van het oppervlaktewater zodanig hersteld dat het vloeiend aansluit op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden wordt eerst een laag teelaarde aangebracht.

Voorschriften 6 Natuurvriendelijke oevers

- 6.1 De natuurvriendelijke oever wordt geheel buiten het huidige doorstroomprofiel van de watergang aangelegd. Er vindt dus geen verondieping van oppervlaktewater plaats.
- 6.2 De natuurvriendelijke oever dient voldoende stevig te zijn zodat uitspoeling in het doorstroomprofiel wordt voorkomen; zonodig dient het talud met natuurlijke materialen (beplantingen, natuursteen, e.d.) te worden verankerd.



- 6.3 Aanwezige oude beschoeiingresten of andere oeeververdedigingen dienen volledig te worden verwijderd indien deze geen structurele functie meer hebben voor de instandhouding van de taluds.
- 6.4 Alle bomen ter plaatse van de aan te leggen natuurvriendelijke oever worden geheel, inclusief de stobben, verwijderd.
- 6.5 De natuurvriendelijke oever wordt zodanig aangelegd dat bestaande hemelwaterafvoeren en duikers blijven functioneren.
- 6.6 Het onderhoud van de watergang wordt niet belemmerd door de begroeiing van de oever.

2.3 Algemene verplichtingen

Voorschriften 7 Werkzaamheden en hulpconstructies

- 7.1 De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de tekening(en) in bijlage 2 van deze vergunning.
- 7.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 7.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschriften 8 Beheer en onderhoud

- 8.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschriften 9 Onvoorziene omstandigheden

- 9.1 Als ten gevolge van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Voorschriften 10 Start melding

- 10.1 Voor de start van de werkzaamheden moet contact worden opgenomen met de gebiedsbeheerder van het waterschap om afspraken te maken over de planning en de uit te voeren werkzaamheden.



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het aanpassen van de waterhuishouding i.h.k.v. de reconstructie van de N204 tussen km 17,5 en km 21,1 te Linschoten

De activiteiten vinden plaats in de zone waterstaatswerk van diverse regionale waterkeringen en ter plaatse van diverse primaire en tertiaire watergangen.

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd in de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844;
- de Beleidsvisie Waterkeringen, vastgesteld door het algemeen bestuur op 17 december 2014, kenmerk DM 708694;
- het Handboek Watertoetsproces, Hoe het waterschap invulling geeft aan het ruimtelijk ordeningsproces, vastgesteld door het dagelijks bestuur op 3 mei 2015.

3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;



- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

3.4 Belangenafweging

Watercompensatie

Er wordt in totaal 644 m² oppervlaktewater gedempt. De toename van verhard oppervlak bedraagt 3187 m². Deze toename van verhard oppervlak moet worden gecompenseerd middels het graven van 15% nieuw oppervlaktewater. Dat betekent dat er $0,15 \times 3187 = 478$ m² nieuw oppervlaktewater ter compensatie moet worden gegraven.

In totaal moet er dus minimaal $644 + 478 = 1122$ m² nieuw oppervlaktewater worden gegraven om de demping en de toename van verhard oppervlak te compenseren. Er wordt 1499 m² nieuw oppervlaktewater gegraven dus er is een compensatie overschot van 377 m².

Wel is het zo dat er in gebied 1 een overschot is en in gebied 2 een klein tekort. Dit is echter geen probleem aangezien gebied 1 het gebied betreft waar de bebouwde kom van Linschoten op afwatert. In dit gebied is meer behoefte aan oppervlaktewater dan in gebied 2 dat uitsluitend agrarisch gebied betreft.

In bijlage 2 van deze vergunning is een uitgebreid overzicht van de watercompensatie opgenomen.

Duikers

Er worden in totaal 5 definitieve duikers en 3 tijdelijke duikers aangelegd. Alle duikers liggen in tertiaire watergangen en hebben een diameter van 0,50 meter of groter. Dit is ruimschoots voldoende. Bij 2 duikers zitten er knikken in de duikers. Dat heeft te maken met de fasering en met de grondeigendommen. Bij alle knikken moet een inspectieput worden geplaatst, zodat de duiker altijd schoon en open kan worden gehouden. Hiervoor zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Natuurvriendelijke oever

Ten zuiden van de rotonde wordt plaatselijk langs de Lange Linschoten een natuurvriendelijke oever aangelegd. Een natuurvriendelijke oever heeft een positief effect op de waterkwaliteit en kan daarom worden vergund. Wel moet de natuurvriendelijke oever geheel buiten het doorstroomprofiel van de Lange Linschoten worden aangelegd zodat de oever niet ten koste gaat van het afvoerdebiet. Hiervoor is een voorschrift opgenomen in deze vergunning.



3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering voldoende wordt gewaarborgd.



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 7 december 2017 met kenmerk 20150040;
- ingekomen op 7 december 2017 en ingeboekt onder zaaknummer 20599;
- voor het aanpassen van de waterhuishouding i.h.k.v. de reconstructie van de N204 tussen km 17,5 en km 21,1 te Linschoten.

De vergunning is tevens gebaseerd op de aanvullende gegevens:

- Gedateerd op 4 januari 2018 (aangepast aanvraagformulier met de juiste hoeveelheden te graven en te dempen oppervlaktewater en nieuw verhard oppervlak en aangepast overzicht watercompensatie);
- Gedateerd op 8 januari 2018 (aangepaste tekening N204UP-0018A met juiste hoogteligging duiker ten westen van rotonde);
- Gedateerd op 29 januari 2018 (steiger komt te vervallen en een aantal aangepaste tekeningen bij de rotonde).

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

Kanosteiger geen onderdeel van de aanvraag

Aangezien er nog discussie is over de nieuwe locatie van de kanosteiger heeft aanvrager de nieuwe kanosteiger uit de aanvraag gehaald.

4.2 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Vergunningplicht

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

Tevens zijn hierin verboden opgelegd voor het af- en aanvoeren en voor het lozen en onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen, als genoemd in artikel 6.5, lid a van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.



BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Aanvraag	De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie.
Activiteiten	Een bepaalde werkzaamheid, verrichting
Afdeling Vergunningverlening en handhaving	De afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Beschermingszone	Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn.
Bevoegd gezag	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij uitdrukkelijk vermeld dat het een ander orgaan betreft.
Calamiteit	Een plotselinge, onverwachte en ongewone gebeurtenis met aanzienlijke materiële en/of gevolgschade.
Keur	De Keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Verordening van het waterschap, waarin een stelsel van verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen om de waterhuishouding en waterstaatswerken te beschermen en in stand te houden.
NAP	Nieuw Amsterdams Peil.
Ontvangstdatum aanvraag	Eerste datum dat de vergunningaanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat.
Oppervlaktewaterlichaam	Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen en de bijbehorende waterbodem, oevers, flora en fauna.
Vergunninghouder	Diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen.
Waterkering	Kunstmatige hoogte, (gedeelte van) natuurlijke hoogten of hoge gronden, inclusief eventuele bermen, onderhoudsstroken en ondersteunende werken die een waterkerende of mede waterkerende functie hebben.
Waterschap	Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop).
Waterstaatswerk	Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven.
Watersysteem	Samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.
Watervergunning	Vergunning als bedoeld in de Wet.
Werken	Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.
Werkzaamheden	Het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.
Wet	De Wet: de Waterwet.



BIJLAGE 2 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
N204DO-0013W	Tekeningen watergangen blad 13	07-12-2017
N204DO-0014W	Tekeningen watergangen blad 14	07-12-2017
N204DO-0015W	Tekeningen watergangen blad 15	07-12-2017
N204DO-0016W	Tekeningen watergangen blad 16	07-12-2017
N204DO-0017W	Tekeningen watergangen blad 17	07-12-2017
N204DO-0018W	Tekeningen watergangen blad 18	07-12-2017
N204DO-0019W	Tekeningen watergangen blad 19	07-12-2017
N204DO-0020W	Tekeningen watergangen blad 20	07-12-2017
N204VO-0013V	Tekeningen verhardingen blad 13	07-12-2017
N204DO-0014V	Tekeningen verhardingen blad 14	07-12-2017
N204DO-0015V	Tekeningen verhardingen blad 15	07-12-2017
N204DO0016V	Tekeningen verhardingen blad 16	07-12-2017
N204DO0017V	Tekeningen verhardingen blad 17	07-12-2017
N204W-0018V	Tekeningen verhardingen blad 18	25-01-2018
N204W-0019V	Tekeningen verhardingen blad 19	07-12-2017
N204DO-0020V	Tekeningen verhardingen blad 20	07-12-2017
N204OD-0013	Tekeningen dwarsprofielen blad 13	10-11-2017
N204OD-0014	Tekeningen dwarsprofielen blad 14	30-11-2017
N204OD-0015	Tekeningen dwarsprofielen blad 15	30-11-2017
N204OD-0016	Tekeningen dwarsprofielen blad 16	30-11-2017
N204OD-0017	Tekeningen dwarsprofielen blad 17	10-11-2017
N204OD-0018	Tekeningen dwarsprofielen blad 18	25-01-2018
N204OD-0019	Tekeningen dwarsprofielen blad 19	30-11-2017



N204OD-0020	Tekeningen dwarsprofielen blad 20	10-11-2017
N204OD-0021	Tekeningen dwarsprofielen blad 21	10-11-2017
N204UP-0015A	Tekening nieuwe situatie blad 15	10-11-2017
N204UP-0018A	Tekening nieuwe situatie blad 18	25-01-2018
N204UP-0018B	Tekening bestaande situatie opruimwerkzaamheden verhardingen blad 18	07-12-2017
N204DIV-0018A	Tekening nieuwe situatie riool rotonde blad 18	10-11-2017
N204DIV-0018C	Tekening tijdelijke situatie duiker en uitstroomvoorziening blad 18	10-11-2017
401313-40-VO	Tekening natuurvriendelijke oever	07-07-2017
	Overzicht watercompensatie	04-01-2018