

LEGENDA

A KM 18,15 T/M 19,10
AANBRENGEN FUNDERING
- 300mm hydraulisch menggranulaat 0/4,5;
AANBRENGEN ASFALT
- onderlaag: 85mm AC 22 base OL-C;
- tussenlaag: 80mm AC 22 bind TL-C;
- deklaag: 35mm SMA 0/8G+.

B KM 19,25 T/M 19,80
AANBRENGEN ASFALT
- onderlaag: 75mm AC 22 base OL-C;
- tussenlaag: 70mm AC 22 bind TL-C;
- deklaag: 35mm SMA 0/8G+.

C KM 19,80 T/M 20,00 (ROTONDE)
AANBRENGEN FUNDERING
- 400mm bims;
- 300mm hydraulisch menggranulaat 0/4,5;
AANBRENGEN ASFALT
- onderlaag: 65mm AC 22 base OL-IB;
- onderlaag: 65mm AC 22 base OL-IB;
- tussenlaag: 60mm AC 22 bind TL-IB;
- deklaag: 35mm AC 11 surf DL-IB.

Z KM 19,80 T/M 20,00 (NABIJ ROTONDE)
AANBRENGEN FUNDERING
- 400mm zand in zandbed;
- 300mm hydraulisch menggranulaat 0/4,5;
AANBRENGEN ASFALT
- onderlaag: 65mm AC 22 base OL-IB;
- onderlaag: 65mm AC 22 base OL-IB;
- tussenlaag: 60mm AC 22 bind TL-IB;
- deklaag: 35mm AC 11 surf DL-IB.

D KM 20,00 T/M 20,30
AANBRENGEN FUNDERING
- 300mm hydraulisch menggranulaat 0/4,5;
AANBRENGEN ASFALT
- onderlaag: 60mm AC 22 base OL-C;
- onderlaag: 55mm AC 22 base OL-C;
- tussenlaag: 70mm AC 22 bind TL-C;
- deklaag: 35mm SMA 0/8G+.

E KM 19,45 T/M KM 19,48 KM 20,30 T/M 20,45 (NABIJ BRUGGEN OVER KORTE LINSCHOTEN)
AANBRENGEN FUNDERING KM 19,45 T/M 19,48:
- 400mm BIMS (NIET TER PLAATSE VAN BRUGDEK, ZIE TEKENING N204DIV-0003);
- 300mm hydraulisch menggranulaat 0/4,5;
AANBRENGEN FUNDERING KM 20,30 T/M 20,45:
- 500mm zand in zandbed (nieuw cunet), aanvullen bestaande zandbed
- 300mm hydraulisch menggranulaat 0/4,5;
AANBRENGEN ASFALT
- onderlaag: 60mm AC 22 base OL-C;
- onderlaag: 55mm AC 22 base OL-C;
- tussenlaag: 60mm AC 22 bind TL-C;
- deklaag: 35mm SMA 0/8G+.

F KM 20,45 T/M 20,80
AANBRENGEN ASFALT
- onderlaag: 75mm AC 22 base OL-C;
- tussenlaag: 75mm AC 22 bind TL-C;
- deklaag: 35mm SMA 0/8G+.

G FIETSPAD (NIEUW)
AANBRENGEN FUNDERING
- 300mm zand in zandbed;
- 200mm menggranulaat 0/31,5;
AANBRENGEN ASFALT
- onderlaag: 85mm AC 22 base OL-C;
- deklaag: 25mm AC 8 surf DL-C.

H FIETSPAD (VERBREDING) BIJ ACHTERBLUFENDE ONDERLAAGDIKTE >85mm
AANBRENGEN FUNDERING
- 300mm zand in zandbed;
- 200mm menggranulaat 0/31,5;
AANBRENGEN ASFALT
- onderlaag: 80mm AC 22 base OL-C;
- deklaag: 30mm AC 8 surf DL-C.

I KM 20,80 T/M 21,15
AANBRENGEN ASFALT
- onderlaag: 65mm AC 22 base OL-C;
- tussenlaag: 40mm AC 16 bind TL-C;
- deklaag: 35mm SMA 0/8G+.

W FIETSPAD (NIEUW) NABIJ KM 18,28
AANBRENGEN FUNDERING
- 150mm menggranulaat 0/31,5;
AANBRENGEN ASFALT
- onderlaag: 85mm AC 22 base OL-C;
- asfaltwapening;
- deklaag: 25mm AC 8 surf DL-C.

BUSHALTE
AANBRENGEN ASFALT
- onderlaag: 85mm AC22 base OL-IB gemodificeerd;
- tussenlaag: 80 mm AC22 bind TL-IB gemodificeerd;
- deklaag: 35 mm AC11 Surf DL-IB gemodificeerd vzw streetprint;
AANBRENGEN FUNDERING
- 500mm zand in zandbed;
- 300mm hydraulisch menggranulaat 0/4,5;

AANBRENGEN BSS VOEGSTEEN KLEUR HEIDEPAARS
AANBRENGEN BSS KF IN ELLEBOOGVERBAND
AANBRENGEN BSS KF IN LINTVERBAND
AANBRENGEN BSS KF IN HALFSTEENSVERBAND
AANBRENGEN BSS KF IN KEPERVERBAND
AANBRENGEN SBS KF IN KEPERVERBAND
AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN DF IN HALFSTEENSVERBAND
AANBRENGEN TEGELS 300x300x45

AANBRENGEN TEGELS 300x300x45 DONKERGRUIS
AANBRENGEN VOEGTEGELS 300x300x60
AANBRENGEN RITTERPLATEN
AANBRENGEN BERMVERHARDING
AANBRENGEN HALFVERHARDING
RWS-BAND 110/220x200mm
TROTTTOIRBAND 130/150x250mm
OPSLUITBAND 100x200mm
OPSLUITBAND 150x250mm
KANT VERHARDING
KANT BERMVERHARDING
SCHEIDING VERHARDINGSSOORT
WEG-AS
WERKGRENS
AANBRENGEN HEKWERK
KOLKLEIDING, AFMETINGEN Ø160MM
AANBRENGEN KOLKLEIDING Ø160MM UITSTROOMVOORZIENING
STRAATKOLK
TROTTTOIRKOLK
INSPECTIEPUT

BESCHOEIING/DAMWAND
TALUD MET WATERLIJN
ONTGRAVEN WATERCOMPENSATIE NVO HDSR
ONTGRAVEN WATERCOMPENSATIE
INRIT MET MODELTYPE, ZIE DETAILTEKENING OP DETAILBLAD N204DIV-0002
HUISNUMMER INRIT
BOOM (DOOR DERDEN)
HAAG (DOOR DERDEN)
ZITBANK

GEMEENTE MONTFOORT
KERN LINSCHOTEN

