Nieuwe locatie duiker i.v.m.
aanwezigheid bomenrij

Afdammen sloot

Aanbrengen stuw

Uitkijkplaats

Nieuw aan te leggen kade
Bovenbreedte: 4.00m
Hoogte: -0.80m NAP
(0.50m drooglegging t.o.v. winterpeil)

Aanbrengen stuw

Duiker Ø300mm,
lengte 9,6m

Doorvoersloot

Duiker Ø300mm,
lengte 9,6m

Nieuw aan te leggen kade
Bovenbreedte: 4.00m
Hoogte: -0.15m NAP
(0.50m drooglegging t.o.v. winterpeil)

Visdrempel
Bodemhoogte: -1,40 NAP

Duiker Ø300mm,
lengte 9,6m

Aanbrengen stuw

Aanbrengen duiker en stu
Bepalen gebruik van noor
of zuidelijke sloot

Aanbrengen stuw

Aanbrengen poort

Minimaal verschil kade
en bestaand maaiveld

Verwijderen
stelconplaten

Bouwblok volgens
inrichtingsplan

Dempen sloot

Dempen sloot

Dempen sloot

Informatiebord

Aanbrengen stuw of
afdammen sloot

Aanbrengen duiker Ø600mm in dam met
een bovembreedte van 3m t.b.v. toegang
informatiebord

Hoogte kade -0,55m NAP

Maaiveld gelijk aan of
hoger dan hoogte van
kade -0.55m NAP

Vervolg wandelpad
nader bepalen

DWP-1
DWP-2
DWP-3
DWP-4
DWP-5
DWP-6
DWP-7

Legenda

Schaal 1:1000

- Peilvak LHA200_A2 — Zomerpeil: -1,1m NAP, Winterpeil: -0,9m NAP
- Peilvak LHA200_A5 — Zomerpeil: -1,20m NAP, Winterpeil: -1,20m NAP
- Peilvak LHA200_A9 — Zomerpeil: -1,35m NAP, Winterpeil: -1,05m NAP
- Peilvak LHA200_A10 — Zomerpeil: -1,50m NAP, Winterpeil: -1,30m NAP
- Peilvak LHA200_A11/ A7 — Zomerpeil: -1,67m NAP, Winterpeil: -1,77m NAP
- Nieuwe sloot (bodemhoogte -1.70m NAP) met natuurvriendelijke oever (bodemhoogte -1.40m NAP)
- Aanleggen natuurvriendelijke oever (bodemhoogte -1.40m) aan bestaande sloot
- Nieuwe (doovoer)sloot, bodemhoogte -2.35m NAP
- Nieuwe kade, bovenbreedte 4.00m
- Bouwblok volgens inrichtingsplan
- Greppel
- Dempen bestaande sloot
- Zoekgebied afgraven bouwvoor (afhankelijk van fosfaatonderzoek)
- Aanbrengen picknicktafel
- Aanbrengen duiker
- Aanbrengen stuw
- Dam
- Bestaande dam
- Onderhoudsweg, Breedte: 5.00m
- Wandelpad
- Uitkijkplaats
- Plantvrije zone
- Haag (haagbeuken) 4 planten (hoogte 60-80cm) per meter

revisie	omschrijving	getekend	gecontroleerd	akkoord	datum
1	diverse	S. de Vries	J. van Oorsouw	C. van Doveren	06-04-2016
0	Eerste uitgave	SJ. Crompvoets	J. van Oorsouw	C. van Doveren	08-03-2016

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland, Brabants Landschap

project: Andelsch Broek Pompveld

omschrijving: Inrichting Andelsch Broek

Royal HaskoningDHV — Enhancing Society Together
HaskoningDHV Nederland B.V.
Transport & Planning

documentstatus: Concept | documentversie: 0

formaat: A0 | schaal: 1:1000 | fase: DO | bladnr.: 1 | van: 1

projectnummer / tekeningnummer: BE2172-100-100-1155-DO-101 inrichting andelsch broek