

ALGEMEEN:



- maatvoering sparingen en posities zie bouwkundige tekening en volgens opgave aannemer
- hoogte maten t.o.v. peil
- maatvoering t.o.v. bestaande situaties in het werk te controleren
- oplegmaterial conform opgave leverancier
- dak voorzien van voldoende noodafvoeren of dubbel HWA systeem
- zie tekening bouwkundige voor:
 - bouwkundige voorzieningen
 - maatvoering metselwerk
 - overige maatvoering en detaillering
 - trappen en bordessen

- voor permanente en variabele belastingen zie rapport 18.02.0 RU01A
- kelder restaurant: VB= 4.00 kN/m2 (incl. 0.5kN/m2 scheidingswanden)
- begane grond restaurant: VB= 4.00 kN/m2 (incl. 0.5kN/m2 scheidingswanden)
- verdieplingsvloeren woning: VB= 2,25 kN/m2 (incl. 0.5kN/m2 scheidingswanden)
- scheidingswanden zwaarder dan 1.0 kN/m1 wandlente appart meenemen als lijnlast op de vloer.

- staal in buitenlucht/spouw meten verzinkt uitvoeren
- bouten en moeten min. M12 -8,8
- ankers min. M12-4,6
- lassen minstens a-amin
- kolomvoeten onderbellen met K70 krimpaneel mortel
- voor zeer grootte zie hoofdberekening
- de staalklemmen (ind verbindings) moeten ter controle worden aangeboden aan de constructeur.
- de aansluiting met staal in beton moet worden gecontroleerd. Controle lijf constructeur: 10 werkdagen
- details verbindings en verankeringen (ind aan betonconstructie) nader uit te werken door aanneemer/leverancier. Ter controle aanbieden aan constructeur, controle tijd: 10 werkdagen
- stabiliteit (staal)constructie tijdens bouw door aanneemer te waarborgen
- voor bouwkunde en secundair staal zie uitvoering architect/naamner
- (o.a.: latten, raveling, gevelplaatbalk, bevestigingsprofielen, hulpstaal)

- Balklagen voorzien van de benodigde verankeringen (strijkbalkankers, opwaalkankers, haakankers e.d.)
- vloer / dakhout verzorgt de schijfwerkling. Platen in 'halfstevensverband' aanbrengen. Dikte vloerhout 22mm, dakhout 18mm.
- raveelverbindingen uitvoeren met plaatstalen balkdraggers voorzien van oplegpl., bevestigen met slagschroefschijfslagschroeven volgens opgave leverancier.
- houtdraagvlakwaaikalt: 4 x 6
- prefab houtementen (binnenwand, wandschijven, zoldervloer en kapconstructie) inclusief bevestigings en verankeringen volgens uitwerking aannemer/leverancier.Ter controle aanbieden aan constructeur, controle tijd: 10 werkdagen

- betonstaal: B500



1e VERDIEPING / DAKTERRAS NIEUW
1:50

<p>project</p> <p>kelder Ferdinand Bolstraat 11 te Haarlem</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p>Clignett</p> <p>Constructie adviesbureau</p> </div> <div style="text-align: right;">  <p>Haarlem</p> </div> </div>
---	---

opdrachtgever	schaal	formaat	tekenaar	datum	projectnr.	tekeningnr.
Steven Birnie	1:50	A0+	RC	20/07/18	18.020	W01

