
Containernummer		RE155		Plattegrond of luchtfoto
				
Kern:	*Vreeland*	Straat:	*Vliet/Vredelandstraat*	
Korte locatieomschrijving: Bestaande containerlocatie waar extra huisaansluitingen op mogelijk zijn.		Bedoeld voor: De Vliet 17 t/m 24 Maartenplein 17 t/m 31 Vijverlaan 2 t/m 35 Singel 22 t/m 30 Vredelandstraat 73 & 75		
		Aantal aansluitingen: bestaande aansluitingen + *32*		
		Maximale loopafstand: 120 meter		

KLIC	Kabels en leidingen	Locatiefoto container
Links van container ligt een leiding die niet bij het kadaster bekend is.		
Opmerkingen: *Idee was om hier een ondergrondse PMD container bij te plaatsen. Uit de proefsleuf bleek hier een onbekende leiding te liggen. Extra ondergrondse PMD container komt daarmee te vervallen. Bovenbouw kan PMD naar Fetha blijven brengen.*		

<table>
<tr><td>Containernummer</td><td colspan="2">RE157</td><td>Plattegrond of luchtfoto</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>Kern: Vreeland</td><td colspan="2">Straat: Vossenlaan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Korte locatieomschrijving:

Bestaande containerlocatie waar extra huisaansluitingen op mogelijk zijn.</td><td colspan="2">Bedoeld voor:
Vossenlaan 1 t/m 23
Raadhuislaan 2 t/m 15
Bergseweg 2a</td></tr>
<tr><td colspan="2">Aantal aansluitingen: bestande aansluitingen +29</td></tr>
<tr><td colspan="2">Maximale loopafstand:

125 meter</td></tr>
<tr><td>KLIC</td><td colspan="2">Kabels en leidingen</td><td>Locatiefoto container</td></tr>
<tr><td>Gas en ziggokabel achter bestaande OVC.</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Opmerkingen:

Er is middels een proefsleuf gekeken of hier een ondergrondse PMD container bij kan komen. Uit de proefsleuf bleek hier te veel kabels en leidingen lagen waardoor het plaatsen van een extra container niet mogelijk is. Bovenbouw kan PMD naar Fetha wegbrengen.</td></tr>
</table>


Containernummer	RE194	Plattegrond of luchtfoto
Kern: *Vreeland*	Straat: *Nigtevechtseweg*	
Korte locatieomschrijving: Bovengrondse verzamelcontainer tegenover de begraafplaats.	Bedoeld voor: Nigtevechtseweg 13 t/m 62 Vechtoever 1 t/m 14 Aantal aansluitingen: *42* Maximale loopafstand: 160 meter	
KLIC	Kabels en leidingen	Locatiefoto container
Volgens klic water, laagspanning, riool en data aanwezig Opmerkingen: *De proefgraving bevestigde dat er te veel kabels en leidingen liggen om een ondergrondse container in te graven. Daarom zal hier een bovengrondse verzamelcontainer met toegangsregistratie komen. Let op, in klic staan 2 containers ingetekend. Één container is voldoende.*		

Containernummer		RE195		Plattegrond of luchtfoto
				
Kern:	*Vreeland*	Straat:	Raadhuislaan	
Korte locatieomschrijving: Er staan nu 2 bovengrondse verzamelcontainers. Bovengrondse glascontainer blijft staan en de bovengrondse PMD container wordt vervangen voor een bovengrondse restafvalcontainer		Bedoeld voor: Voorstraat 2 t/m 23 Raadhuislaan 1 & 3 Ruiterstraat 1 t/m 13 Kerkplein 2 t/m 9 Klapstraat 1 t/m 25 Lindengracht 1 t/m 35 Breedstraat 5 t/m 17		
		Aantal aansluitingen: *84*		
		Maximale loopafstand: 200 meter		

KLIC	Kabels en leidingen	Locatiefoto container
Volgens klic diverse leidingen aanwezig. Toch een proefsleuf gegraven om te kijken of een ondergrondse container op deze locatie kan worden ingegraven. Ui de proefsleuf was onduidelijk of plaatsen mogelijk was		
Opmerkingen: *Uit de 2e proefgraving bleek de locatie niet geschikt voor het ingraven van ondergrondse containers.*		

Containernummer	RE224 & RE225	Plattegrond of luchtfoto
Kern: *Vreeland*	Straat: *Niftarlakelaan 1*	
Korte locatieomschrijving: 2e ondergrondse restafvalcontainers in de hoek van het grasveld nabij de Niftarlakelaan	Bedoeld voor: Willem van Mechelenstraat 1 t/m 11 Spoorlaan 1 t/m 35 Gijsbrecht van Amstelstraat 2 t/m 12 Graaf Floris V straat 1 t/m 8 Hendrik van Viandenstraat 1 t/m 23 Herman van Woerdenstraat 2 t/m 12 Jan van Nassaustraat 2 t/m 24 Duinkerken 2 t/m 18	
	Aantal aansluitingen: *83*	
	Maximale loopafstand: 240 meter	
KLIC	**Kabels en leidingen**	**Locatiefoto container**
Proefsleuf gegraven en daan een kabel aangetroffen die niet op de klic staat.		
Opmerkingen: *In het werk bepalen om eventueel een meter opzij te schuiven i.v.m. de onbekende kabel of strak langs de kabel leggen/omleggen.*		

Containernummer	RE227 & RE228	Plattegrond of luchtfoto
Kern: *Vreeland*	Straat: *Spoorlaan*	
Korte locatieomschrijving: Twee keer ondergrondse container langs de Singel. Haag om de containers plaatsen zodat de containers minder in het zicht staan.	Bedoeld voor: Willem van Mechelenstraat 2 & 4 Vredelantstraat 57 t/m 71 Singel 2 t/m 20 Spoorlaan 39 t/m 59 Vredelantstraat 37 t/m 55 Floris van Boekhorststraat 1 t/m 11 Otto van Schonauwenstraat 1 t/m 9 Hendrik van Viandenstraat 16 t/m 36 Jan van Dieststraat 1 t/m 23 Jan van Nassaustraat 26 t/m 34	
	Aantal aansluitingen: *92*	
	Maximale loopafstand: 240 meter	

KLIC	Kabels en leidingen	Locatiefoto container
Onbekende kabel tegen gekomen bij het graven van de proefsleuf. Plaatsen daarom iets meer naar achteren		
Opmerkingen:		

Containernummer	RE230	Plattegrond of luchtfoto
		
Kern: *Vreeland*	Straat: *Pomonaweg*	
Korte locatieomschrijving: Ondergrondse restafvalcontainer in het groenstrookje	Bedoeld voor: Singel 32 t/m 76b Pomonaweg 15 t/m 43	
	Aantal aansluitingen: 42	
	Maximale loopafstand: 100 meter	
KLIC	**Kabels en leidingen**	**Locatiefoto container**
17 oktober 2018 proefsleuf gegraven. Geen kabels en of leidingen aangetroffen.		
Opmerkingen: *Op verzoek van de bewoners diverse locaties onderzocht. 1e voorstel vanuit de gemeente was nabij het water, 2e voorstel was van de bewoners om in de parkeervakken te plaatsen nabij de huizen. Beide opties bleken om meerdere redenen ongeschikt. Definitieve voorstel is om de container in het groenstrookje te plaatsen. Dit is ook vanuit een grote groep bewoners als voorkeurslocatie aangekaart.*		

Containernummer		RE231		Plattegrond of luchtfoto
Kern:	*Vreeland*	Straat:	*Singel*	
Korte locatieomschrijving: Ondergrondse container in de haag.		Bedoeld voor: Singel 78 t/m 90 Pomonaweg 1 t/m 13 Nigtevechtseweg 2 t/m 14		
		Aantal aansluitingen: *23*		
		Maximale loopafstand: 120 meter		
KLIC		Kabels en leidingen		Locatiefoto container
Opmerkingen:				

Containernummer	RE232 & RE233	Plattegrond of luchtfoto
		
Kern: *Vreeland*	Straat: *Fetha*	
Korte locatieomschrijving: Twee keer ondergronds rest schuin tegenover het dorpshuis	Bedoeld voor: Spoorlaan 2 t/m 14 Vredelantstraat 1 t/m 35 Floraweg 1 t/m 14 Maartenplein 1 t/m 15 Boterweg 2 t/m 12 Duinkerken 5 t/m 13 Fetha 1 t/m 25	
	Aantal aansluitingen: *81*	
	Maximale loopafstand: 160 meter	

KLIC	Kabels en leidingen	Locatiefoto container
17 oktober 2018 proefsleuf gegraven .Geen hinderlijke kabels en of leidingen aangetroffen.		
Opmerkingen: *In het eerdere voorstel waren de containers aan de andere kant van de straat ingepland (nabij de elektrische laadpaal). Op verzoek van de bewoners uitgeweken naar deze locatie.*		

Containernummer		RE249		Plattegrond of luchtfoto
Kern:	*Vreeland*	Straat:	*Fetha*	
Korte locatieomschrijving: Bestaande ondergrondse container. Onlangs geplaatst voor nieuwbouwwoningen.		Bedoeld voor: Floraweg 9 t/m 24 Boterweg 1 t/m 46 De Vliet 1 t/m 16		
		Aantal aansluitingen: *47*		
		Maximale loopafstand: 160 meter		

KLIC	Kabels en leidingen	Locatiefoto container
N.V.T. Reeds geplaatst	N.V.T. Reeds geplaatst	
Opmerkingen: *Bewoners nabij de rest geplaatste container kunnen ook aansluiten op deze container.*		

<table>
<tr><td>Containernummer</td><td>RE221, RE220, RE219 (3x OC rest)</td><td>Plattegrond of luchtfoto</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>Kern: Loenersloot</td><td>Straat: Slotlaan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Korte locatieomschrijving:


Momenteel staan hier 3 bovengrondse verzamelcontainers. Op deze locatie worden de bovengrondse verzamelcontainers vervangen voor ondergrondse containers en drie ondergrondse restafvalcontainers bijgeplaatst.</td><td>Bedoeld voor:

Al de inwoners van Loenersloot</td></tr>
<tr><td>Aantal aansluitingen: 172</td></tr>
<tr><td>Maximale loopafstand:

430 meter</td></tr>
<tr><td>KLIC</td><td>Kabels en leidingen</td><td>Locatiefoto container</td></tr>
<tr><td>Geen kabels en leidingen aangetroffen bij ingetekende gebied</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Opmerkingen: *Containers zover mogelijk naar de weg zetten. Laad en losplaats maken voor de bewoners en de inzameldienst. Totaal 6 ondergrondse containers*		

Containernummer		RE236		Plattegrond of luchtfoto
Kern:	*Loenersloot*	Straat:	*Binnenweg 63*	
Korte locatieomschrijving: Extra container bijplaatsen bij reeds geplaatste containers.		Bedoeld voor: De bewoners van de Binnenweg 3 t/m 93, Poldenweg 1 & 2 en Angstelpad 1a t/m 22ws		
		Aantal aansluitingen: *79*		
KLIC		Kabels en leidingen		Locatiefoto container

Achter textielcontainer zou het mooiste zijn, maar daar ligt een waterleiding. Extra container past wel achter de PMD container. Fietsbord kan dan iets naar achter worden verplaatst.		
Opmerkingen: *Container komt achter de PMD container. Fietsbord verplaatsen.*		