Johan van Oldenbarneveltlaan
Nolenslaan
Talmalaan
Thorbeckelaan
Dreeslaan
Prinses Christinalaan
Colijnlaan
Karel Doormanlaan
De Savornin Lohmanlaan
Koningin Máximalaan
Zijdelveld
1T.KOPER, ZINK
110.0 PVC 1968
25.0 PE 80 N.v.t.
32.0 PE 80 N.v.t.
AS.7800
AS.7778

ALLE AANSLUITLEIDINGEN MIDDELS
GASVOERENDE BOOGZINKER 32 PE100 SDR11

VOOR AANSLUITING ZIE BLAD-1

LEIDINGEN PLANOMGEVING

Nieuw te leggen leiding	—G——G——G—
Nieuwe aansluitleiding	—A——A——A—
Signaalkabel nieuw	—S——S——S—
Leiding uithalen	——/——/——/——/——
Leiding vervangen+uithalen	——v——v——v——v——
Leiding vervallen	//////////////////

APPENDAGES

Aan te leggen afsluiter	– – –┼– – –
Sifon nieuw	– – –●– – –
Overgang nieuw	– – –/– – –
Verloop nieuw	– – –▶– – –
Eindkap nieuw	– – – –⊐
Mantelbuis nieuw	MB 200 PVC lg. 6.00m
Isolatiestuk nieuw	– – –◊– – –
KB-paal nieuw	∅
Afblaas nieuw	– – –↑– – –

STATIONS

Terugvoeding nieuw	▲
Aansluitset nieuw	■
Districtstation nieuw	◪
Overslagstation nieuw	☒
Ontvangstation nieuw	◭

AANSLUITINGEN

Nieuwe aansluiting	☒
Vernieuwen aansluiting	■
Deels vernieuwen aansluiting	◪
Overzetten aansluiting	●
Verlengen aansluiting	◐
Verwijderen aansluiting	⊗

BESTAANDE LEIDINGEN

Leiding buiten bedrijf	——
Aansluitleidng	——
Signaalkabel	——
Bestaande leiding gas 8 bar	——
Bestaande leiding gas 3 bar	– – –
Bestaande leiding gas 1 bar	–·–·–
Bestaande leiding gas 100mb	——
Bestaande leiding gas 30 mb	– – –
Bestaande leiding gas 150mb	–·–·–

Stedin Netbeheer B.V.
Realisatie
Ontwerp akkoord voor uitvoering
Naam: Bert Rietveld
Datum: 19-11-18
Paraaf:

DEFINITIEF ONTWERP

Wijz.	Omschrijving	Datum	Getekend
E			
D			
C			
B			
A			

Inlichtingen bij: A van Ophem Tel: 06-31047766
Coordinator: Dick Vlieger Tel: Mob: 06 22098118
Ingetekend op ondergrond

Projectnaam:
Zijdelveld 19-70

DE OPDRACHTGEVER KAN DOOR VOORTDURENDE WERKZAAMHEDEN AAN HAAR LEIDING- EN KABELNETTEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN VOOR VERANDERINGEN EN AFWIJKENDE MAATVOERINGEN

STEDIN

Stedin vestiging Amsterdam
Basisweg 52, 1043 AP Amsterdam
Postbus 49, 3000 AA Rotterdam
Tel. 088 896 0896 Fax. 088 896 0680

Naam : C. POLAT
Schaal : 1:500
Formaat: A0
Datum : 5-12-2016

Project nr:
50085408
Bestelnummer
930000022829

Opdrachtgever:

Gemeente: UITHOORN
Versie: A
Werkzaamheden:
Vervangen aansluitingen

gezien/akkoord:
datum paraaf: 19-NOV 18
Blad nr: 2/2
Discipline: Gas
Tekenr: 50085408

PLOTDATUM : 19-11-2018 13:49:08 O:\Ustation*Haarlem\Data\Ontwerp\Uithoorn\50085408 Zijdelveld 19-70\GAS*50085408*Zijdelveld 19-70*Blad2*VersieA.dgn

GAS 50085408 Zijdelveld 19-70 Blad2 VersieA dgn 19-11-2018 13:49:08