

Bestemd voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Dura Vermeer Infra Regio Noord West

Datum  
11 december 2018

Referentie

Bladnummer  
1/2

**Onderwerp**

Toelichting bij aanvulling 1 op aanvraag watervergunning werkzaamheden en eindsituatie Legmeerdijk

**Behandeld door**

Bert van Adrichem  
T (0645) 79 40 51  
b.v.adrichem@  
duravermeer.nl  
www.duravermeer.nl

Op 15 oktober 2018 hebben we een watervergunning aangevraagd voor de eindsituatie van de Legmeerdijk. Nadien zijn enkele onderdelen verder uitgewerkt. Per onderdeel is aangegeven wat de uitwerking betreft.

**PMO (planmatig onderhoud)**

Er zijn geen wijzigingen en / of aanvullingen.

**PMI 1**

De waterhuishoudkundige werkzaamheden die gewijzigd zijn ten opzichte van de vergunningsaanvraag betreft het volgende:

1. Als gevolg van de verbreding van het fietspad vindt een toename van verhard oppervlak plaats van circa 72 m2 (het waterschap stelt de eerste 1.000 m2 aan verharding, in stedelijk gebied, vrij van compensatieplicht, bron: keur AGV van 2017).

**PMI 2:**

Voor deze locatie vindt geen toename van verhard oppervlak plaats. Er zijn geen wijzigingen en / of aanvullingen.

**PMI 3**

De waterhuishoudkundige werkzaamheden die gewijzigd zijn ten opzichte van de vergunningsaanvraag zijn de volgende:

1. Als gevolg van de verbreding van de rijbaan door het aanbrengen van een middengeleider voor fiets- en voetgangersoversteek vindt een toename van verhard oppervlak plaats van ca. 303 m2. (Het waterschap stelt de eerste 1.000 m2 aan verharding, in stedelijk gebied, vrij van compensatieplicht, bron: keur AGV van 2017.)
2. Er was aangegeven dat er "een grondkerende constructie (onder voorbehoud: betonnen L-wand)" zou komen. Dit is nu definitief en wordt inderdaad een grondkerende constructie van prefab L-wand met een kerende hoogte van 1,25 m en een voetplaat met een breedte van 0,90 m.
3. Er was aangegeven dat er "een grondkerende constructie (onder voorbehoud: damwand)" zou komen. Dit is uitgewerkt en aangepast. Het wordt een grondkerende constructie van houten damwand van sterkteklasse 70, dikte 50 mm en lengte 4,00 m. Het toepassen van een houten damwand is nodig om de stabiliteit te waarborgen.



**PMI 4**

De waterhuishoudkundige werkzaamheden die gewijzigd zijn ten opzichte van de vergunningsaanvraag betreft het volgende:

1. Als gevolg van de aanleg van het trottoir vindt een toename van verhard oppervlak plaats van circa 168 m<sup>2</sup> (het waterschap stelt de eerste 1.000 m<sup>2</sup> aan verharding, in stedelijk gebied, vrij van compensatieplicht, bron: keur AGV van 2017).

Voor de afvoer van het regenwater via de kolken naar de watergangen wordt in UO-fase uitgewerkt.

**Toelichting**

Wij hebben de eerste werkzaamheden reeds bij u in een vooroverleg toegelicht. Indien u een nadere toelichting wenst voor deze vervolgwerkzaamheden en eindsituatie dan horen wij dit graag. Wilt u dit doorgeven aan Bert van Adrichem (06-45794051 of [b.v.adrichem@duravermeer.nl](mailto:b.v.adrichem@duravermeer.nl)) zodat er een vervolgoverleg kan worden ingepland.