

'De limitatieve lijst'

Prijslijst standaard woonvoorzieningen
in het kader van de Wmo.

SCIOPENG

April 2018

Prijsbepaling van 'De limitatieve lijst'

SCIOPENG

April 2018

Geachte relatie,

De limitatieve lijst is opgesteld aan de hand van landelijk gemiddelde prijzen zoals genoemd in op de bouw gerichte maandelijkse en/of halfjaarlijkse periodieken. Daarnaast maken wij gebruik van de prijzen zoals deze door ArchiCalc en Bouwkosten.nl worden samengesteld. Voor de genormeerde uren maken wij onder andere gebruik van het 'Manurenboek Kleinbouw – 2009/2010'. Tevens vindt de toetsing plaats aan gemiddelde elementprijzen voor woningaanpassingen zoals door erkende aannemers en installateurs wekelijks bij SCIOPENG worden ingediend.

Voor sanitaire elementen worden de bruto catalogusprijzen van de Technische Unie gehanteerd, aangevuld met het bijbehorende hulpmateriaal en de gebruikelijke standaard montagetijd per element. Overige producten met naam omschreven worden vergeleken met de jaarlijkse prijzenlijst van de genoemde firma's.

De eventuele korting die installateurs en aannemers bedingen op producten is niet verrekend in de limitatieve lijst. De kortingen variëren en zijn afhankelijk van het inkoopbeleid van de aannemer c.q. installateur.

SCIOPENG

Bouwkundige Ergonomische Advisering

Niets uit deze uitgave mag, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SCIOPENG, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook.

Lijst van standaard woonvoorzieningen (verkorte procedure):

- ❑ De opdracht wordt verstrekt door middel van toezending van een e-mail die het schriftelijke verzoek van de gemeente bevat en waarin de noodzakelijk voorzieningen met een beschrijving en codenummer worden aangegeven. Tevens geeft de Wmo-consulent de plaatsingshoogte van de desbetreffende voorziening aan.
- ❑ De benoemde artikelen worden geleverd en geplaatst volgens de standaard werkomschrijving, de standaard materialenlijst en voor de afgesproken standaardprijs.
- ❑ Indien de installateur/aannemer het *technisch* noodzakelijk acht af te wijken van de omschrijving van de gemeente, de standaard werkomschrijving of de standaard materialenlijst dient dit altijd in overleg met de betreffende Wmo-consulent van de gemeente te gebeuren.
- ❑ Subgroep 1.1 (verhoogde)toiletbrillen worden geleverd en gemonteerd door de leverancier van hulpmiddelen.
- ❑ De gereedmelding verloopt per cliënt middels een door de gemeente ontwikkeld 'gereedmeldingsformulier' binnen een termijn van 6 weken, na verzending van de beschikking en het programma van eisen.
- ❑ De benodigde bevestigingsmiddelen en reparaties van stuc- en tegelwerk ten gevolge van het aanbrengen van de gewenste artikelen zijn inclusief, tenzij anders is vermeld.
- ❑ Het gehanteerde uurtarief voor de in lijst opgenomen werkzaamheden voor 2018 is € 46,00 per uur.
- ❑ De genoemde prijzen zijn exclusief de Btw en tevens factuurprijzen en zijn **geldig tot 1 april 2019**.

Lijst van standaard woonvoorzieningen (groepen):

1. Toiletvoorzieningen
2. Douchevoorzieningen
3. Beugels
4. Vaste en opklapbare toiletbeugels
5. Anti-slipvloeren
6. Drempelhulpen/drempels
7. Straatwerk/vlonders
8. Aftimmering/trapleuning
9. Elektra
10. Raambediening
11. Scootmobielstalling
12. Deurverbreding
13. Tuinpoorten
14. Keukenaanpassing (alleen voor offertevergelijking)
15. Voorrijkosten

Code	Omschrijving	excl. 21% Btw.	incl. 21% Btw.
Groep 1: Toiletvoorzieningen			
Subgroep 1.1: (Verhoogde) toiletbrillen			
1.101	Leveren en monteren van een toiletzitting (Sphinx-300):		
	- zonder deksel	€ 36,65	€ 44,35
	- met deksel	€ 42,76	€ 51,74
	- manuren (0,25 uur)	€ 11,50	€ 13,92
1.102	Leveren en monteren van een toiletzitting (Pressalit-Objecta):		
	- zonder deksel	€ 59,50	€ 72,00
	- met deksel	€ 86,95	€ 105,21
	- manuren (0,25 uur)	€ 11,50	€ 13,92
1.103	Leveren en monteren van een toiletzitting (Sanmedi-Soft):		
	- zonder deksel	€ 107,60	€ 130,20
	- manuren (0,25 uur)	€ 11,50	€ 13,92
1.104	Leveren en monteren van een toiletzitting (Nobi):		
	- met deksel	€ 185,91	€ 224,95
	- manuren (0,25 uur)	€ 11,50	€ 13,92
1.105	Leveren en monteren van een verhoogde toiletzitting met armleggers (Nobi) met deksel bestaande toiletzitting:		
	+7cm	€ 242,95	€ 293,97
	- manuren (0,25 uur)	€ 11,50	€ 13,92
	- verwijderen en afvoeren bestaande toiletzitting	€ 8,97	€ 10,85
1.106	Leveren en monteren van een verhoogde toiletzitting (Etac):		
	+ 6cm met deksel Type Hi-Loo	€ 75,99	€ 91,95
	+10 cm met deksel Type Hi-Loo	€ 75,99	€ 91,95
	- manuren (0,5 uur)	€ 23,00	€ 27,83
	- verwijderen en afvoeren bestaande toiletzitting	€ 8,97	€ 9,51
1.107	Leveren en monteren van een verhoogde toiletzitting met armleggers (Etac) Type Hi-Loo met deksel bestaande toiletzitting:		
	+ 6cm	€ 318,14	€ 384,95
	+10cm	€ 318,14	€ 384,95
	- manuren (0,25 uur)	€ 11,50	€ 13,92
	- verwijderen en afvoeren bestaande toiletzitting	€ 8,97	€ 10,85
1.108	Leveren en monteren van een toiletzitting met armleggers:		
	- opklapbaar Etac Supporter met deksel	€ 328,06	€ 396,95
	- manuren (0,5 uur)	€ 23,00	€ 27,83
Subgroep 1.2: Toiletpotten			
1.200	Leveren en plaatsen van een standaard (staand) toilet (merk Laufen Pro o.g., kleur wit), incl. aansluitmateriaal en bestaande toiletzitting overplaatsen c.q. nieuwe toiletzitting plaatsen, aanwezig reservoir handhaven en bestaande toiletpot verwijderen en afvoeren:		

	- AO	€ 157,00	€ 189,97
	- PK	€ 165,00	€ 199,65
	- bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)	€ 62,50	€ 75,63
	- manuren (3 uur)	€ 138,00	€ 166,98
1.201	Leveren en plaatsen van een verhoogd toilet +6 (merk Laufen Pro o.g., kleur wit), incl. aansluitmateriaal en bestaande toiletzitting overplaatsen c.q. nieuwe toiletzitting plaatsen, aanwezig reservoir handhaven en bestaande toiletpot verwijderen en afvoeren:		
	- AO	€ 206,00	€ 249,26
	- PK	€ 201,00	€ 243,21
	- bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)	€ 62,50	€ 75,63
	- manuren (3 uur)	€ 138,00	€ 166,98
1.202	Leveren en plaatsen van een verhoogd toilet +10 (merk Laufen Alban o.g., kleur wit), incl. aansluitmateriaal en bestaande toiletzitting overplaatsen c.q. nieuwe toiletzitting plaatsen, aanwezig reservoir handhaven en bestaande toiletpot verwijderen en afvoeren:		
	- AO	€ 274,00	€ 331,54
	- PK	€ 244,00	€ 295,24
	- bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)	€ 62,50	€ 75,63
	- manuren (3 uur)	€ 138,00	€ 166,98
1.203	Leveren en plaatsen van een standaard (staand) toilet (merk Sphinx 300C 96 o.g., kleur wit), incl. aansluitmateriaal en bestaande toiletzitting overplaatsen c.q. nieuwe toiletzitting plaatsen, aanwezig reservoir handhaven en bestaande toiletpot verwijderen en afvoeren:		
	- AO	€ 158,81	€ 192,16
	- PK	€ 158,81	€ 192,16
	- bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)	€ 62,50	€ 75,63
	- manuren (3 uur)	€ 138,00	€ 166,98
1.204	Leveren en plaatsen van een verhoogd toilet +6 (merk Sphinx 300C 93 o.g., kleur wit), incl. aansluitmateriaal en bestaande toiletzitting overplaatsen c.q. nieuwe toiletzitting plaatsen, aanwezig reservoir handhaven en bestaande toiletpot verwijderen en afvoeren:		
	- AO	€ 295,22	€ 357,22
	- PK	€ 255,52	€ 309,18
	- bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)	€ 62,50	€ 75,63
	- manuren (3 uur)	€ 138,00	€ 166,98
1.205	Leveren en plaatsen van een verhoogd toilet +10 (merk Sphinx 300C .84 o.g., kleur wit), incl. aansluitmateriaal en bestaande toiletzitting overplaatsen c.q. nieuwe toiletzitting plaatsen, aanwezig reservoir handhaven en bestaande toiletpot verwijderen en afvoeren:		
	- AO	€ 313,54	€ 379,38
	- PK	€ 278,93	€ 337,51
	- bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)	€ 62,50	€ 75,63
	- manuren (3 uur)	€ 138,00	€ 166,98
1.206	Leveren en plaatsen van een laaghangend reservoir (Wisa		

	790, kleur wit), verwijderen en afvoeren bestaand reservoir:	€ 89,67	€ 108,50
	- bevestigingsmateriaal	€ 7,75	€ 9,38
	- manuren (1 uur)	€ 46,00	€ 55,66
1.207	Meerprijs verhoogd t.o.v. 'standaard' toilet bij nieuwbouw of renovatie (merk Sphinx Eurobase o.g., kleur wit):		
	+ 6 cm	€ 109,00	€ 131,89
	+ 10 cm	€ 131,00	€ 158,51
1.208	Leveren en plaatsen duo-block +6 (merk Sphinx, type SPH 280 o.g. Kleur wit) inclusief aansluitmateriaal en bestaande toiletbril overplaatsen c.q. nieuwe toiletzitting plaatsen, bestaande toiletspot verwijderen en afvoeren. Plaatsen indien standaard 6+ toiletspot met reservoir niet geplaatst kan worden i.v.m. plaatsing c.q. aanpassen leidingwerk/afvoer.		
	- PK	€ 271,81	€ 328,89
	- bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)	€ 62,50	€ 75,63
	- manuren (3 uur)	€ 138,00	€ 166,98
1.209	Verwijderen duo-block:		
	- afvoerkosten	€ 53,67	€ 64,94
	- manuren (2 uur)	€ 92,00	€ 111,32

Subgroep 1.3: Stomawastafel / Sanibroyeur / Douche föhn inst.

1.301	Leveren en plaatsen van stomawastafel opbouwmodel compleet met kraan en aansluitmateriaal. De afvoerleiding dient minimaal 40mm te zijn:		
	- Sanmedi Stomawastafel sa-175	€ 2.267,60	€ 2.743,80
	- waterleiding en afvoermateriaal	€ 53,85	€ 65,16
	- arbeid	€ 138,00	€ 166,98
	<i>totale kosten plaatsen stomawastafel</i>	€ 2.459,45	€ 2.975,93
1.302	Leveren en plaatsen van een closetcombinatie met Sanibroyeur waterafvoer van 40 mm moet reeds aanwezig zijn		
	- closetpot Lauf Pro Closet D172 6+ wit PK	€ 201,00	€ 243,21
	- closetzitting Pressalit Tivoli 2	€ 91,75	€ 111,02
	- laaghangend reservoir Wisa 790	€ 89,76	€ 108,61
	- Sanibroyeur projectmodel	€ 580,00	€ 701,80
	- bevestigingsmaterialen	€ 65,34	€ 79,06
	- aansluiten op waterleiding reservoir (materiaal)	€ 25,88	€ 31,31
	-aansluiten op elektra (materiaal)	€ 63,75	€ 77,14
	- arbeidsloon	€ 308,69	€ 373,51
	<i>totale kosten plaatsen toilet met Sanibroyeur</i>	€ 1.426,17	€ 1.725,67
1.303	Leveren en plaatsen van een douche / föhn-installatie: Sanmedi circumani SA-7100+ met onderdouche	€ 995,00	€ 1.203,95
	- aansluitmateriaal	€ 53,38	€ 64,59
	- elektrakosten	€ 95,23	€ 115,23
	- arbeidsloon	€ 160,19	€ 193,83
	<i>totale kosten plaatsen douche föhn-installatie.</i>	€ 1.303,80	€ 1.577,60

Groep 2: Douchevoorzieningen

2.001	Leveren en monteren douchezitje met rugleuning, plaatsings-		
-------	---	--	--

	hoogte volgens opgave Wmo-consulent, haaks t.o.v. de kranen. opklapbaar, muurbevestiging (merk Linido o.g., kleur wit):		
	- zonder rugleuning en armleggers	€ 153,00	€ 185,13
	- met rugleuning zonder armleggers	€ 256,00	€ 309,76
	- met rugleuning en armleggers	€ 298,00	€ 360,58
	- bevestiging materiaal	€ 18,00	€ 21,78
	- manuren (2 uur)	€ 92,00	€ 111,32
2.002	Leveren en monteren van een hulppoot:		
	- dubbele hulpset	€ 102,00	€ 123,42
	- manuren (0,5 uur)	€ 23,00	€ 27,83
2.003	Leveren en monteren van een contraplaat:	€ 81,00	€ 98,01
	- manuren (0,25 uur)	€ 11,50	€ 13,92
2.004	Verplaatsen douchezitje, inclusief reparatie wand:		
	- reparatiemateriaal wand, gaatjes dichten	€ 11,89	€ 14,39
	- manuren (1,5 uur)	€ 69,00	€ 83,49
2.005	Leveren en monteren extra ophangpunt t.b.v. douchekop (Grohe, o.g.):	€ 9,33	€ 11,29
	- manuren (0,25 uur)	€ 11,50	€ 13,92
2.006	Bestaande glijstang verplaatsen (0,5 manuren).	€ 23,00	€ 27,83
2.007	Spiegelhouder draaibaar (Haceka o.g.) leveren en plaatsen:	€ 48,55	€ 58,75
	- manuren (0,5 manuur)	€ 23,00	€ 27,83
2.008	Grote spiegel 80 x 60 cm (incl. klemmen):	€ 49,30	€ 59,65
	- manuren (0,5 manuur)	€ 23,00	€ 27,83
Groep 3: Beugels			
3.001	Leveren en monteren van een vaste wandbeugel (Linido, o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmo- consulent:		
	- bevestigingsmateriaal	€ 7,00	€ 8,47
	- manuren (0,5 uur)	€ 23,00	€ 27,83
	- beugel:		
	- 200 mm	€ 38,00	€ 45,98
	- 300 mm	€ 36,00	€ 43,56
	- 400 mm	€ 38,00	€ 45,98
	- 500 mm	€ 39,00	€ 47,19
	- 600 mm	€ 40,00	€ 48,40
	- 700 mm	€ 44,00	€ 53,24
	- 800 mm	€ 50,00	€ 60,50
	- 900 mm	€ 57,00	€ 68,97
	- 1000 mm	€ 59,00	€ 71,39
	- 1200 mm	€ 83,00	€ 100,43
	- 1400 mm	€ 97,00	€ 117,37
3.003	Vaste wandbeugel verplaatsen. Prijs hanteren indien er meerdere aanpassingen uitgevoerd moeten worden! Anders voorrijdkosten á 0,5 uur extra berekenen!		
	- bevestigingsmateriaal	€ 7,00	€ 8,47
	- manuren (0,5 uur)	€ 23,00	€ 27,83

3.004	Leveren en monteren van een hoekwandbeugel t.b.v. trapspil (Linido, o.g. kleur wit), afm. 510x510mm plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent:		
	- links	€ 116,00	€ 140,36
	- rechts	€ 116,00	€ 140,36
	- bevestigingsmateriaal	€ 7,00	€ 8,47
	- manuren (0,5 uur)	€ 23,00	€ 27,83
3.005	Leveren en monteren van een kozijnbeugel (Linido, o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent:		
	- bevestigingsmateriaal	€ 7,00	€ 8,47
	- manuren (0,5 uur)	€ 23,00	€ 27,83
	- 300 mm	€ 57,00	€ 68,97
	- 450 mm	€ 63,00	€ 76,23
	- 600 mm	€ 68,00	€ 82,28
3.006	Leveren en monteren van een wastafelbeugel, breedte 700 mm, lengte/diepte 500 mm (Linido, o.g., kleur wit)	€ 219,00	€ 264,99
	- bevestigingsmateriaal	€ 15,00	€ 18,15
	- manuren (1 uur)	€ 46,00	€ 55,66
3.007	Leveren van één Pakpaal telescopisch excl. verzendkosten:	€ 451,00	€ 545,71
	- horizontale beugel 30 cm	€ 144,00	€ 174,24
	- horizontale beugel 60 cm	€ 177,00	€ 214,17
	- horizontale beugel 80 cm	€ 195,00	€ 235,95
	verzendkosten	€ 18,15	€ 21,96
	- manuren (1,0 uur)	€ 46,00	€ 55,66

Groep 4: Vaste en opklapbare toiletbeugels

4.001	Leveren en monteren van een vaste toiletbeugel (Linido o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent:		
	- bevestigingsmateriaal	€ 10,00	€ 12,10
	- manuren (0,5 uur)	€ 23,00	€ 27,83
	- beugel:		
	- 500 mm	€ 89,00	€ 107,69
	- 600 mm	€ 90,00	€ 108,90
	- 700 mm	€ 92,00	€ 111,32
	- 800 mm	€ 95,00	€ 114,95
	- 900 mm	€ 99,00	€ 119,79
4.002	Leveren en monteren van een opklapbare toiletbeugel (Linido o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent:		
	- bevestigingsmateriaal	€ 10,00	€ 12,10
	- manuren (0,5 uur)	€ 23,00	€ 27,83
	- beugel:		
	- 530 mm	€ 100,00	€ 121,00
	- 600 mm	€ 101,00	€ 122,21
	- 700 mm	€ 102,00	€ 123,42
	- 800 mm	€ 105,00	€ 127,05

	- 900 mm	€ 108,00	€ 130,68
4.003	Vloerstatief voor opklapbare beugel:		
	- statief	€ 123,00	€ 148,83
	- bevestigingsmateriaal	€ 10,00	€ 12,10
	- manuren (0,5 uur)	€ 23,00	€ 27,83
4.004	Hulppoot aan opklapbare beugel leveren en plaatsen:		
	- hulppoot	€ 54,00	€ 65,34
	- manuren (0,25 uur)	€ 11,50	€ 13,92
4.005	Bevestiging m.b.v. contraplaat:		
	- contraplaat	€ 50,00	€ 60,50
	- manuren (0,25 uur)	€ 11,50	€ 13,92
4.006	closetrolhouder aan toiletbeugel	€ 20,00	€ 24,20
	- manuren (0,5 uur)	€ 23,00	€ 27,83

Groep 5: Anti-slipvloeren

5.001	Anti-slipvloer met etsing aanbrengen (Slidex o.g.):		
	- etsing vloer minimum afname 5 m ²	€ 250,00 p/m ²	€ 302,50
	- etsing vloer minimum afname 10 m ²	€ 300,00 p/m ²	€ 363,00
	- voorrijdkosten inbegrepen!		
5.002	Vervangen huidige vloer door anti-slipvloertegel:		
	- verwijderen bestaande tegelvloer (1,25 uur p/m ²)	€ 56,26 p/m ²	€ 68,07
	- afvoeren oude vloer	€ 20,72 post	€ 25,08
	- vloer uitvlakken en op afschot brengen	€ 38,36 p/m ²	€ 46,41
	- aarding aanbrengen	€ 20,56 p/m ²	€ 24,88
	- doucheplug aanbrengen en aansluiten	€ 110,16 post	€ 133,29
	- Bette douchebak 3,5 cm hoog incl. montage	€ 619,65 post	€ 749,77
	- tegelwerk vloer (all-in)	€ 112,68 p/m ²	€ 136,35
	- kitwerk	€ 11,12 p/m ¹	€ 13,46
5.003	Bad wordt douchehoek:		
	1 deur en 5 m ² vloer afplakken	€ 115,20 post	€ 139,39
	bad verwijderen all-in met muren en afdoppen	€ 172,26 post	€ 208,43
	2 m ² verwijderen tegelvloer met cementdeklaag	€ 89,33	€ 108,09
	2 m ² verwijderen wandtegels	€ 44,55	€ 53,90
	8 m ¹ tegels rechthakken wandtegels	€ 78,21	€ 94,63
	2 m ² uitvlakken vloer	€ 76,71	€ 92,82
	2 m ² uitvlakken wand	€ 51,61	€ 62,45
	2 m ² tegelvloer leggen (kosten tegel € 39 / p m ²)	€ 234,21	€ 283,40
	2 m ² wandtegels plaatsen (kosten tegel € 19 / p m ²)	€ 150,61	€ 182,23
	4 m ¹ kimband plaatsen	€ 49,68 post	€ 60,11
	riolering aanpassen	€ 152,03 post	€ 183,95
	leveren en plaatsen doucheplug	€ 109,49 post	€ 132,48
	leidingwerk water verplaatsen naar douchehoek (opbouw)	€ 110,14 post	€ 133,27
	6 m ¹ kitwerk	€ 66,51	€ 80,47
	bouwplaatskosten	€ 139,48 post	€ 168,77
	10% toeslag	€ 164,00	€ 198,44
	totale kosten	€ 1.804,01	€ 2.182,85

5.004	Douchebak wordt douchehoek: 1 deur en 5 m ² vloer afplakken	€ 115,20	post	€ 139,39
	douchebak verwijderen	€ 49,46	post	€ 59,85
	1,5 m ² verwijderen tegelvloer met cementdeklaag	€ 66,72		€ 80,74
	1,5 m ² verwijderen wandtegels	€ 33,32		€ 40,32
	6 m ¹ tegels rechthakken wandtegels	€ 58,65		€ 70,96
	1,5 m ² uitvlakken vloer	€ 57,60		€ 69,69
	1,5 m ² uitvlakken wand	€ 38,63		€ 46,74
	1,5 m ² tegelvloer leggen (kosten tegel € 39 / p m ²)	€ 175,65		€ 212,53
	1,5 m ² wandtegels plaatsen (kosten tegel € 19 / p m ²)	€ 112,91		€ 136,62
	4 m ¹ kimband plaatsen	€ 49,78		€ 60,23
	riolering aanpassen	€ 152,03	post	€ 183,95
	leveren en plaatsen doucheplug	€ 110,16	post	€ 133,29
	4 m ¹ kitwerk	€ 44,33		€ 53,64
	bouwplaatskosten	€ 113,38	post	€ 137,19
	10% toeslag	€ 117,78		€ 142,51
	totale kosten	€ 1.295,59		€ 1.567,66

Groep 6: Drempelhulpen/drempels

6.001	Aanbrengen binnendrempelhulp, plaatsen houten scheg incl. schilderwerk aan binnenzijde bij dorpels.	€ 85,34		€ 103,26
6.002	Verwijderen bestaande houten binnendorpel en aanbrengen van een verlaagde houten binnendorpel.	€ 96,67		€ 116,97
6.003	Verwijderen bestaande houten buitendorpel en aanbrengen van een verlaagde hardstenen buitendorpel.	€ 212,17		€ 256,73
6.004	Dorpeloploop standaard, oprijlengte 335 mm (Stabag of Q-Netics o.g.), incl. levering en montage (tot hoogte van 2 – 6 cm):			
	- dorpeloploop			
	- 900 mm	€ 158,00		€ 191,18
	- 1000 mm	€ 160,00		€ 193,60
	- meerprijs scheluwvlak per zijde	€ 47,00		€ 56,87
	- verzendkosten	€ 19,50		€ 23,60
	- verzendkosten bij meer dan 1 drempelhulp	€ 26,50		€ 32,07

Groep 7: Straatwerk/vlonders

7.001	Toegangspad naar hoofdingang belanghebbende max. 20 m ² , terras max. 6m ² :			
	- ontgraven p/m ²			
	- aanbrengen zandbed en afrillen			
	- leveren en leggen betontegels p/m ² (bv 30x30cm / 40x60cm)	€ 66,58	p/m ²	€ 80,56
	- stellen kantplank p/m ²	€ 12,92	p/m ²	€ 15,63
	* tot 6cm hoogteverschil!			
	Totaal p/m ²	€ 82,72		€ 100,09
	* bij 4m ² of minder straatwerk.	€ 330,88		€ 400,36
7.002	Verwijderen groenvoorzieningen	€ 146,42		€ 177,17
7.003	Bankirai-vlonders per m ² (incl. arbeid). <i>* n.v.t. bij woningen bouwjaar na 1998!</i>	€ 185,38		€ 224,31

7.004	Balustrade verhoging in combinatie met vlonder p/m ¹ (incl. arbeid) * n.v.t. bij woningen bouwjaar na 1998!	€ 105,99	€ 128,24
7.005	Verwijderen groenvoorzieningen	€ 146,79	€ 177,62
Groep 8: Aftimmering/trapleuning			
8.001	2 ^e trapleuning aanbrengen op wand/muur (prijs p/m ¹) (excl. schilderwerk).	€ 62,20	€ 75,26
8.002	Sokkel leveren en plaatsen t.b.v. verhogen wasmachine/ koelkast, (bijv. Fixapart)	€ 38,06	€ 46,05
Groep 9: Elektra			
9.001	Oplaadpunt scootmobiel (afsluitbaar): indien er binnen Een straal van 2 meter (voeding) elektra aanwezig is (excl. graaf-, breek- en hakwerk). (zie groep 11)	€ 254,10	€ 307,46
9.002	Aanbrengen keiloog (buiten)wand (samen met 9.001)	€ 41,42	€ 50,12
9.003	Extra wcd aanbrengen (opbouw, incl. arbeid)	€ 158,55	€ 191,85
9.004	Automatische draaideuropener <i>buitendeur</i> : - drukschakelaar - elektrische sluitplaat - aansluiting intercom - volledige montage - <i>totaal</i> :	€ 2.002,57	€ 2.423,11
9.005	Meerprijs afstandsbediening; zender 2/4 kanaals + ontvanger	€ 145,95	€ 176,60
9.006	Elektra voorziening/aanpassing t.b.v. automatische buitendeuropener	€ 296,10	€ 358,28
9.007	Automatische draaideuropener <i>binnendeur</i> - drukschakelaar - volledige montage - <i>totaal</i> :	€ 1.802,77	€ 2.181,35
9.008	Elektra voorziening/aanpassing t.b.v. automatische binnendeuropener.	€ 255,26	€ 276,83
9.009	Automatische draaideuropener <i>centrale voordeur wooncomplex</i> - drukschakelaar - sleutelschakelaar - ontvanger - zender 2/4 kanaals - volledige montage - <i>totaal</i> :	€ 2.183,30	€ 2.641,79
9.010	Elektra voorziening/aanpassing t.b.v. automatische buitendeuropener centrale toegang.	€ 296,10	€ 358,28
9.011	Automatische draaideuropener <i>galerijdeur</i> - 2x drukschakelaar		

	- ontvanger		
	- zender 2/4 kanaals		
	- volledige montage		
	- totaal:	€ 2.078,22	€ 2.514,65
9.012	Elektra voorziening/aanpassing t.b.v. automatische buitendeuropener galerijdeur.	€ 296,10	€ 358,28
	<i>Aanvullende elektrotechnische en / of bouwkundige aanpassingen t.b.v. automatische deuropener op basis van offerte eventueel subsidiabel te stellen.</i>		

Groep 10: Raambediening

10.001	Per verblijfsruimte één bovenraambediening bereikbaar maken:		
	- standaard; vaste overbrenging, incl. montage	€ 142,74	€ 172,71
	- flexibele overbrenging (> 2 scharnierpunten), incl. montage	€ 210,12	€ 254,24

Groep 11: Scootmobielstalling

11.001	leveren + plaatsen houten tuinhuisje, afm. 2.00x2.50m, brede deuropening en geen onderdorpel (metalen strip).	€ 2.295,06	€ 2.777,02
11.002	Oplaadpunt + houder (incl. aanleg elektra/verlichting).	€ 308,84	€ 373,69
11.003	Fundering/betontegels bv 30x30 t.p.v. stalling 5m2	€ 396,70	€ 480,01
11.004	Scootsafe incl. leveren zonder elektra en straatwerk	€ 2.625,00	€ 3.176,25

Groep 12: Deurverbreding

10.001	Binnendeur:		
	- afdekken vloer		
	- zaagwerk		
	- aankoop kozijn		
	- stelwerk		
	- aankoop honingraad boarddeur		
	- post hang en sluitwerk montage		
	- aanhelen randen muur		
	- aftimmeren		
	- plaatsen latei		
	- totaal:	€ 1.187,61	€ 1.437,01
12.002	Buitendeur enkelsteense muur:		
	- afdekken vloer (post)		
	- zaagwerk (ongeveer 5 m1)		
	- afvoeren puin		
	- aankoop kozijn met onderdorpel		
	- stelwerk 1,5 manuur		
	- opdikken buitendeur incl. 2 manuren afhangen		
	- hang en sluitwerk incl. montage 1,5 uur hergebruik		
	- aanhelen randen binnen muur		
	- aanhelen randen buiten muur		
	- aftimmeren		
	- plaatsen lateien		

	- schilderwerk van buitendeur met kozijn		
	- <i>totaal:</i>	€ 1.620,07	€ 1.960,28
10.002	Buitendeur met spouwmuur:		
	- afdekken vloer		
	- zaagwerk		
	- afvoeren puin		
	- aankoop kozijn met onderdorpel		
	- stelwerk 1,5 manuur		
	- leveren en plaatsen buitendeur incl. hang en sluitwerk		
	- aanhelen randen muur		
	- aftimmeren		
	- plaatsen lateien		
	- schilderwerk van buitendeur met kozijn		
	- <i>totaal:</i>	€ 1.993,74	€ 2.412,43

Groep 13: Tuinpoorten

13.001	Nieuwe bredere poortdeur:		
	- Opgeklampte poortdeur		
	- kozijnbalk links / rechts 5 meter		
	- sponninglat 4 meter		
	- hang en sluitwerk eenvoudig		
	- kramerijen		
	- werkloon		
	- <i>totaal:</i>	€ 699,30	€ 846,15
13.002	Poortdeur verplaatsen:		
	- kramerijen		
	- werkloon		
	- <i>totaal:</i>	€ 512,88	€ 620,59

Groep 14:keukenaanpassingen

Keuken :

14.001	- onderkast 60 x70 cm 1 lade,1 uitrekblad ,2 korfladen	€ 474,88	€ 574,60
14.002	- onderkast 30 x70 cm 1 lade ,2 korfladen	€ 399,62	€ 483,54
14.003	- inbouwelement 60x9cm t.b.v. voorstuk afwerking. LET OP meerdere nodig	€ 75,26	€ 91,06
14.004	- lade element (1 stuks)	€ 118,72	€ 143,65
14.005	- wandkast 45x55 cm,1 legplank,1 deur met 165 graden scharnier	€ 95,40	€ 115,43
14.006	- cliptopscharnier t.b.v. wandkasten	€ 17,44	€ 21,10
14.007	- kunststof werkblad 290x60 cm met waterkering	€ 491,84	€ 595,13
14.008	- spoelbak rvs verzonken incl. rolstoel sifon	€ 236,38	€ 286,02
14.009	- kitvoeg	€ 11,13	€ 13,47
14.010	- verhoogde eenhendelmengkraan incl. lange hendel chroom	€ 195,56	€ 236,63
14.011	- keuken mechanisch verstelbaar voor onder en bovenkasten	€ 2.160,28	€ 2.613,94
14.012	- keuken elektrisch verstelbaar voor onder en bovenkasten	€ 4.236,18	€ 5.125,78
14.013	- enkel wandcontactdoos voor in de achterwand 1 stuks	€ 39,22	€ 47,46
14.014	- trekstang incl. bevestigingsmaterialen met een lengte van 2 meter	€ 214,12	€ 259,09
14.015	- bestekindeling voor lade	€ 16,96	€ 20,52
14.016	- montagekosten monteren keuken	€ 845,03	€ 1.022,49

	Vorbereidings aansluiten keuken:		
14.017	- post demonteren keuken incl. sloop tegels	€ 291,20	€ 352,36
14.018	- post hak en breekwerk t.b.v. leidingen en elektra	€ 334,96	€ 405,30
14.019	- post water en gootsteen aanpassen	€ 445,65	€ 539,23
14.020	- post elektra	€ 324,68	€ 392,86
14.021	- post afvoer afzuigkap	€ 152,79	€ 184,87

Groep 15: Voorrijkosten

15.001	Het verrekenen van de voorrijkosten dient alleen te worden gehanteerd als er één product wordt geleverd en gemonteerd.		
	- voorrijkosten	€ 27,50	€ 33,28