

From:

To: roel.hinz@nuon.com; m.renz@amsterdamengineering.com

CC: j.tordoir@amsterdamengineering.com; Vendrig, Kirsten <Kirsten.Vendrig@waternet.nl>

Subject: aanvraag ontvangen voor aanleg van een boogzinker in een watergang voor de aanleg van warmteleidingen thv Van Nijenrodeweg 898-Meir Justbrug te Amsterdam, zaaknummer WN2018-007552

Beste heren Hinz en Renz,

Ik heb uw aanvraag met uw kenmerk AE17002-27, OLO-nummer 3957283 voor het kruisen van een watergang met een zinker voor de aanleg van warmteleidingen op 8 oktober 2018 in goede orde ontvangen. Wij hebben de aanvraag geregistreerd onder nummer WN2018-007552. Wij handelen meldingen af per e-mail. U ontvangt van deze afhandeling daarom geen brief meer van Waternet.

Uit deze boordeling blijkt dat de activiteiten binnen de vrijstellingenregels van het Keurbesluit AGV 2017 vallen. Dit betekent dat u geen vergunning van ons nodig heeft. Uw aanvraag heb ik daarom als melding beoordeeld. De activiteiten zijn daarmee akkoord bevonden.

Tijdens de werkzaamheden moet u zich houden aan het *Keurbesluit 2017 Vrijstellingen en nadere regels*. Voor u is vooral art 2.11 van toepassing.

U vindt het volledige besluit op www.agv.nl/keur. Onze toezichthouders controleren of u zich aan de regels houdt.

Met vriendelijke groet,

Martijn van Gilst
Medewerker Vergunningen
Waternet, Afd. Vergunning, Toezicht & Handhaving, Team Vergunningen
Postbus 94370,
1090 GJ Amsterdam
06 – 51 69 19 26 (vrijdag vrij)



bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7,
1096 AC Amsterdam

Artikel 2.11 Aanleg dwars onder watergangen: andere methoden

1. Geen watervergunning krachtens artikel 4.10, lid 1, sub a en artikel 4.11, lid 4, sub a van de Keur is vereist voor het leggen of geheel of gedeeltelijk vernieuwen van kabels en leidingen onder watergangen door (kruisend) door middel van een andere methode dan gestuurde boring voor zover:
 - a. de leiding/kabel een gronddekking heeft van tenminste 1,50 m plus ruimte voor baggeraanwas; en
 - b. het in- en uittredingspunt van de kabel of leiding zich tenminste 1,00 m uit de insteek landinwaarts gemeten bevindt; en
 - c. er geen gebruik wordt gemaakt van een gebaggerde sleuf; en
 - d. de kabel of leiding niet met een spuitlans wordt aangebracht; en
 - e. geen materiaal in het water wordt gebracht om de gronddekking te realiseren en waarbij tevens wordt voldaan aan het gestelde in het tweede tot en met het zesde lid.
2. De watergang wordt niet geheel of gedeeltelijk drooggezet of afgesloten.
3. De bereikbaarheid van waterstaatswerken met materieel, ten behoeve van onderhoud en calamiteiten, is gegarandeerd.
4. Alle ontgravingen worden tot het minimum beperkt. Direct na het aanbrengen van de kabel of leiding wordt de ontgraving aangevuld met de uitgekomen grond in lagen van maximaal 0,20 m, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht.
5. De zinker wordt zorgvuldig aangebracht. Beschadigingen aan oevers of het profiel van de watergang worden voorkomen. Indien tijdens de uitvoering toch schade aan oevers of het profiel van de watergang ontstaat dan wordt deze direct hersteld. Tijdens de uitvoering ontstane verondiepingen worden verwijderd.

6. Uitgegraven grond wordt tenminste 1 meter van de insteek landinwaarts gedeponeerd.