



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WATERVERGUNNING

Voor het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van de realisatie van een windmolenpark op de locatie nabij Beusichemseweg 146 in Schalkwijk

Datum

8 april 2019

Zaaknummer

36865



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1	BESLUIT	3
HOOFDSTUK 2	VOORSCHRIFTEN	4
2.1	Geldigheid vergunning	4
2.2	Activiteiten en maatregelen	4
2.3	Algemene verplichtingen	6
HOOFDSTUK 3	OVERWEGINGEN	7
3.1	Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden	7
3.2	Toetsingskader en beleid	7
3.3	Toetsing op mogelijke gevolgen	7
3.4	Belangenafweging	8
3.5	Conclusie	9
HOOFDSTUK 4	PROCEDURE	10
4.1	Gegevens aanvraag	10
4.2	Gevolgdde procedure voor de vergunningaanvraag	10
4.3	Beslistermijn	10
4.4	Bezwaar	10
4.5	Voorlopige voorziening	11
HOOFDSTUK 5	INFORMATIE	12
5.1	Aandachtspunten	12
5.2	Andere benodigde vergunningen en toestemmingen	12
5.3	Afschriften	12
Bijlage 1	Begripsbepalingen	13
Bijlage 2	Tekeningen en andere documenten	14



HOOFDSTUK 1 **BESLUIT**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, voor:
 - a. het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van de realisatie van een windmolenpark op de locatie nabij Beusichemseweg 146 in Schalkwijk. Het betreft de volgende activiteiten:
 - het graven van tijdelijke en definitieve watergangen;
 - het tijdelijk en definitief dempen van (delen) van watergangen;
 - het aanleggen van tijdelijke en definitieve dammen met duiker;
 - het versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak;
 - het bouwen van windmolens (gedeeltelijk) in de keurzones van tertiaire watergangen;
 - het aanleggen van verhardingen (gedeeltelijk) in de keurzones van tertiaire watergangen;
 - het leggen van stroomkabels (gedeeltelijk) in de keurzones van tertiaire watergangen.
 - b. het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend, tenzij in de voorschriften anders is bepaald.
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Geldigheid vergunning

Voorschriften 1 Termijnen

- 1.1 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.2 De werkzaamheden dienen binnen 48 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.

2.2 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 2 Oppervlaktewater

- 2.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd, tenzij in de voorschriften anders is bepaald.
- 2.2 Na afloop van de werkzaamheden worden oevers en taluds van de watergangen in oude staat hersteld.

Voorschriften 3 Graven en dempen

- 3.1 Er wordt niet meer dan 386 m² oppervlaktewater gedempt.
- 3.2 Er wordt niet meer dan 14587 m² nieuw verhard oppervlak aangelegd.
- 3.3 Als compensatie van de demping en de aanleg van nieuw verhard oppervlak wordt minimaal 2130 m² nieuw oppervlaktewater gegraven.
- 3.4 Bij het dempen van oppervlaktewater moeten de vissen en andere in het water levende organismen kunnen ontsnappen of worden afgevangen en overgezet.
- 3.5 Voordat tot demping wordt overgegaan, wordt het alternatieve tracé aangebracht.
- 3.6 De compensatie wordt voorafgaand of gelijktijdig aan de demping uitgevoerd.
- 3.7 In aanvulling op de in bijlage 2 opgenomen tekening(en) voldoet het te graven tertiaire oppervlaktewater aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de waterlijn	Minimaal 2 meter
Bodembreedte	Minimaal 0,5 meter
Waterdiepte t.o.v. winterpeil	Minimaal 0,5 meter
Taluds	1:1,5 of flauwer

- 3.8 Als watercompensatie bij molen 3 wordt (o.a.) de tertiaire watergang over een lengte van 470 meter verbreed met minimaal 1,72 meter (oppervlak 808 m²).
- 3.9 Als watercompensatie bij molen 4 wordt (o.a.) de primaire watergang over een lengte van 334 meter verbreed met minimaal 1,5 meter en plaatselijk 2,2 meter (oppervlak 517 m²). De diepte van deze verbreding is gelijk aan de bestaande diepte van de primaire watergang met een minimum van 0,80 meter.
- 3.10 Daar waar bij de verbreding van de primaire watergang zand wordt aangesneden moeten bodem en taluds worden voorzien van een kleiafdekking met een dikte van minimaal 0,50 meter. Deze kleiafdekking moet buiten het profiel van de watergang worden aangelegd.



- 3.11 Als het profiel van de watergang(en) dreigt te veranderen, worden bodem(s) en taluds hier afdoende tegen beschermd. Dit kan onder meer door het aanbrengen van klei inzettingen of een technische constructie zoals een beschoeiing.
- 3.12 Het te graven oppervlaktewater wordt aangesloten op het bestaande watersysteem.
- 3.13 Indien ter plaatse van een te verbreden oppervlaktewater kabels en/of leidingen aanwezig zijn, worden deze voorafgaand aan de werkzaamheden en in overleg met de kabel- en/of leidingeigenaar minimaal 1,0 meter buiten het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het oppervlaktewater verlegd.
- 3.14 Tijdelijk gedempte (delen van) watergangen worden direct na het verwijderen van de tijdelijke verhardingen weer open gegraven. Hierbij wordt het profiel van de watergangen in oude staat hersteld, goed aansluitend op het profiel boven- en benedenstrooms.
- 3.15 Het nieuw gegraven tertiaire oppervlaktewater wordt onderhouden door de vergunninghouder.

Voorschriften 4 Aanleggen dammen met duiker

- 4.1 De dammen met duiker voldoen aan de volgende maatvoering:

<i>Aard duiker</i>	<i>Molen</i>	<i>Lengte duiker (m)</i>	<i>Diameter duiker (m)</i>	<i>Hoogteligging duiker (binnenonderkant buis in m t.o.v. N.A.P.)</i>
Definitief	1	7	0,5	+0,90
Opwaardering bestaand def	1	7	0,5	+0,90
Tijdelijk (4 stuks)	1	5/6,5	0,5	+0,90
Definitief	2	8	0,5	+2,30
Definitief (4 stuks)	3	6,5	0,5	+2,30
Tijdelijk	3	35	0,5	+2,30

- 4.2 De op te waardenen dam met duiker bij molen 1 wordt in zijn geheel opnieuw gelegd conform de maten in bovenstaande tabel.
- 4.3 De dammen worden aan weerszijden van een grondkering of erosiebestendige afdekking voorzien, zodat er geen grond of puin vanuit de dam in de naastliggende watergang kan raken.
- 4.4 De duikers worden zodanig gefundeerd dat er geen verzakkingen en/of zettingen van de buis(zen) optreden.
- 4.5 De duikerbuizen worden in een rechte lijn en in het hart van het oppervlaktewater gelegd en worden waterdicht op elkaar aangesloten.
- 4.6 De duikers worden voorzien van een deugdelijke in- en uitstroomvoorziening.
- 4.7 De duiker wordt steeds schoon en open gehouden en de aan weerszijden gelegen gedeelten watergang worden op een zodanige diepte gebracht en gehouden dat de duiker over het gehele doorstroomprofiel dienst kan doen.
- 4.8 Direct na het verwijderen van de tijdelijke verhardingen worden de tijdelijke dammen met duiker uit de watergangen verwijderd. Hierbij wordt het profiel van de watergangen in oude staat hersteld, goed aansluitend op het profiel boven- en benedenstrooms.



Voorschriften 5 *Leggen stroomkabels*

- 5.1 Tijdens het leggen van de kabels onder de watergangen door mag de watergang maximaal 1 dag worden gestremd.
- 5.2 Het stremmen van de watergang voor het leggen van de kabels mag uitsluitend bij een weersverwachting waarbij geen grote hoeveelheden regen zijn voorspeld.
- 5.3 De kabels worden minimaal 1 meter onder de vaste bodem en taluds van de watergangen worden gelegd.
- 5.4 De kabels worden minimaal 1 meter uit de insteek van watergangen gelegd.

Voorschriften 6 *Lozen vanuit wadi*

- 6.1 De hoogte van de overlooptdempel van de wadi ligt op 0,35 meter boven de bodem van de wadi.
- 6.2 Beschadigingen aan de taluds en/of de bodem van de watergang, ontstaan als gevolg van het lozen, worden door en op kosten van de vergunninghouder hersteld.
- 6.3 De uitstroomvoorziening wordt onderhouden door de vergunninghouder.

2.3 Algemene verplichtingen

Voorschriften 7 *Werkzaamheden en hulpconstructies*

- 7.1 De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de tekening(en) in bijlage 2 van deze vergunning.
- 7.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 7.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschriften 8 *Beheer en onderhoud*

- 8.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschriften 9 *Onvoorziene omstandigheden*

- 9.1 Als ten gevolge van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van de realisatie van een windmolenpark op de locatie nabij Beusichemseweg 146 in Schalkwijk.

De activiteiten vinden plaats in de keurzones van een primaire en diverse tertiaire watergangen.

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd in de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844;
- het Handboek Watertoetsproces, Hoe het waterschap invulling geeft aan het ruimtelijk ordeningsproces, vastgesteld door het dagelijks bestuur op 3 mei 2015.

3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;



- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

3.4 Belangenafweging

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de aanleg van een windmolenpark. Het belang van het waterschap is dat de doorstroming van watergangen niet in het geding is en dat er geen waterberging verloren gaat.

Bij 3 van de 4 molens moeten bestaande watergangen om de molen en de definitieve verharding heen worden gelegd. Hiertoe wordt een nieuwe watergang gegraven die aan beide uiteinden wordt aangesloten op de bestaande watergangen. Hiermee is de doorstroming van het water geborgd. Bij het kruisen van de watergangen door de tijdelijke verharding wordt de watergang voorzien van een tijdelijke duiker of wordt de watergang tijdelijk om de tijdelijke verharding heen gelegd. Hiermee is de doorstroming van het water ook in de tijdelijke situatie geborgd.

Watercompensatie

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de hoeveelheden te dempen, te compenseren en te graven oppervlaktewater. Het gaat in deze tabel om de *definitieve situatie*.

<i>Overzicht watercompensatie definitieve situatie</i>					
	Molen 1	Molen 2	Molen 3	Molen 4	Totaal
Nieuw verhard oppervlak (m2)	2932	2690	5280	3415	14317
Benodigde watercompensatie 15% (m2)	440	0 (wadi)	792	512	1744
Demping oppervlaktewater (m2)	120	0	137	129	386
<i>Totaal te compenseren (m2)</i>	<i>560</i>	<i>0</i>	<i>929</i>	<i>641</i>	<i>2130</i>
<i>Er wordt gegraven (m2)</i>	<i>704</i>	<i>0</i>	<i>954</i>	<i>655</i>	<i>2313</i>

Om de dempingen van watergangen en het versneld afvoeren en lozen van hemelwater te compenseren moet er in totaal minimaal 2130 m2 nieuw oppervlaktewater worden gegraven. Zoals in de tabel en op de tekeningen in bijlage 2 van deze vergunning te zien is, wordt er 2313 m2 nieuw oppervlaktewater gegraven. Dat is ruim voldoende.

Bij molen 2 wordt door de aanleg van een wadi voorkomen dat de toename van verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer en lozing van hemelwater. De wadi moet een inhoud hebben van 2690 m2 maal 45 mm. Dat is 121 m2. De aan te leggen wadi heeft een inhoud van 123 m2. Dat is dus voldoende. De wadi loopt aan de oostzijde over op oppervlaktewater. Ook voor de tijdelijke situatie wordt er oppervlaktewater gedempt en gegraven. Ook hier wordt er meer tijdelijk water gegraven dan dat er tijdelijk water wordt gedempt.

Dammen met duiker

De aan te leggen tijdelijke en definitieve dammen met duiker worden allemaal voorzien van een duiker met een diameter van 0,5 meter. De duikers worden met 0,10 meter lucht t.o.v. het zomerpeil gelegd.

Hiermee is de doorstroming van de watergangen geborgd.



Voorkomen wegzijgen water

Als bij het verbreden van de primaire watergang zand wordt aangesneden dan ontstaat het gevaar van wegzijging van water naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Het peil van het Amsterdam-Rijnkanaal is namelijk circa 3 meter lager dan het peil van de primaire watergang. Bovendien kan dit een probleem opleveren voor de stabiliteit van het profiel van de watergang. Om dergelijke problemen te voorkomen moet bij het aansnijden van zand de bodem en het talud worden voorzien van een afdichtende kleilaag. Hiervoor is een voorschrift opgenomen in de vergunning.

3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 31 december 2018;
- ingekomen op 31 december 2018 en ingeboekt onder zaaknummer 36865;
- voor het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van de realisatie van een windmolenpark op de locatie nabij Beusichemseweg 146 in Schalkwijk.

De aanvrager is op 15 januari 2019 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Op grond van artikel 4:5 Awb is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 1 maart 2019 aan de aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn op 22 februari 2019 ontvangen.

De aanvrager is op 12 maart 2019 nogmaals verzocht om aanvullende gegevens en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 5 april 2019 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 3 april 2019 ontvangen.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

Geen samenloop met Rijkswaterstaat

Een deel van de werkzaamheden vindt plaats nabij de waterkering langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Er is met Rijkswaterstaat contact geweest om na te gaan of er sprake is van samenloop van bevoegdheden conform artikel 6.17 van de Waterwet. Aangezien de werkzaamheden bij Rijkswaterstaat niet vergunningplichtig maar meldingsplichtig zijn is er geen sprake van samenloop.

4.2 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Vergunningplicht

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

4.3 Beslistermijn

Vanwege het aanleveren van aanvullende gegevens is de procedure opgeschort met in totaal 60 dagen.

4.4 Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw



bezwaarschrift geeft u aan om welke vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van de vergunning, uw naam en adres en een dagtekening.

4.5 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €174,- en voor rechtspersonen €345,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning mee.



HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- Er dient alles in het werk te worden gesteld om te voorkomen dat het waterschap of derden, door het gebruik van deze watervergunning, schade ondervinden.
- Indien er door het gebruik van deze watervergunning verontreiniging van oppervlaktewater ontstaat, dan wordt dit onmiddellijk en volledig opgeruimd.
- De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder (tenzij in de vergunning anders is bepaald). (Artikel 6.24 lid 1 Waterwet)
- De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag (Art. 6.24 lid 2 Waterwet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beschermingszones en kunstwerken verwijzen wij u naar onze webgispublisher <http://hdsr.webgispublisher.nl/?map=HDSR-Data-Deler>

5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn. Tevens is het mogelijk dat er een melding moet worden gedaan voor het Besluit bodemkwaliteit via de website www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Het is mogelijk dat u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

5.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn verstuurd naar:

- Gemeente Houten
- Provincie Utrecht



BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Aanvraag	De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie.
Activiteiten	Een bepaalde werkzaamheid, verrichting.
Afdeling Vergunningverlening en handhaving	De afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Beschermingszone	Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn.
Bevoegd gezag	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij uitdrukkelijk vermeld dat het een ander orgaan betreft.
Calamiteit	Een plotselinge, onverwachte en ongewone gebeurtenis met aanzienlijke materiële en/of gevolgschade.
Keur	De Keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Verordening van het waterschap, waarin een stelsel van verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen om de waterhuishouding en waterstaatswerken te beschermen en in stand te houden.
NAP	Normaal Amsterdams Peil.
Ontvangstdatum aanvraag	Eerste datum dat de vergunningaanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat.
Oppervlaktewater-lichaam	Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen en de bijbehorende waterbodem, oevers, flora en fauna.
Vergunninghouder	Diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen.
Waterschap	Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop).
Waterstaatswerk	Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven.
Watersysteem	Samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.
Watervergunning	Vergunning als bedoeld in de Wet.
Werken	Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.
Werkzaamheden	Het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.
Wet	De Wet: de Waterwet.



BIJLAGE 2 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
1	Luchtfoto's met locaties windmolens	01-08-2019
2	Situatietekening turbine 1	02-04-2019
3	Situatietekening turbine 2	02-04-2019
4	Situatietekening turbine 3	02-04-2019
5	Situatietekening turbine 4	02-04-2019
6	Tekening verbreding primaire watergang bij turbine 4	02-04-2019
7	Tekening maatvoering tertiaire watergangen	02-04-2019
8	Tekening maatvoering wadi	02-04-2019
9	Tekening overloop wadi	02-04-2019
10	Luchtfoto's met kabeltracé windpark	
11	Tekening kruisingen kabels met oppervlaktewater	