

GEGEVENS VERZOEK VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN (VVGB)



AANVRAGER

Mts. Claassens – Wijnen
Broekhuizedijk 31
5962 NL Melderslo

LOCATIE BEDRIJF

Broekhuizedijk 53
5962 NL Melderslo



GEGEVENS VERZOEK VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN (VVGB)

Initiatieflocatie: Broekhuizerdijk 53
5962 NL Melderslo
Kvk nummer: 14113328
Vestigingsnummer: 000006143008

Initiatiefnemer: Mts. Claassens - Wijnen
Broekhuizerdijk 31
5962 NL Melderslo
Tel. 0478-692297
m.h.a.claassens@kpnmail.nl

Adviseur/contact: FarmConsult
Sluisstraat 24
7491 GA Delden
farmconsult@forfarmers.eu
KvK nummer: 08207868
Vestigingsnummer: 000016141881

Projectleider

Jan Thijs
Tel. 06-53209707
jan.thijs@forfarmers.eu

Opsteller

Eva Egas
Tel. 06-27086611
eva.egas@forfarmers.eu

Datum: 28 maart 2018
Aangevuld 30 augustus 2018
Aangevuld 10 januari 2019

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	1
INLEIDING.....	2
BEDRIJFSOVERZICHT	3
AERIUS BEREKENINGEN	4
BESCHRIJVING OVERIGE EFFECTEN.....	6
TOETSING BELEIDSREGELS LIMBURG.....	8
GEGEVENS BEOOGDE SITUATIE	9
MACHTIGING	10

Inleiding

Maatschap Claassens-Wijnen exploiteert een varkenshouderij aan de Broekhuizerdijk 53 te Melderslo in de gemeente Horst aan de Maas.

Dit bedrijf heeft op dit moment 4.228 vleesvarkens. Met het oog op de toekomst wordt in de aanvraag bij bestaande stallen 1 en 5 de bestaande luchtwasser 70% ammoniakreductie vervangen door een gecombineerde luchtwasser 85% ammoniakreductie. Stal 2 wordt opnieuw in gebruik genomen voor het huisvesten van vleesvarkens. Deze stal wordt ook voorzien van een gecombineerde luchtwasser met 85% ammoniakreductie. Stal 6 is uitgevoerd met een chemische luchtwasser 95% ammoniakreductie en blijft uitgevoerd conform de afgegeven omgevingsvergunning milieu en bouwen. De aangevraagde situatie ziet toe op 5.228 vleesvarkens.

Op 25 september 2014 is een vergunning Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 verleend door Gedeputeerde Staten van Limburg (zaaknummer 2012-0920). Voor aangevraagde situatie is een nieuwe Wnb-toestemming nodig. Hiervoor is onderhavige omgevingsvergunning voor de activiteit 'handelingen met gevolgen voor natuurgebieden' aangevraagd en dient door Gedeputeerde Staten van Limburg een verklaring van geen bedenkingen afgegeven te worden (VVGB). De Wnb haakt in feite aan bij de aangevraagde omgevingsvergunning. De relevante gegevens waarmee een beoordeling kan plaatsvinden aangaande een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) i.r.t. de Wet natuurbescherming zijn in dit document bijgevoegd.

Bedrijfsoverzicht

Hieronder volgt een overzicht van de dieren aantallen zoals deze waren

Bedrijfsontwikkelingsplan

Navolgend zijn de diertabellen bijgevoegd.

Vigerende vergunning:

Op 25 september 2014 is een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) verleend (Kenmerk 2014/51186). Een kopie van de beschikking is navolgend bijgevoegd. De vergunde situatie in het kader van de Wet natuurbescherming betreft een dierbezetting van 4.228 vleesvarkens. Vergunning is in 2014 verleend voor 2.174,2 kg NH₃/jaar. In de tussentijd zijn de ammoniakemissiefactoren gewijzigd. De vergunde ammoniakemissie o.b.v. de actuele Regeling ammoniak en veehouderij bedraagt 1.969,2 kg NH₃/jaar.

Aangevraagde situatie:

Navolgend een overzicht van de aangevraagde situatie. De aangevraagde situatie betreft 5.228 vleesvarkens met een ammoniakemissie van 1.618,2 kg NH₃/jaar. Dit is een afname van 351 kg NH₃/jaar ten opzichte van de voornoemde vergunde situatie.

AERIUS BEREKENINGEN

Hieronder volgt een overzicht van de dieren aantallen zoals vergund en aangevraagd.

Vergunde situatie

									6520,00
								Bedrijfstotaal	1969,20
Kolom A, B of C	nr stal	emissie punt	RAV code	GL nr	omschrijving GL	diercategorie	# dieren	kg NH3 / dier	totaal NH3
A	1	A	D 3.2.8	BWL 2008.12.V6	biologisch luchtwassysteem; 70% ammoniak emissiereductie (45% geur en 60% fijn stof emissiereductie)	Vleesvarkens	700	0,9	630
A	5	A	D 3.2.8	BWL 2008.12.V6	biologisch luchtwassysteem; 70% ammoniak emissiereductie (45% geur en 60% fijn stof emissiereductie)	Vleesvarkens	1080	0,9	972
B	6	C	D 3.2.14	BWL 2008.08.V5	chemisch luchtwassysteem; 95% ammoniak emissiereductie (30% geur en 35% fijn stof emissiereductie)	Vleesvarkens	2448	0,15	367,2

Rav 19 juli 2018

Aangevraagde situatie

								Bedrijfstotaal	1618,20
Kolom A, B of C	nr stal	emissie punt	RAV code	GL nr	omschrijving GL	diercategorie	# dieren	kg NH3 / dier	totaal NH3
A	1	A	D 3.2.15.5	BWL 2011.07.V5	gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniak emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watervasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie	Vleesvarkens	700	0,45	315
A	5	A	D 3.2.15.5	BWL 2011.07.V5	gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniak emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watervasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie	Vleesvarkens	1440	0,45	648
B	2	B	D 3.2.15.5	BWL 2011.07.V5	gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniak emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met watervasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie	Vleesvarkens	640	0,45	288
B	6	C	D 3.2.14	BWL 2008.08.V5	chemisch luchtwassysteem; 95% ammoniak emissiereductie (30% geur en 35% fijn stof emissiereductie)	Vleesvarkens	2448	0,15	367,2

Rav 19 juli 2018



Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Vergunning

Artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998

Mts. Claassens-Wijnen te Melderslo

Zaaknummer: 2012-0920

Kenmerk: 2014/51186 d.d. 25 september 2014

Verzonden:

29 SEP. 2014

1. Aanvraag

Bij brief van 11 december 2012, ontvangen op 14 december 2012, heeft Pijnenburg Agrarisch Adviesburo B.V. namens Mts. Claassens-Wijnen te Melderslo een vergunning ex artikel 16/19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) aangevraagd voor het wijzigen en exploiteren van een varkenshouderij, aan de Broekhuizerdijk 53 te Melderslo. De inrichting is gelegen nabij het Natura 2000-gebied 'Maasduinen'. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2012-0920. Op 2 september 2013 en 25 februari 2014 zijn aanvullende gegevens ontvangen.

2. Procedure en zienswijze

2.1. Procedure

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag om vergunning en een ontwerp van dit besluit hebben van 16 juli 2014 tot en met 26 augustus 2014 voor een ieder ter inzage gelegen in het gouvernement te Maastricht (bibliotheek) en het gemeentehuis van de gemeente Horst aan de Maas. Gedurende deze termijn kon een ieder bij het bestuursorgaan schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen inbrengen. Het ontwerpbesluit en de kennisgeving konden in genoemde periode tevens worden geraadpleegd via de internetsite van de Provincie Limburg (www.limburg.nl). Binnen de termijn waarin de aanvraag en het ontwerpbesluit ter inzage hebben gelegen zijn geen zienswijzen ingediend.

2.2. Zienswijzen ten aanzien van de aanvraag

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 44, tweede en derde lid, van de Nbw 1998 hebben wij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen over de aanvraag. De gemeente Horst aan de Maas heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze naar voren te brengen met betrekking tot deze aanvraag.

3. Beoordelingskader en de beschermde gebieden

3.1. Natuurbeschermingswet 1998 en artikel 6, derde lid, Habitatrichtlijn

Artikel 19d van de Nbw 1998 heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden (Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden). Op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Nbw 1998 is een vergunning van Gedeputeerde Staten vereist voor de uitvoering van projecten of andere handelingen die de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Het gaat dan in ieder geval om projecten en handelingen die de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten.

Bij het beslissen op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Nbw 1998 moet rekening worden gehouden met de gevolgen die een project of andere handeling kan hebben gelet op de instandhoudingsdoelstellingen van het betrokken Natura 2000-gebied (artikel 19e Nbw 1998). Tevens kan rekening worden gehouden met vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede met regionale en lokale bijzonderheden.

Op grond van artikel 19kd, eerste lid, van de Nbw 1998, zoals in werking getreden op 25 april 2013, worden onder significante gevolgen als bedoeld in de artikelen 19d, eerste lid, en 19j, tweede lid, van de Nbw 1998 niet verstaan de gevolgen van een handeling, onderscheidenlijk de in een plan voorziene activiteiten, door het veroorzaken van stikstofdepositie op voor stikstofgevoelige habitats in een Natura 2000-gebied in de volgende gevallen:

- a. de handeling is gebruik dat op de referentiedatum werd verricht, onderscheidenlijk het plan was van toepassing op de referentiedatum en is sedertdien niet of niet in betekenende mate gewijzigd, en heeft sedertdien per saldo geen toename van stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied veroorzaakt;
- b. de handeling is een activiteit die na de referentiedatum is begonnen, of een gebruik dat na de referentiedatum in betekenende mate is gewijzigd, onderscheidenlijk het plan is van toepassing geworden na de referentiedatum, of is nadien in betekenende mate gewijzigd, waarbij is verzekerd dat, in samenhang met voor die activiteit getroffen maatregelen, de stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied als gevolg van die activiteit of dat gebruik of dat plan, per saldo niet is toegenomen of zal toenemen.

De referentiedatum voor de Limburgse Habitatrichtlijngebieden is krachtens artikel 19kd, derde lid, van de Nbw 1998 7 december 2004. Met inachtneming van de huidige jurisprudentie, betekent dit concreet dat voor zover een aanvraag om vergunning als bedoeld in de artikelen 19d, eerste lid, van de Nbw 1998 strekt tot het veroorzaken van stikstofdepositie op één of meer stikstofgevoelige Limburgse Habitatrichtlijngebieden, de vergunning in zoverre met toepassing van artikel 19kd, eerste lid, onder a, van de Nbw 1998 in principe kan worden verleend indien de aanvraag per saldo niet voorziet in een toename van stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats ten opzichte van de situatie waarvoor op 7 december 2004 toestemming bestond op grond van de Wet milieubeheer of de Hinderwet. Dit laatste lijkt volgens uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 en 27 november 2013 (zaaknummers 201211640/1/R2 en 201303938/1/R2) uitzondering in gevallen waarin voor de exploitatie van de inrichting niet eerder een vergunning op grond van de Nbw 1998 of de

Natuurbeschermingswet (oud) is verleend en na 7 december 2004 in het kader van de Wet milieubeheer of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht minder ammoniak/NOx-emissie is toegestaan. In voorkomend geval kan met toepassing van artikel 19kd, eerste lid, onder a, van de Nbw 1998 uitsluitend een vergunning krachtens artikel 19d van de Nbw 1998 worden verleend, indien de aanvraag per saldo niet leidt tot een toename van stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied ten opzichte van de na 7 december 2004 laagst toegestane ammoniak/NOx-emissie op grond van de Wet milieubeheer of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Is sprake van een geval als bedoeld in 19kd, eerste lid, onder b, van de Nbw 1998, dan dient er mede gezien de jurisprudentie vanuit te worden gegaan dat de betreffende vergunningaanvraag in zoverre kan worden gehonoreerd indien deze per saldo niet leidt tot een toename van stikstofdepositie op één of meer stikstofgevoelige Limburgse Habitatrichtlijngebieden ten opzichte van de situatie waarvoor toestemming bestaat op grond van de Wet milieubeheer of de Hinderwet.

Voor de Limburgse Vogelrichtlijngebieden geldt als referentiedatum, afhankelijk van de datum waarop het desbetreffende gebied ter uitvoering van de Vogelrichtlijn is aangewezen, 24 maart 2000 of 10 juni 1994. Daarbij is voor wat betreft het hanteren van de referentiedatum 10 juni 1994 aansluiting gezocht bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 september 2011 (zaaknummer 201003301/1/R2). In deze uitspraak is onder meer geoordeeld dat in voorkomend geval dat een Vogelrichtlijngebied is aangewezen vóór 10 juni 1994 (de datum waarop de omzettingstermijn van de Habitatrichtlijn is afgelopen), voor het betreffende Vogelrichtlijngebied 10 juni 1994 als referentiedatum moet worden aangehouden. Met inachtneming van de juiste referentiedatum (24 maart 2000 of 10 juni 1994), is hetgeen hiervoor in relatie tot de Limburgse Habitatrichtlijngebieden werd gesteld ten aanzien van artikel 19kd van de Nbw 1998, van overeenkomstige toepassing op de Limburgse Vogelrichtlijngebieden.

Overigens kan bij de beoordeling van vergunningaanvragen als bedoeld in de artikelen 19d, eerste lid, van de Nbw 1998 die (mede) voorzien in het veroorzaken van stikstofdepositie op één of meer Limburgse Vogelrichtlijngebieden en waarbij is vastgesteld dat geen toepassing kan worden gegeven aan artikel 19kd van de Nbw 1998, de door ons college bij besluit van 27 november 2012 vastgestelde Beleidslijn "Toetsing stikstofdepositie bij Limburgse Vogelrichtlijngebieden" (verder: de beleidslijn) in aanmerking worden genomen, zoals deze heeft te gelden na de inwerkingtreding van het gewijzigde artikel 19kd van de Nbw 1998 per 25 april 2013. Wordt deze beleidslijn in aanmerking genomen dan dient, anders dan bij toepassing van artikel 19kd van de Nbw 1998, in principe aan de hand van een passende beoordeling te worden aangetoond dat voor zover de vergunningaanvraag strekt tot een (tijdelijke) toename van stikstofdepositie op één of meer Limburgse Vogelrichtlijngebieden bedoelde toename in de vorm van een saldering of anderszins wordt gemitigeerd. Volgens de beleidslijn geldt daarbij in de regel als toetsmoment 7 december 2004, hetgeen tevens veronderstelt dat in voorkomend geval dat wordt gesaldeerd, dit dient plaats te vinden met ammoniak/NOx-rechten die op deze datum bij de saldogevende locatie(s) aanwezig waren op grond van de Hinderwet of de Wet milieubeheer.

Wordt een vergunningaanvraag (mede) beoordeeld op grond van de artikelen 19e t/m 19h van de Nbw 1998, dan dient er verder op grond van huidige jurisprudentie vanuit te worden gegaan dat bij wijziging of uitbreiding van een bestaande inrichting – waarvoor nog niet eerder een vergunning krachtens de Nbw 1998 is verleend – de aanvraag betrekking dient te hebben op de exploitatie van de gehele inrichting na uitbreiding of wijziging.

Ingevolge artikel 15a, tweede lid, van de Nbw 1998 vervalt een besluit houdende de aanwijzing van een Beschermd Natuurmonument voor zover en met ingang van het tijdstip waarop dat Beschermd Natuurmonument deel uitmaakt van een aangewezen Natura 2000-gebied (Vogelrichtlijngebied of Habitatrichtlijngebied). Indien met toepassing van artikel 15a, tweede lid, van de Nbw 1998 een besluit houdende de aanwijzing van een natuurmonument als Beschermd Natuurmonument geheel of gedeeltelijk is vervallen, heeft de instandhoudingsdoelstelling voor het op grond van artikel 10a, eerste lid, aangewezen Natura 2000-gebied mede betrekking op de doelstellingen ten aanzien van het behoud, herstel en ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied zoals bepaald in het vervallen besluit (zie artikel 15a, derde lid, van de Nbw 1998).

Overigens vallen buitenlandse Natura 2000-gebieden niet onder de reikwijdte van artikel 19d Nbw 1998. In voorkomend geval dat een project op Nederlands grondgebied negatieve effecten kan hebben op één of meer buitenlandse Natura 2000-gebieden, dient evenwel te worden beoordeeld of vergunningverlening in overeenstemming is met artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn (zie onder meer de uitspraak van de Afdeling van 24 augustus 2011 inzake de Kolencentrale Eemshaven, zaaknummer 200902744/1/R2). Artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn bepaalt dat voor elk plan of project dat significante effecten kan hebben voor een Natura 2000-gebied een passende beoordeling moet worden gemaakt en slechts toestemming voor het plan of project wordt gegeven wanneer de zekerheid is verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zal aantasten. Is bij een project op Nederlands grondgebied mogelijk sprake van significante negatieve effecten op een buitenlands Natura 2000-gebied, maar is geen passende beoordeling gemaakt en/of bestaat op grond daarvan niet de vereiste zekerheid, dan volgt uit artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn dat daarvoor geen toestemming kan worden gegeven en de daartoe aangevraagde vergunning krachtens de Nbw 1998 of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dient te worden geweigerd.

Het beoordelingskader op grond van primair artikel 6 van de Habitatrichtlijn is in de praktijk met name van belang voor aanvragen voor projecten op Nederlands grondgebied die (mede) voorzien in stikstofdepositie op buitenlandse Natura 2000-gebieden. Resulteert een zodanige aanvraag niet in een toename van stikstofdepositie op één of meer buitenlandse Natura 2000-gebieden ten opzichte van de laagst toegestane ammoniak/NOx-emissie op grond van de Wet milieubeheer of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op of na de daarvoor geldende referentiedatum/referentiedata, dan dient er mede gezien de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vanuit te worden gegaan dat significante effecten in zoverre zijn uitgesloten. Alsdan verplicht artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn niet tot het maken van een passende beoordeling en verzet deze bepaling zich niet tegen vergunningverlening voor het betreffende project.

In voorkomend geval dat een vergunningaanvraag voor een project (wel) voorziet in een toename van stikstofdepositie op één of meer buitenlandse Natura 2000-gebieden ten opzichte van de op of na de daarvoor geldende referentiedatum/referentiedata laagst toegestane ammoniak/NOx-emissie op grond van de Wet milieubeheer of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dan dient er - mede vanwege

het vooralsnog overschrijden van de Kritische Depositie Waarden (KDW) - vanuit te worden gegaan dat de aanvraag significante effecten op deze gebieden k n hebben. Dat laatste impliceert dat op grond van artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn een passende beoordeling moet worden gemaakt. In een zodanige situatie kan de aangevraagde vergunning uitsluitend worden verleend indien door middel van een rechtsgeldige saldering, andere mitigerende (beheer)maatregelen of een adequate ecologische onderbouwing uit deze passende beoordeling blijkt dat significante effecten op de buitenlandse Natura 2000-gebieden zijn uitgesloten casu quo de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van de buitenlandse Natura 2000-gebieden niet zullen worden aangetast.

3.2. De kenmerken van het beschermde gebied

3.2.1. Gebiedsbeschrijving Maasduinen

Natura 2000 Landschap	: <i>Hogere zandgronden</i>
Status	: <i>Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn</i>
Gemeenten	: <i>Bergen, Gennep, Venlo</i>
Oppervlakte	: <i>circa 5.325 ha.</i>

Gebiedsbeschrijving

Bij brief van 19 mei 2003 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het natuurgebied Maasduinen aangemeld bij de Europese Commissie als speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn, richtlijn 92/43/EEG.

Bij besluit van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 maart 2000, kenmerk N/2000/341 is natuurgebied Maasduinen aangewezen als Speciale beschermingszone als bedoeld in de Vogelrichtlijn, richtlijn 79/409/EEG.

Bij besluit van de minister van landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 20 mei 1994, kenmerk NBLF 944095 is natuurgebied de Hamert aangewezen als Speciale beschermingszone als bedoeld in de Vogelrichtlijn, richtlijn 79/409/EEG.

Het besluit Natura 2000-gebied Maasduinen, inhoudende de aanwijzing als speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG en Vogelrichtlijn 2009/147/EG, is per 4 juni 2013 definitief geworden.

De Maasduinen is een groot, langgerekt natuurgebied in Noord-Limburg, gelegen op het terrassenlandschap tussen de Maas en de Duitse grens. Het gebied strekt zich uit van Heijen (bij Gennep) tot Schandelo (bij Venlo). Het omvat uitgestrekte heidevelden, jonge bebossingen, vennen en stuifzanden. In de lagere terreindelen, tussen het eigenlijke duingebied en de oostelijk gelegen hoge rand van de Rijnterrassen in Duitsland, liggen natte heidevelden en grotere vencomplexen. Het Maasdal zelf valt grotendeels buiten de begrenzing van het gebied; uitzonderingen zijn enkele fragmenten hardhoutoobos en stroomdal- grasland in het zuiden.

Door de werking van de Maas en de Rijn zijn er terrassen ontstaan die nu nog zichtbaar zijn in het landschap. Extra reli f is ontstaan door de werking van de wind. In de laag gelegen delen heeft zich veen gevormd, al dan niet bedekt met een dunne laag dekzand. Vennen zijn ontstaan in de laagtes boven ondoorlatende leemlagen. De paraboolduinen, ontstaan uit stuifzand uit de rivierdalen, vormen het karakteristieke landschap van de Hamert en de rest van de Maasduinen. Door de ge soleerde ligging van

de Maasduinen tussen de Maas en de Duitse grens is het gebied niet intensief ontwikkeld. Mede hierdoor is de ecologisch belangrijke overgang van hoog- naar laagterras in het stroomdal in stand gebleven. Hier en daar bleven grotere en kleine stukken heide en stuifzand gespaard, waarvan de Berger Heide en de Hamert de grootste gebieden zijn. In de open heide liggen veel vennen, waarin deels hoogveenvegetaties aanwezig zijn. De overgangen van vennen naar natte heide zijn geleidelijk. Langs de Eckelsche Beek liggen hoge steilranden. Ten zuiden van Nieuw-Bergen ligt een restant van een oud kampenlandschap. In de Hamert ligt tevens een hoogveenrestant, het Pikmeeuwenwater. Het zandgebied grenst aan de oostkant in het verleden aan een uitgestrekt veengebied, delen hiervan worden nu hersteld in het natuurontwikkelingsplan Heerenveen. Aan de westkant van de Hamert is in het Maasdal stroomdalgrasland aanwezig. Het meest zuidelijke deelgebied herbergt een Maasmeander met berkenbroekbos.

Aangewezen habitattypen en -soorten en bijbehorende instandhoudingsdoelen

De Maasduinen is aangewezen voor de volgende natuurlijke habitattypen zoals opgenomen in bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG; prioritaire habitattypen zijn met een sterretje (*) aangeduid:

- H2310 Stuifzandheiden met struikhei: uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
- H2330 Zandverstuivingen: uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
- H3130 Zwakgebufferde vennen: uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
- H3160 Zure vennen: uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
- H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden): uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
- H4030 Droge heiden: uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
- H6120 *Stroomdalgraslanden: behoud oppervlakte en kwaliteit.
- H7110B *Actieve hoogvenen (heideveentjes): uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.
- H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen: behoud oppervlakte en kwaliteit.
- H91D0 *Hoogveenbossen: behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit.
- H91E0C *Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen): behoud oppervlakte en kwaliteit.

De Maasduinen is aangewezen voor de volgende soorten zoals opgenomen in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG:

- H1337 Bever: behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
- H1831 Drijvende waterweegbree: behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie.

De Maasduinen is aangewezen voor de volgende vogelsoorten, welke worden beschermd op grond van artikel 4 van Richtlijn 2009/147/EG:

- A224 Nachtzwaluw: behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 30 paren.
- A236 Zwarte specht: behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 35 paren.
- A246 Boomleeuwerik: behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 100 paren.
- A338 Grauw klauwier: uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 3 paren.
- A004 Dodaars: behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 50 paren.
- A008 Geoorde fuut: behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 7 paren.
- A249 Oeverzwaluw: behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 120 paren.
- A276 Roodborsttapuit: behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 85 paren.

Beschermd Natuurmonument

Ingevolge artikel 15a, tweede en derde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 vervalt van rechtswege de status van de hieronder opgesomde natuurmonumenten, voor zover gelegen in het Natura 2000-gebied. Het gedeelte buiten het Natura 2000-gebied Maasduinen behoudt de status als Beschermd Natuurmonument.

- Het Beschermd Natuurmonument Groeve Driessen ligt in zijn geheel binnen het Natura 2000-gebied. Het Beschermd Natuurmonument Groeve Driessen is aangewezen op 6 april 1992 (NBLF 92-3667; Stcrt. 1992, nr. 76).
- Het Beschermd Natuurmonument Heideterreinen Bergen ligt binnen het Natura 2000-gebied met uitzondering van het Degensven. Het Beschermd Natuurmonument Heideterreinen Bergen is aangewezen op 16 april 1992 (NBLF 92-4108; Stcrt. 1992).
- Het Degensven, geïsoleerd gelegen ten noordwesten van Nieuw-Bergen en deel van natuurmonument Heideterreinen Bergen, blijft als afzonderlijk Beschermd Natuurmonument voortbestaan.

4. Overwegingen

4.1. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen en exploiteren van een varkenshouderij van Mts. Claassens-Wijnen, gelegen aan de Broekhuizerdijk 53 te Melderslo. Er wordt vergunning gevraagd voor de situatie als weergegeven in tabel 1.

Type	Code Stal	Aantal dieren	Emissie (kg NH ₃ / dier / jaar)	Totaal (kg NH ₃ / jaar)
Vleesvarkens	D 3.2.8.1	700	0,8	560
Vleesvarkens	D 3.2.8.2	1080	1,1	1188
Vleesvarkens	D 3.2.14.1	288	0,13	37,4
Vleesvarkens	D 3.2.14.2	2160	0,18	388,8
			Totaal	2.174,2

Tabel 1 aangevraagde situatie

4.2. Habitatrichtlijngebied

Het Habitatrichtlijngebied 'Maasduinen' is op 7 december 2004 aangewezen als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn en tevens op de lijst van gebieden van communautair belang geplaatst. Op grond van artikel 19kd, derde lid, van de Nbw 1998 is de referentiedatum met betrekking tot stikstofdepositie op voornoemd gebied 7 december 2004.

4.2.1. Uitgangssituatie Habitatrichtlijngebied

Op 7 december 2004 vigeerde voor de inrichting van de aanvrager de vergunning verleend onder de Wet milieubeheer bij besluit van 8 juni 1998. Sinds 7 december 2004 zijn voor de inrichting van de aanvrager bij of krachtens de Wet milieubeheer een vergunning verleend en een melding gedaan in verband met een activiteit die minder ammoniakemissie tot gevolg heeft. De situatie met de laagst toegestane ammoniakemissie vloeit voort uit de bij besluit van 18 juli 2007 onder de Wet milieubeheer verleende vergunning. Dit besluit is echter gedeeltelijk komen te vervallen doordat de nieuw te bouwen stal niet tijdig is gerealiseerd. Middels een melding van 11 augustus 2009 is een nieuwe biologische luchtwasser vergund. Hierdoor is een gedeelte van de vergunning van 18 juli 2007 in stand gebleven. Voor het overige deel valt men terug op de vergunning van 8 juni 1998. Deze situatie, als weergegeven in tabel 2, geldt als referentiesituatie.

Type	Code Stal	Aantal dieren	Emissie (kg NH ₃ / dier / jaar)	Totaal (kg NH ₃ / jaar)
Vleesvarkens	D 3.1.1	650	3	1.950
Vleesvarkens	D 3.2.8.1	1.780	0,8	1.424
			Totaal	3.374

Tabel 2 situatie met de laagst toegestane ammoniakemissie na 7 december 2004

4.3. Vogelrichtlijngebied

Het Vogelrichtlijngebied 'Maasduinen' is op 10 mei 1994 (De Hamert) aangewezen ter uitvoering van de Vogelrichtlijn. Op grond van artikel 19kd, derde lid, van de Nbw 1998 alsmede de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 september 2011 (zaaknummer 201003301/1/R2), geldt als referentiedatum met betrekking tot stikstofdepositie op voornoemd gebied 10 juni 1994.

4.3.1. Uitgangssituatie Vogelrichtlijngebied

Op 10 juni 1994 vigeerde voor de inrichting van de aanvrager de vergunning verleend onder de Hindervet bij besluit van 26 maart 1991. Sinds 10 juni 1994 zijn voor de inrichting van de aanvrager krachtens de Wet milieubeheer een vervangende vergunning verleend en een melding gedaan in verband met een activiteit die minder ammoniakemissie tot gevolg heeft. De situatie met de laagst toegestane ammoniakemissie vloeit voort uit de bij besluit van 18 juli 2007 onder de Wet milieubeheer verleende vergunning. Dit besluit is echter gedeeltelijk komen te vervallen doordat de nieuw te bouwen stal niet tijdig is gerealiseerd. Middels een melding van 11 augustus 2009 is een nieuwe biologische luchtwasser vergund. Hierdoor is een gedeelte van de vergunning van 18 juli 2007 in stand gebleven. Voor het overige deel valt men terug op de vergunning van 8 juni 1998. Deze situatie, als weergegeven in tabel 2, geldt als referentiesituatie.

4.4. Effecten op het beschermde natuurgebieden

De inrichting ligt nabij onderstaand beschermde gebied:

- Maasduinen ca. 4,6 kilometer
Habitatrichtlijngebied
- Maasduinen ca. 5,8 kilometer
Vogelrichtlijngebied (1994)

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag wordt getoetst of het project/handeling, gelet op de instandhoudingsdoelstelling(en), de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kan verslechteren of een significant verstrend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zure depositie leidt in voedselarme milieus, zoals die aanwezig zijn in het nabij gelegen natuurgebied, tot verrijking van het milieu (vermesting). Tevens neemt de zuurgraad toe (verzuring). Deze processen hebben een negatieve invloed op de natuurwaarden.

Het verspreidingsmodel AAgro-Stacks behorend bij het door ons gehanteerde vergunningenbeleid, waarmee de stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden kan worden berekend, houdt rekening met de feitelijke omstandigheden van de veehouderijbedrijven en de windrichting.

Door de invoer van de feitelijke gegevens van de gebouwen (stallen), zoals onder andere staltype, gebouwhoogte, uittreedsnelheid en het aantal dieren, kan het rekenmodel een (relatief) nauwkeurige weergave maken van de stikstofdepositie op de nabij gelegen natuur. Dit rekenmodel achten wij wetenschappelijk gezien op dit moment het beste en meest nauwkeurig.

Om een goed beeld te krijgen van de depositie op het beschermd Natura 2000-gebied is, gebruikmakend van het computermodel AAgro-Stacks, de depositie berekend op verschillende punten. Een aantal punten hebben wij overgenomen in tabel 3 (zie ook bijlage 1). Weergegeven is de depositie in de bestaande en aangevraagde situatie.

Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Depositie uitgangssituatie (mol N / ha / jaar)	Depositie aangevraagde situatie (mol N / ha / jaar)	Afname
Maasduinen (HR)	210 108	387 068	1,6	1,0	0,6
Maasduinen (VR)	209 918	390 295	2,4	1,3	1,1

Tabel 3 depositie op het beschermde gebied

Uit de berekeningen blijkt dat de stikstofdepositie op geen enkel berekend punt in voornoemd beschermd gebied toeneemt. Indien er op geen enkele van deze punten een toename berekend wordt, kan men stellen dat er nergens in het gebied een toename zal plaatsvinden.

Uit de aanvraag blijkt verder dat er geen andere - niet aan stikstofdepositie gerelateerde - negatieve effecten (zoals geluid, trillingen, licht, grondwaterstand-/grondwaterkwaliteitveranderingen etc.) te verwachten zijn die de natuurlijke kenmerken van voornoemd beschermd gebied kunnen aantasten.

4.5. Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat gelet op de instandhoudingdoelstellingen onderhavige door Mts. Claassens-Wijnen te Melderslo aangevraagde activiteiten geen (significante) negatieve effecten zullen veroorzaken op het betrokken Nederlandse Natura 2000-gebied. Het natuurschoon en de natuurwetenschappelijke betekenis zullen geen negatieve gevolgen ondervinden, mits deze vergunning en de daaraan verbonden voorschriften worden nageleefd.

5. Besluit

Gelet op het bepaalde in de Natuurbeschermingswet 1998 en voorgaande overwegingen, besluiten wij

1. aan Mts Claassens-Wijnen een vergunning krachtens artikel 19d van de Nbw 1998 te verlenen voor het in de nabijheid van het Natura 2000-gebied 'Maasduinen' wijzigen en exploiteren van een varkenshouderij zoals aangevraagd d.d. 11 december 2012 met kenmerk 2012-0920 aan de Broekhuizerdijk 53 te Melderslo;
2. aan de vergunning de beperkingen te stellen en voorschriften te verbinden, zoals opgenomen onder hoofdstuk 7;
3. dat de aanvraag en de bijbehorende stukken ontvangen op 14 december 2012, aangevuld op 2 september 2013 en 25 februari 2014, deel uitmaken van deze vergunning, behoudens en voor zover daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken.

6. Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State; Afdeling bestuursrechtspraak; Postbus 20019; 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl. Klik op 'ONZE WERKWIJZE'. Klik op 'Bestuursrechtspraak'.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,



ing. E.A.P.H. Haesen
Clustermanager Vergunningen

7. Voorschriften

Aan deze vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

- De vergunning heeft betrekking op het houden van de dieren aantallen op de stalssystemen aan de Broekhuizerdijk 53 te Melderslo zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Type	Code stal	Aantal dieren
Vleesvarkens	D 3.2.8.1	700
Vleesvarkens	D 3.2.8.2	1080
Vleesvarkens	D 3.2.14.1	288
Vleesvarkens	D 3.2.14.2	2160

- De vergunning heeft betrekking op de emissie van 2.174,2 kg NH₃ / jaar, resulterend in een stikstofdepositie op het beschermd natuurgebied zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Depositie (mol N / ha / jaar)
Maasduinen (HR)	210 108	387 068	1,0
Maasduinen (VR)	209 918	390 295	1,3

8. Afschriften


Een afschrift van dit besluit hebben wij verzonden aan:

- Mts. Claassens-Wijnen, Broekhuizedijk 53, 5962 NL te Melderslo, als besluit op de aanvraag;
- Pijnenbrug Agrarisch Adviesburo, Spoorweg 4 , 5963 NJ te Horst, ter kennisname;
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA te Horst, ter kennisname;
- Ministerie van Economische Zaken, DG Natuur en Regio, Directie PD Natura 2000, Postbus 20401, 2500 EK te Den Haag, ter kennisname;

Bijlage 1 - Ligging bedrijf en natuurgebieden

Legenda

- Bedrijf
- Rand natuurgebied
- Rijksgrens
- Provinciegrens
- Beschermd natuurmonument
- Vogelrichtlijngebied
- Habitatrichtlijngebied
- Vogel- en habitatrichtlijngebied
- Beschermd natuurmonument
- Vogel- en habitatrichtlijngebied en beschermd natuurmonument
- Buitenlands Natura 2000-gebied



500 Meters
 Datum 30 juni 2014
 schaal: 1:75.000
 © provincie Limburg, stads- en gemeentekarten
 Top: online kaart van de provincie Limburg

Onderbouwing Emissiepunten

Stal nummer	EP	emissiepunt hoogte	Omschrijving ventilatie	Meting
1+5	A	4,5 m	Luchtwasser	Hoogte opening uitstroomoppervlak
2	B	3,0 m	Luchtwasser	Hoogte opening uitstroomoppervlak
6	C	5,8 m	Luchtwasser	Hoogte opening uitstroomoppervlak

Projecteffect

De berekening van het projecteffect is hierna toegevoegd (en tevens als separate bijlage bij de aanvraag gevoegd).

Aerius berekening verschil feitelijke situatie en aangevraagde situatie

De berekening van het verschil tussen de Nbwet-vergunde situatie en beoogde situatie is hierna bijgevoegd (en tevens als separate bijlage bij de aanvraag gevoegd). Deze berekening geeft een afname in depositie. Voor de aangevraagde situatie is dan ook geen PAS-ontwikkelingsruimte nodig.

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Aanvraag

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.naturazoo.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Mts. Claassens-Wijnen	Broekhuizerdijk 53, 5962 NL Melderslo

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Mts Claassens-Wijnen	RQqufDjJgJzk

Datum berekening	Rekenjaar	Rekeninstellingen
20 februari 2018, 14:31	2018	Berekend voor Wnb.

Totale emissie

	Situatie 1
NOx	-
NH ₃	1.251,00 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Maasduinen	0,71

Toelichting

Projecteffect aanvraag

Locatie
Aanvraag



Emissie
Aanvraag

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Stal 1 + 5 Landbouw Stalemissies	963,00 kg/j	-
2	Stal 2 Landbouw Stalemissies	288,00 kg/j	-

Resultaten
PAS-
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Maasduinen	0,71
Boschhuizerbergen	0,12
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,09

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Maasduinen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,71
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,71
ZGHg190 Oude eikenbossen	0,71
H4030 Droge heiden	0,68
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,68
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,62
Hg190 Oude eikenbossen	0,59
H6120 Stroomdalgraslanden	0,59
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,57
L4030 Droge heiden	0,55
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,53
Hg1Do Hoogveenbossen	0,52
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,51
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,50
Lg04 Zuur ven	0,49
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,45
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,44
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,40
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,39

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H3160 Zure vennen	0,34
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,33
H2330 Zandverstuivingen	0,32
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,31

Boschhuizerbergen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,12
H2330 Zandverstuivingen	0,10
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,07
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitatype	Hoogste bijdrage *
L7120 Herstellende hoogvenen	0,09
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,09
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,09
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08
Lgo4 Zuur ven	0,06

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.


Resultaten
resterende
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Fleuthkuhlen	0,13 (-)
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg	0,12 (-)
Hangmoor Damerbruch	0,11 (-)
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	0,10 (-)
Nette bei Vinkrath	0,07 (-)
Uedemer Hochwald	>0,05 (-)

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.


Emissie
(per bron)

Aanvraag



Naam **Stal 1 + 5**
Locatie (X,Y) **205211, 386840**
Uitstoothoogte **3,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **963,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.15.5	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische water en geurverwijderingssectie (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2011.07.V2)	2.140	NH ₃	0,450	963,00 kg/j



Naam **Stal 2**
Locatie (X,Y) **205192, 386816**
Uitstoothoogte **3,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **288,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.15.5	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische water en geurverwijderingssectie (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2011.07.V2)	640	NH ₃	0,450	288,00 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171215_64190d2d2b

Database versie 2016L_20170828_c3f058foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Bestaand NB

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.naturazoo.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Mts. Claassens-Wijnen	Broekhuizerdijk 53, 5962 NL Melderslo

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Mts Claassens-Wijnen	RgAi4HZGLEB1

Datum berekening	Rekenjaar	Rekeninstellingen
10 januari 2019, 15:03	2018	Berekend voor Wnb.

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH ₃	1.969,20 kg/j	1.618,20 kg/j	-351,00 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Vershil
Maasduinen	+ 0,01

Toelichting

Effect stikstofdepositie NB vergund versus aanvraag


Locatie
Bestaand NB



Emissie
Bestaand NB

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Stal 1 +5 Landbouw Stalemissies	1.602,00 kg/j	-
2	Stal 6 Landbouw Stalemissies	367,20 kg/j	-

Locatie
Aanvraag



Emissie
Aanvraag

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Stal 1 + 5 Landbouw Stalemissies	963,00 kg/j	-
2	Stal 6 Landbouw Stalemissies	367,20 kg/j	-
3	Stal 2 Landbouw Stalemissies	288,00 kg/j	-

Resultaten
PAS-
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
Maasduinen	0,19	0,20	+ 0,01
Deurnsche Peel & Mariapeel	>0,05	0,05	- 0,00
Boschhuizerbergen	>0,05	0,04	- 0,01
Groote Peel	>0,05	0,04	- 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitattype
(mol/ha/j)

Maasduinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,19	0,20	+ 0,01
H2330 Zandverstuivingen	0,14	0,15	+ 0,01
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,08	+ 0,01
H4030 Droge heiden	0,05	>0,05	+ 0,01
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,05	>0,05	+ 0,01
L4030 Droge heiden	0,07	0,07	+ 0,00
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,06	0,07	+ 0,00
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,08	+ 0,00
ZGHg190 Oude eikenbossen	0,09	0,10	+ 0,00
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,07	+ 0,00
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,07	+ 0,00
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,06	0,07	+ 0,00
H3160 Zure vennen	>0,05	0,06	+ 0,00
Hg1Do Hoogveenbossen	>0,05	0,06	+ 0,00
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,38	0,37	- 0,00
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,23	0,22	- 0,01
Lg04 Zuur ven	0,06	>0,05	- 0,01
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,05	- 0,01

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,06	- 0,01
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,31	0,25	- 0,05
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,36	0,30	- 0,06 (- 0,07)
H6120 Stroomdalgraslanden	0,45	0,37	- 0,08
H9190 Oude eikenbossen	0,70	0,60	- 0,10

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,05	- 0,00
Lg13 Bos van arme zandgronden	>0,05	0,05	- 0,00
L7120 Herstellende hoogvenen	>0,05	0,05	- 0,01
Lg04 Zuur ven	0,07	0,06	- 0,01
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,04	- 0,01
H4030 Droge heiden	>0,05	0,04	- 0,01
Lg09 Droog struisgrasland	>0,05	0,04	- 0,01
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,07	0,06	- 0,01

Boschhuizerbergen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,04	- 0,01
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,04	- 0,01
H2330 Zandverstuivingen	0,07	0,06	- 0,01
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07	0,06	- 0,01
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,07	0,06	- 0,01

Groote Peel

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,04	- 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
resterende
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *
Fleuthkuhlen	0,06	0,06	- 0,00 (-)
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg	0,06	0,06	- 0,01 (-)
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	0,06	0,06	- 0,01 (-)
Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht	>0,05	0,04	- 0,01 (-)
Staatsforst Rheurdt / Littard	>0,05	0,04	- 0,01 (-)
Tote Rahm	>0,05	0,04	- 0,01 (-)
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	>0,05	0,04	- 0,01 (-)
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	>0,05	0,04	- 0,01 (-)
Uedemer Hochwald	>0,05	0,04	- 0,01 (-)
Niederkamp	>0,05	0,04	- 0,01 (-)
Dornicksche Ward	>0,05	0,04	- 0,01 (-)
Wisseler Dünen	>0,05	0,04	- 0,01 (-)
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	>0,05	0,04	- 0,01 (-)
Nette bei Vinkrath	0,06	>0,05	- 0,01 (-)
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	0,06	0,05	- 0,01 (-)
NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche	0,06	0,05	- 0,01 (-)
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,06	0,05	- 0,01 (-)
Hangmoor Damerbruch	0,08	0,07	- 0,01 (-)


* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Bestaand NB

Aanvraag


RgAi4HZGLEB1 (10 januari 2019)

pagina 9/13

Emissie
(per bron)
Bestaand NB


Naam **Stal 1 +5**
Locatie (X,Y) **205218, 386835**
Uitstoothoogte **4,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **1.602,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.8	gedeeltelijk roostervloer; biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2008.12.V3)	1.780	NH ₃	0,900	1.602,00 kg/j




Naam **Stal 6**
Locatie (X,Y) **205210, 386870**
Uitstoothoogte **5,8 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **367,20 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.14	gedeeltelijk roostervloer; chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2008.08.V4)	2.448	NH ₃	0,150	367,20 kg/j

Emissie
(per bron)
Aanvraag

Naam **Stal 1 + 5**
Locatie (X,Y) **205211, 386840**
Uitstoothoogte **4,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **963,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.15.5	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische water en geurverwijderingssectie (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2011.07.V2)	2.140	NH ₃	0,450	963,00 kg/j



Naam **Stal 6**
Locatie (X,Y) **205211, 386869**
Uitstoothoogte **5,8 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **367,20 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.14	gedeeltelijk roostervloer; chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2008.08.V4)	2.448	NH ₃	0,150	367,20 kg/j



Naam **Stal 2**
Locatie (X,Y) **205192, 386816**
Uitstoothoogte **3,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **288,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.15.5	gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische water en geurverwijderingssectie (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2011.07.V2)	640	NH ₃	0,450	288,00 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>

Beschrijving overige effecten

Het dichtst bijgelegen Natura2000 gebied betreft het gebied Maasduinen. Dit gebied is gelegen op een afstand van 4,5 km van het bedrijf aan de Broekhuizerdijk 53 te Melderslo. Het Natura2000 gebied Boschhuizerbergen ligt op 10 km afstand en Natura2000 gebied Deurnsche Peel & Mariapeel op 14 km afstand.

De bedrijfsactiviteiten hebben, gezien de grote afstand, geen invloed op de verschillende factoren die van belang zijn voor de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura2000 gebieden. Alleen stikstofdepositie ten gevolge van de ammoniakemissie uit de stallen is van belang. De stikstofdepositie neemt echter af en is met berekeningen onderbouwd in deze bijlage.

Gebied: Maasduinen

Storingsfactor	Bewuste verandering soortensamenstelling Verandering in populatiedynamiek Verstoring door mechanische effecten Optische verstoring Verstoring door trilling Verstoring door licht Verandering dynamiek substraat Verandering overstromingsfrequentie Verandering stroomsnelheid Vernatting Verdrogting Verontreiniging Verziltig Verzoeting Vernesting door N-depositie uit de lucht Verzuring door N-depositie uit de lucht Versnippering Oppervlakteverlies																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Stuifzandheiden met struikheide																			
Zandverstuivingen																			
Zwakgebufferde vennen																			
Zure vennen																			
Vochtige heiden																			
Droge heiden																			
*Stroomdalgraslanden																			
Ruigten en zomen																			
*Actieve hoogvenen																			
Pioniervegetaties met snavelbiezen																			
Beuken-eikenbossen met hulst																			
Oude eikenbossen																			
*Hoogveenbossen																			
*Vochtige alluviale bossen																			
Droge hardhoutoibossen																			
Bever																			
Drijvende waterweegbree																			
Gevlekte witsnuitlibel																			
Kamsalamander																			
Kleine modderkruiper																			
Rivierdonderpad																			
Boomleeuwerik (broedvogel)																			
Dodaars (broedvogel)																			
Geoorde fuut (broedvogel)																			
Gauwe Klauwier (broedvogel)																			
Nachtswaluw (broedvogel)																			
Oeverzwaluw (broedvogel)																			
Roodborsttapuit (broedvogel)																			
Zwarte Specht (broedvogel)																			

zeer gevoelig

gevoelig

niet gevoelig

n.v.t.

onbekend

Toetsing beleidsregels Limburg

De Verordening Veehouderijen en Natura2000 is opgenomen in hoofdstuk 3 van de Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 3.1. Iedere nieuwe stal zal moeten voldoen aan de emissie(reductie)eisen uit deze regeling, die verder gaan dan de huidige eisen uit het Besluit emissiearme huisvesting. De intentie is dat voor intensieve veehouderijbedrijven de emissie per dierplaats met 85% daalt ten opzichte van traditionele stalsystemen. In navolgende tabel A is te zien welke eisen paragraaf 3.1 stelt aan stalsystemen voor vleesvarkens.

Tabel A: Maximaal toegestane emissie per dierplaats o.b.v. Verordening Veehouderijen en Natura2000

Code in RAV	Categorie	Streef-reductie	Emissie in kg NH ₃ /dierplaats/jaar volgens traditioneel systeem	Streefemissie in kg NH ₃ /dierplaats/jaar	Max. toegestane emissie in kg NH ₃ /dierplaats/jaar ¹
Varkens					
D 3	Diercategorie vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking	85%	3,0	0,45	0,45

¹Voor de berekening van de emissie worden de emissiefactoren toegepast die zijn opgenomen in bijlage 1 bij de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV). Voer- of managementmaatregelen zoals opgenomen in bijlage 2 bij de Regeling Ammoniak en Veehouderij worden niet meegenomen bij het bepalen van de emissie

In navolgende tabel B zijn de ammoniakemissiefactoren van de aangevraagde huisvesting in de onderscheidenlijke stallen aangegeven.

Tabel B: Ammoniakemissiefactoren van de aangevraagde huisvesting










Kolom A of C	emissie nr stal	emissie punt	RAV code	GL nr	omschrijving GL	diersoort	# dierplaatsen	# dieren	maximale emissiewaarde Beh kg NH ₃ /dierplaats/jaar	emissiefactor Rav kg NH ₃ /dierplaats/jaar
A	1	A	D 3.2.15.5	BWL 2011.07.V5	gecombineerd luchtwassersysteem 85% ammoniak emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie	Vleesvarkens	700	700	1,6	0,45
A	5	A	D 3.2.15.5	BWL 2011.07.V5	gecombineerd luchtwassersysteem 85% ammoniak emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie	Vleesvarkens	1440	1440	1,6	0,45
B	2	B	D 3.2.15.5	BWL 2011.07.V5	gecombineerd luchtwassersysteem 85% ammoniak emissiereductie (45% geur en 80% fijn stof emissiereductie) met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie	Vleesvarkens	650	640	1,5	0,45
B	6	C	D 3.2.14	BWL 2008.08.V5	chemisch luchtwassersysteem; 95% ammoniak emissiereductie (30% geur en 35% fijn stof emissiereductie)	Vleesvarkens	2448	2448	1,5	0,15

De aanvraag voldoet aan de extra gestelde eisen vanuit deze Verordening.

Gegevens beoogde situatie

Plattegrondtekening en situatieschets



De plattegrondtekening en situatieschets is hierna bijgevoegd en gekenmerkt als horende bij de aanvraag. Op deze tekening is tevens een kadastrale situatieschets opgenomen.



9	tuintuis prive	tegels	hout	gesoleerd damwand									M	1	hogedruk reiniger	1.5
8	loods	beton	baksteen/damwand	gesoleerd damwand									N	2	compressor	1.5
7	werktuigenberging	beton	baksteen/damwand	gesoleerd damwand									K	1	oleivent in lekdoel	40liters
6	varkenstal	beton	baksteen	gesoleerd damwand	varkens	2448	2448	D.3.2.14	BWL 2008.08.V6	3050m3			H	1	slijpmachine	0.5
5	varkenstall	beton	baksteen	gesoleerd damwand	varkens	1440	1440	D.3.2.15.5	BWL 2011.07.V5	800m3			G	1	jasepparaat	3.0
4	opslag bijproducten	beton	baksteen	gesoleerd damwand									F	2	boommachine	0.6
3	wooruith	beton	baksteen	gesoleerd damwand									D	1	verfrijingspompe	0.7
2	varkenstall werkplaats	beton	baksteen	gesoleerd damwand	varkens	640	640	D.3.2.15.5	BWL 2011.07.V5	540m3			C	1	mixer	7.4
1	varkenstall	beton	baksteen	gesoleerd damwand	varkens	700	700	D.3.2.15.5	BWL 2011.07.V5	530m3			B	4	vijlsel	0.37
Nr.	Benaming	Vloer-constructie	Wand-constructie	Bruil Opvoervlak	Dak-constructie	Sort dieren	Aantal plaatsen	Aantal te houden	RAV code	GL nr Huisvestingsysteem	Cap mestopslag	Nr.	St.	Benaming	kW	
RENNVOI STALLEN											RENNVOI MOTOREN					


[illegible]

	FarmConsult Ruiterlaan 24 7491 GA, Deelen Tel. 0573-268889 Fax 0573-268890 e-mail: farmconsult@farmconsulters.eu	Projectleider: Jan Trijp email: jan.trijp@farmconsulters.eu Mob: 06-53200707
BEDRIJFSGEGEVENEN Aard van de inrichting: Varkeshouderij Behorende bij de Maatschap Classessens-Wijnen aanvaargen vergunning Broekhuizerdijk 53 wel milieubeheer aan: 5962 NL, Melderslo Adres van de Broekhuizerdijk 53 inrichting: 5962 NL, Melderslo Tel.: 0478-692297		
Tek. nr.: M-30176 Blad: 1-1 Schaal: 1:200 Get.: J. van 't Erve t.s.d.: 15-01-2019	Gewijzigd: A 23-02-2018 B 11-09-2018 C 30-11-2018 D 14-01-2019	Par.: J.V.E. Handtekening aanvrager d.d. 20



SITUATIE:

Kadastrale gemeente : Horst aan de Maas
Sektie : U
Perceelnummer : 0445
Schaal : 1:1000



Bronnen		
Coördinaten	X	Y
ep A	205211	386840
ep B	205192	386816
ep C	205211	386869

Gebouwen		
Coördinaten	X	Y
gebouw 1+5	205242	386801
gebouw 2	205213	386781
gebouw 6	205185	386844

SITUATIE:

Kadastrale gemeente : Horst aan de Maas
Sektie : U
Perceelnummer : 445

49-49a



ForFarmers Hendrix BV
FarmConsult
Suijstraet 24
NL-7491 GA Delden
Tel.: 0573-289889 Fax: 0573-288890
email: farmconsult@forfarmers.eu

Projectbegeleider:
Jan Thijs
Suijstraet 24
NL-7491 GA Delden
Mob: 0653-209707
jan.thijs@forfarmers.eu

BEDRIJFSGEGEVENS		
Omschrijving:	Varkenshouderij; aanduiding ep's geur en luchtkwaliteit	
Gegevens aanvrager:	Mts. Claasens-Wijnen Broekhuizerdijk 53 5962 NL Melderslo	
Adres van de inrichting:	Broekhuizerdijk 53 5962 NL Melderslo Tel.: 0478-692297	
Blad:	1-1	Get: FarmConsult
Schaal:	1 : 2000	Datum: 20-02-2018
		Handtekening aanvrager

Machtiging

MACHTIGING

Naam klant: Maatschap Claassens - Wijnen
Adres: Broekhuizerdijk 31
Postcode: 5962 NL Woonplaats: Melderslo
Tel. nr.: 0478-692297 Mobielnr.: 0651987759
E-mail: m.h.a.claassens~kpnmail.nl
KVK nr.: 14113328 Vestigingsnummer: 000006143008

Contactpersoon FarmConsult: Jan Thijs

Hierbij geef ik FarmConsult opdracht en machtig hierbij FarmConsult tot het uitvoeren van werkzaamheden inzake:

- ☒ Omgevingsvergunning (act. bouwen, aanleg, brandveiligheid, milieu en/of slopen)
- ☒ Melding Activiteitenbesluit
- ☒ Wijziging bestemmingsplan of omgevingsvergunning strijdigheid bestemmingsplan
- ☒ Natuurbeschermingswetvergunning
- ☒ M.e.r.- procedure
- ☒ Ontheffing Flora -en Faunawet
- ☒ MDV-certificaat en MIA/Vamil
- ☒ Subsidies
- ☒ Klimaat
- ☒ Projectmatig advies

Tevens machtig ik FarmConsult om mij zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk te vertegenwoordigen bij juridische geschillen ten aanzien van de hiervoor genoemde werkzaamheden, en verleen ik FarmConsult alle benodigde volmachten om mij hierbij zowel in woord als geschrift te vertegenwoordigen.

Voor akkoord in tweevoud ondertekend:

Datum:
28-09-2017

Handtekening klant:

Namens FarmConsult:



FarmConsult is onderdeel van ForFarmers Nederland B.V.
KvK 08207868, BTW NL8213.49.259, ABN AMRO NL53ABNA0613437985