

ONTGRONDINGENWET

Beschikking

Aanvrager	Waterschap Drents Overijsselse Delta		
Onderwerp	Ontgrondingenwet; verlening vergunning aan Waterschap Drents Overijsselse Delta te Zwolle		
Kadastraal bekend	Kadastrale gemeente Dalfsen, sectie Y, nummers 1288, 1286, 984, 1284, 1282, 1281, 979, 223, 1020, 217, 263, 202, 999, 1127, 466, 524, 661, 662, 753, respectievelijk sectie E nummers 3766, 2508, 2496 en Kadastrale gemeente Zwolle, sectie AB, nummers 671, 672, 656, 659, 456, 470, 591, 467, 457, 657, 670		
Doel	Herinrichting Marswetering tracé Aalshorst-Heinoseweg-Linterzijl en Vlierhoek (fase II)		
Hoeveelheid te ontgraven grondspectie	70.800 m ³ , bestaande uit 29.040 m ³ humeuze grond, 37.550 m ³ ophoogzand, 3.550 m ³ , 65 m ³ veen en 595 m ³ baggerspecie		
Onderbouwing	Vormvrije mer-beoordeling		
Datum ontvangst aanvraag	28 maart 2019	Kenmerk provincie en datum besluit	2019/0119705, 8 mei 2019

1. AANVRAAG

Op 28 maart 2019 hebben wij van Buro Noord, namens het Waterschap Drents Overijsselse Delta, een aanvraag voor een ontgrondingsvergunning ontvangen. Het waterschap vraagt een vergunning aan voor het uitvoeren van herinrichtingswerkzaamheden bij de Marswetering, onderdeel fase 2, gelegen in de gemeenten Zwolle en Dalfsen.

2. LIGGING

Het plangebied ligt ten zuidoosten van Zwolle en ten zuiden van Dalfsen. De watergang ligt eveneens ten zuiden van de Overijsselse Vecht. De tweede fase van de uitvoering van de werkzaamheden aan de Marswetering loopt vanaf de Heinoseweg/stuw Aalshorsterpad tot aan het gemaal Linterzijl/Vlierhoek. Het tracé is 6 km. lang. Het terrein van de aanvraag is in gebruik als grasland en is in eigendom is van het waterschap.

De betrokken percelen zijn kadastraal bekend als kadastrale gemeente Dalfsen, sectie Y, nummers 1288, 1286, 984, 1284, 1282, 1281, 979, 223, 1020, 217, 263, 202, 999, 1127, 466, 524, 661, 662, 753, respectievelijk sectie E nummers 3766, 2508, 2496 en kadastrale gemeente Zwolle, sectie AB, nummers 671, 672, 656, 659, 456, 470, 591, 467, 457, 657, 670.

3. PROCEDURE

De aanvraag betreft de herinrichting van de Marswetering, waarbij een aantal waterbergingen wordt gerealiseerd. Deze werkzaamheden zijn vergunningsplichtig volgens artikel 3 van de Ontgrondingenwet. De inhoud van de ontgroning bedraagt 70.800 m³. De ontgrondingsdiepte is maximaal 2 m beneden het maaiveld. Gezien de inhoud en de aard van de ontgrondingswerkzaamheden en gelet op onze overwegingen onder punt 6 van deze beschikking, hebben wij de "verkorte procedure", als bedoeld in artikel 3.3.2.3 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017 toegepast.

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag heeft de aanvrager een aanmeldingsnotitie van een vormvrije merbeoordeling ingediend. Gedeputeerde Staten hebben beoordeeld dat de werkzaamheden niet merplichtig zijn.

Voor een beschrijving van de verdere procedure verwijzen wij u naar bijlage 1 van deze beschikking.

4. BESCHIKKING

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet, de Omgevingsverordening Overijssel 2009 en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij het volgende besloten op basis van de aanvraag:

I. Aan Waterschap Drents Overijsselse Delta vergunning te verlenen tot het ontgronden van het terrein van de aanvraag. Dit terrein is op de bij deze aanvraag ingediende situatietekeningen "Marswetering, Fase II" weergegeven.

II. aan deze beschikking voorschriften te verbinden.

5. VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DEZE BESCHIKKING

Veiligheid en bedrijfsvoering

Voorschrift 1

1. Ter bescherming van de bij deze vergunning in het geding zijnde belangen, kunnen zo nodig namens Gedeputeerde Staten redelijkerwijs nadere voorzieningen worden geëist, waaraan u binnen een nader te stellen termijn dient te voldoen.
2. Van het terrein van vergunning mag u geen enkel gebruik maken (of gedogen), dat niet noodzakelijk is in verband met de ontgrondingswerkzaamheden.
3. Het terrein van vergunning moet goed worden onderhouden en in een ordelijke staat verkeren.
4. De grenzen van het te ontgronden terrein moeten altijd duidelijk herkenbaar zijn. Zo nodig moeten deze grenzen door middel van piketten of palen op een onderlinge afstand van maximaal 30 m zijn uitgezet.
5. Alle materialen of aangebrachte tijdelijke voorzieningen, die niet meer functioneel in gebruik zijn, moet u zo spoedig mogelijk van het terrein van vergunning afvoeren.

Voorschrift 2

1. Ter bescherming van de bodem en het grondwater, mogen binnen het terrein van vergunning geen brandstoffen en/of smeermiddelen worden opgeslagen;
2. U moet bij het gebruik van machines - in redelijkheid alle maatregelen treffen om verontreiniging van bodem en/of grondwater te voorkomen;
3. Machines, materieel en gereedschappen, die binnen het terrein van vergunning aanwezig zijn, mogen geen brandstof en/of olie lekken.
4. Calamiteiten, die schade kunnen veroorzaken binnen het terrein van vergunning of in de directe omgeving daarvan, moet u direct melden bij het "Meldpunt Overijssel" (binnen kantoor tijd: 038 425 24 23, buiten kantoor tijd: 0570 568 007).
5. U dient zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de schade als gevolg van de calamiteit te herstellen en om herhaling te voorkomen. Deze maatregelen behoeven de instemming namens Gedeputeerde Staten.
Om de schade als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te beperken, kunnen u namens Gedeputeerde Staten voorlopige maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk/gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingswerkzaamheden.

Ontgrondingswerkzaamheden

Voorschrift 3

1. Minimaal twee weken vóórdat u begint met de ontgrondingswerkzaamheden moet u het Meldpunt Overijssel, (binnen kantoor tijd: 038 425 24 23, buiten kantoor tijd: 0570 568 007, emailadres: meldpunt@overijssel.nl), hiervan op de hoogte brengen.

2. U bent als vergunninghouder verplicht de ontgronder in kennis te stellen van de aan deze vergunning verbonden voorschriften. U blijft echter altijd aansprakelijk voor de juiste naleving ervan. Een afschrift van deze vergunning moet daarom op het werk aanwezig zijn en kan ter inzage worden gevraagd door de politie of de door Gedeputeerde Staten aangewezen provinciale ambtenaren.
3. Bij aanwezigheid van kabels, buizen of leidingen van een nutsbedrijf in, op of boven het terrein van vergunning, moet u een regeling treffen met het betrokken nutsbedrijf. Deze regeling moet betreffen de tijdelijke of definitieve verplaatsing van deze voorziening(en), dan wel de wijze van uitvoering van de ontgroning ter plaatse van deze kabels, buizen of leidingen.

Voorschrift 4

Op de hoekpunten van het af te graven terrein, of zoveel meer dan door of namens Gedeputeerde Staten noodzakelijk wordt geacht, moeten hoogtemerken zijn aangebracht. Deze hoogtemerken dienen de (eind-) afwerkhogte aan te geven ten opzichte van NAP of van het aangegeven hulppunt. Voorts moeten deze hoogtemerken duidelijk zichtbaar zijn geplaatst, goed zijn verankerd en voor verstoring zijn veiliggesteld.

Voorschrift 5

1. Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten moet u ervoor zorgen dat door een erkende en onafhankelijke instantie een waterpassing van het terrein van vergunning wordt uitgevoerd. De resultaten van deze waterpassing moeten ten minste in de vorm van een hoogtepunten- en/of hoogtelijnenkaart (schaal 1 op 1.000) aan ons college worden toegestuurd.
2. Voor het uitvoeren van controles door de door Gedeputeerde Staten daartoe aangewezen ambtenaren moet u zo nodig personeel en het gereedschap en/of het materieel - zonder recht van rekening - ter beschikking stellen.
3. Als u daar om verzocht wordt, moet u aan ons college een schriftelijke opgave verstrekken van de afgevoerde hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen.

Afwerking, inrichting en beheer

Voorschrift 6

1. U moet de ontgrondingswerkzaamheden uitvoeren conform de bij de aanvraag ingediende tekeningen met dwarsprofielen en de situatietekeningen van "Marswetering Fase II".
2. Indien u de ontgrondingswerkzaamheden voortijdig beëindigt, wordt namens Gedeputeerde Staten bepaald hoe en wanneer het terrein van vergunning moet worden opgeleverd.
3. Minimaal twee maanden voor de vervaldatum moet het terrein van vergunning schoon, dat wil zeggen vrij van verontreinigingen, worden opgeleverd en moeten alle materialen en/of tijdelijke voorzieningen zijn verwijderd.

Bescherming archeologische waarden

Voorschrift 7

1. U moet bij de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden in het plangebied letten op mogelijke toevalsvondsten met archeologische waarde. Deze moet u conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet melden.

Bescherming flora en fauna

Voorschrift 8

1. U moet ter bescherming van de aanwezige flora en fauna de zorgplicht in acht nemen. U moet daarbij werken volgens de gedragscode van waterschappen en een op te stellen ecologisch werkprotocol.

Geldigheidsduur

Voorschrift 9

1. De vervaldatum van deze vergunning wordt (vooralsnog) bepaald op 1 januari 2022. Deze datum kan op verzoek of ambtshalve worden gewijzigd.
Indien het terrein van vergunning voor deze vervaldatum geheel tot genoegen namens Gedeputeerde Staten is opgeleverd, vervalt de ontgrondingsvergunning op deze eerdere datum van rechtswege.
2. Minimaal twee maanden voor de vervaldatum moet het terrein van vergunning schoon, dat wil zeggen vrij van verontreinigingen, worden opgeleverd en moeten alle materialen en/of tijdelijke voorzieningen zijn verwijderd
3. Voor zover bovenbedoelde afwerking van deze ontgroning niet vóór de vervaldatum kan worden gerealiseerd, moet u ruim voor de vervaldatum van deze vergunning een verzoek tot wijziging van deze datum bij Gedeputeerde Staten indienen.
4. Indien u de ontgroningwerkzaamheden voortijdig beëindigt, wordt namens Gedeputeerde Staten bepaald hoe en wanneer het terrein van vergunning moet worden opgeleverd.

6. OVERWEGINGEN BIJ DEZE BESCHIKKING

Aan deze beschikking met bijbehorende voorschriften liggen de volgende overwegingen ten grondslag.

Doel van de aanvraag

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het voornemen om de tweede fase van de herinrichting van de watergang de Marswetering uit te voeren. De werkzaamheden worden gedaan om de Marswetering te laten voldoen aan de Europese beleidsdoelstellingen volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Met de uitvoering van de werkzaamheden wil het waterschap de waterkwaliteit en de flora en fauna in het gebied verbeteren. Ook worden er maatregelen genomen om overlast in extreme situaties te voorkomen. Het traject van de tweede fase loopt vanaf de stuw Aalshorsterpad in de gemeente Dalfsen, tot het gemaal Linterzijl in de gemeente Zwolle.

Met de herinrichting worden de volgende maatregelen uitgevoerd:

- het voor vissen passeerbaar maken van de stuwen;
- het aanleggen van natuurvriendelijke oevers;
- het realiseren van waterbergingen;
- het ophogen van landbouwgronden;
- het vervangen van een tweetal duikers met een ottervriendelijke passage.

De waterbergingen beslaan een oppervlakte van 11,27 hectare en de totale ontgravingen hebben een inhoud van 70.800 m³.

Ontgrondingenbeleid

Het provinciale ontgrondingenbeleid is door Provinciale Staten vastgelegd in het Beleidskader bouwgrondstoffen Overijssel en gaat uit van de volgende hoofddeling:

- multifunctionele ontgrondingen, gericht op zowel de functie oppervlaktedelfstoffenwinning als op een of meer gelijkwaardige andere functies als wonen, recreatie, waterhuishouding en dergelijke, welke functies tezamen locatie, inrichting en beheer bepalen;
- functionele ontgrondingen, gericht op het realiseren van een bepaalde functie, waarbij een bodemverlaging noodzakelijk is.

De provincie hanteert daarbij een bundelingsbeleid, gebaseerd op regionale winlocaties van oppervlaktedelfstoffen met winkelverkoop (in de vorm van multifunctionele ontgrondingen). Dit beleid is bedoeld om multifunctionele ontgrondingen met ruimtelijke kwaliteit te ontwikkelen en tegelijkertijd zoveel mogelijk aantasting van natuur en landschap te voorkomen.

Ontgrondingen die nodig zijn voor het realiseren van een bepaalde functie worden alleen toegestaan als ze functioneel zijn en mogen bij uitvoering de exploitatie van multifunctionele ontgrondingen in de omgeving niet verstoren. Het vrijkomen van oppervlaktedelfstoffen is van secundaire betekenis. De functionele maatvoering van de meest voorkomende categorieën functionele ontgrondingen zijn vastgesteld in het rapport 'Inrichtingsvoorwaarden Functionele Ontgrondingen'. De functionaliteit van een voorgenomen ontgraving wordt vooral bepaald aan de hand van drie criteria: functie, locatievoorwaarden en inrichtingsvoorwaarden.

De aanvraag betreft een functionele ontgraving, ten behoeve van de herinrichting van de Marswetering. In het gebied tussen de N35 en gemaal Linterzijl wordt over een lengte van ca. 2,5 km de loop van de Marswetering gewijzigd. Het profiel van de Marswetering in het nieuwe tracé krijgt een bodembreedte van 5,80 m en taluds van 1:2. De ontgravingsdiepte is gemiddeld 1,10 m en maximaal 2 m.

De waterberging wordt gerealiseerd door:

a. *Berging bij gemaal Linterzijl*

Voor de berging bij gemaal Linterzijl zal het maaiveld ontgraven worden. In dit gebied zal na afgraving permanent water staan met een maximaal peil van 0,40 m + NAP

b. *Plas-dras bergingen*

Voor deze bergingen zal het maaiveld worden afgegraven tot het minimale waterpeil. De

ontgravingsdiepte varieert van 0,30 m +NAP tot 0,35 m +NAP. Bij een maximaal peil van 0,40 m +NAP staat het water in de toekomstige situatie 10 cm boven het maaiveld.

c. *Berging in de moeraszone*

Voor deze bergingen zal het maaiveld worden afgegraven tot het minimale waterpeil. De ontgravingsdiepte is daarbij 0,30 m +NAP of 0,35 m +NAP. In deze gebieden zal bij maximaal peil in de toekomstige situatie het water op 10 cm boven het maaiveld staan.

d. *Droge bergingen*

Ter plaatse van de droge bergingen zal 20 tot 40 cm van het maaiveld worden afgegraven, aflopend naar de Marswetering. Op een drietal plaatsen komen ondiepe poelen voor de kamsalamander.

De ontgravingen zijn afgestemd op de KRW-eisen waaraan de Marswetering in de toekomst moet voldoen. Met het uitvoeren van de werkzaamheden zal de Marswetering op het betrokken traject voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water.

Bij de ontgroning komt circa 70.800 m³ grondspecie vrij. Een deel van de humeuze grond wordt gebruikt voor het ophogen van percelen in de omgeving. De vrijkomende baggerspecie wordt over de naastliggende gronden verspreid. De overige grond zal op de zandmarkt worden gebracht. Naar verwachting vindt geen verstoring van de exploitatie van multifunctionele ontgroningen in de omgeving plaats. De aangevraagde ontgroning past door de functionele omvang van de ontgroning in het ontgroningenbeleid van de provincie.

Ruimtelijke ordening

De provincie heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel (2017). Voor functionele ontgroningen geldt een terughoudende ontgroningenbeleid ter bescherming van natuur en landschap, aardkundige en archeologische waarden. Dit betekent, dat functionele ontgroningen worden toegestaan als zij passen in de geldende bestemming of in de voorgenomen wijziging daarvan.

In de Omgevingsvisie heeft het betreffende gebied op de gebiedskenmerkenkaarten de volgende aanduidingen:

- voor de Natuurlijke laag: dekzandvlakte
- voor de Laag van het agrarisch cultuurlandschap: hoevenlandschap, voor een deel op de grens met het jonge heide- en broekontginningslandschap

De herinrichting van de Marswetering past in dit type landschap.

In de vigerende bestemmingsplannen van de gemeenten Zwolle, het bestemmingsplan "Buitengebied Herfte, Wijthmen" en het bestemmingsplan "Buitengebied gemeente Dalfsen" heeft het betreffende gebied een agrarische bestemming. De herinrichting van de Marswetering past binnen de agrarische bestemming van het gebied.

Bodem

Het perceel van de aanvraag heeft een humeuze bovengrond van circa 25 cm dik.

Het plangebied ligt in een gebied met stuifzandgronden en veldpodzolgronden. Deze gronden zijn meestal vrij droog. De percelen die wat natter worden door de uitvoering van de werkzaamheden zullen worden opgehoogd. Volgens de bodemkaart zijn er geen bodemverontreinigingen bekend in het gebied. De vrijkomende grond kan volgens de bodemkwaliteitskaart in het gebied hergebruikt worden. Het hergebruik van de grond moet afgestemd worden met de bevoegde gemeenten Zwolle en Dalfsen.

Water

Bij de herinrichting van de Marswetering wordt meer ruimte voor het water gecreëerd door de aanleg van waterbergingen en het realiseren van natuurvriendelijke oevers. Daardoor wordt wateroverlast op naastgelegen percelen voorkomen en/of beperkt. Daarnaast wordt ook het peilbeheer aangepast naar flexibel peilbeheer. De peilstanden zullen worden afgestemd op de gebruiksfuncties van de verschillende peilgebieden. De te realiseren maatregelen hebben geen effect op het grondwater in de omgeving. Het ontwerp van de natuurvriendelijke oevers en de daarbij behorende vegetatie is zo ingevuld dat geen nadelige effecten zullen optreden op de omliggende gronden.

Door toepassing van natuurvriendelijk onderhoud van de oevers, het realiseren van opgaande beplanting op de zuidoever ten behoeve van beschaduwning, en de aanleg van vispassages zal het watermilieu aanmerkelijk verbeteren. De Marswetering zal daarbij weer voldoen aan de KRW-eisen.

Natuur

Het projectgebied bevindt zich voor een deel in het kleinschalige hoevenlandschap. Voor een deel wordt de Marswetering aan de zuidzijde begrensd door het jonge heide- en broekontginningslandschap. Dit is een meer open landschap. Het projectgebied ligt niet in een Natura 2000-gebied of in een gebied met de aanduiding Natuur Netwerk Nederland. Ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden is een natuurtoets uitgevoerd. Omdat de werkzaamheden kleinschalig en kortdurend zijn en worden verricht buiten het broedseizoen (in het najaar) zijn er geen nadelige effecten op de natuurwaarden te verwachten. Als er toch sprake zou zijn van verstoring, dan is het omliggende gebied voldoende groot van omvang om alternatieven te bieden. Wanneer het project gerealiseerd is zal dit een meerwaarde voor de natuur betekenen doordat vissen de stuwen kunnen passeren en er meer waterleven zal zijn. Tijdens de werkzaamheden wordt de zorgplicht in acht genomen door te werken onder de gedragscode van waterschappen en er worden werkprotocollen opgesteld ter bescherming van de natuurwaarden. Door volgens deze gedragscode en werkprotocollen te werken zullen de soorten niet in aantal gaan afnemen of uit het gebied verdwijnen. In vergunningsvoorschrift 8 hebben we vastgelegd dat gewerkt moet worden aan de hand van een ecologisch werkprotocol.

Milieu

De uit te voeren ontgronding is niet vergunningsplichtig op grond van de Wabo artikel 2.1 eerste lid onder e. Omdat aan de uitvoering van grondverzetwerkzaamheden milieureisico's zijn verbonden, is het noodzakelijk dat het grondverzet wordt uitgevoerd met materieel, dat in een goede staat van onderhoud verkeert. Dit is vastgelegd in de vergunningsvoorschriften. Daarnaast worden aan de opslag van brandstof binnen het plangebied ook voorschriften verbonden. Daardoor blijft de kans op verontreiniging van de bodem door lekkage van of morsen met brandstoffen of smeerolie tot een minimum beperkt. Als de vrijkomende grond wordt afgevoerd, moet dit gemeld worden bij de bevoegde gemeente Zwolle of Dalfsen. Een en ander is vastgelegd in vergunningsvoorschrift 2.

Landschap en cultuurhistorie

Het landschap rondom de Marswetering kan gekenmerkt worden als agrarisch gebied met natuurwaarden en oude verkavelingsstructuren. Het gebied ligt op de overgang van een verkaveld gebied ten zuiden van Zwolle naar een coulisselandschap met landgoederen ten zuiden van Dalfsen. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is een quickscan uitgevoerd waarbij is getoetst op verschillende cultuurhistorische en archeologische bronnen. Uit de quickscan blijkt dat er geen oude nederzettingen of opstallen in het projectgebied zijn geweest.

Het ontwerp is door de ervenconsulent van de gemeente Dalfsen beoordeeld. De adviezen van de consulent zijn verwerkt in het inrichtingsplan.

De voorgenomen ontwikkelingen passen in het gemengde landschap en leiden tot een versterking van de landschappelijke waarden in het gebied.

Archeologische waarden

Voor het projectgebied is een archeologische bureaustudie uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat binnen het plangebied zowel gebieden voorkomen met een hoge als een lage verwachting. De gebieden met een hoge verwachting liggen op de dekzandruggen. Voor de lager gelegen delen geldt een lage verwachting. Op

basis van deze uitkomsten is een archeologisch verkennend booronderzoek uitgevoerd. De uitkomsten laten zien dat in het grootste deel van het plangebied beekdalafzettingen worden aangetroffen (natte zones en ongunstig voor bewoning). In twee boringen is dekzand aangetroffen, duidend op een ligging binnen de begrenzing van een dekzandrug. Hierin zijn echter geen restanten van een podzolprofiel of plaggendek aangetroffen en er lijkt tevens sprake te zijn van een afgetopt bodemprofiel. Eventuele vindplaatsen in de top van het dekzand zijn daarom naar verwachting (grotendeels) verloren gegaan. Op basis van deze gegevens wordt de kans op intacte archeologische resten in het gehele plangebied laag geacht en is het gebied vrijgegeven door de regioarcheoloog van de gemeente Dalfsen.

Op 8 april 2019 hebben wij het archeologisch advies van Het Oversticht ontvangen. De provinciaal archeoloog van Het Oversticht sluit zich aan bij het advies van de regioarcheoloog. Dit advies betrof echter alleen het projectgebied in Dalfsen. Het Zwolse deel is niet onderzocht. De provinciaal archeoloog geeft aan, dat bij de inrichting van het betrokken deel van de Marswetering slechts 20 cm wordt afgegraven. Er is daarom in dit deel van het traject tevens geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. Bij de uitvoering van de werkzaamheden moet echter wel gelet worden op mogelijke toevalsvondsten. Deze moeten conform art. 5.10 van de Erfgoedwet gemeld te worden. Deze voorwaarde hebben wij vastgelegd in vergunningsvoorschrift 7.


Overige belangen

De aanvrager heeft in de aanvraag meegedeeld dat binnen de grenzen van het terrein van de aanvraag een gasleiding ligt. Met de netbeheerder is overleg gevoerd hoe omgegaan moet worden met de aanwezige kabels en leidingen in het plangebied.

Conclusie

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat andere belangen niet onevenredig worden geschaad. Wij zijn van mening dat de voorgenomen ontgroning op een verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd op basis van verleende vergunning met voorschriften.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

PROCEDURE

BIJLAGE 1

N.B.

De aanvraag om ontgrondingsvergunning hebben wij behandeld conform afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Een exemplaar van deze beschikking hebben wij gezonden aan:

Waterschap Drents Overijsselse Delta		Postbus 60	8000 AB ZWOLLE
Burgemeester en Wethouders van Dalfsen		Postbus 35	7720 AA DALFSEN
Burgemeester en Wethouders van Zwolle		Postbus 10007	8000 GA ZWOLLE
Mevrouw S. Wentink (provinciaal archeoloog)	p/a Het Oversticht	Postbus 531	8000 AM ZWOLLE
Buro Noord	t.a.v. F. Henniphof	Tukseweg 75	8331 LB STEENWIJK

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken, als u belanghebbende bent.

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 – 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 – 361 55 55.

Wij willen u wijzen op het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van de Ontgrondingenwet waaruit volgt, dat beschikkingen tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning in beginsel van kracht worden met ingang van de dag na de dag waarop de termijn van zes weken afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Indien gedurende deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend bij de rechtbank, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.