

Huidige situatie (geschat!!)		(zeer korte) tijdelijke situatie - Oude steigers aanwezig		Tijdelijke situatie - Oude steigers verwijderd		Nieuwe situatie (o.b.v. DO)	
Steiger	Oppervlakte [m2]	Steiger	Oppervlakte [m2]	Steiger	Oppervlakte [m2]	Steiger	Oppervlakte [m2]
Loetje - oostkom	0	Loetje	11	Loetje	11	Loetje	0
Stromma - middenkom, zuid (ca. 4m breed, 1	400	Stromma - middenkom, zuid (ca. 4m breed, 100m la	400			Zuidelijke steigers (4x, 5m breed, 1	380
Lovers - westkom	0	Lovers - westkom	0	Lovers - westkom	0	Lovers - westkom	0
Kooij - middenkom, west	50	Kooij - middenkom, west	50			Noordelijke steiger (3,5m breed, 1	350
Stromma - middenkom, noord	100	Stromma - middenkom, noord	100				
Kooij - middenkom, oost	75	Kooij - middenkom, oost	75				
Fietsflat (0,5x1350; zon komt ong. tot onder	675	Fietsflat (0,5x1350; zon komt ong. tot onder de helft	675	Fietsflat (0,5x1350; zon komt ong. tot on	675	Fietsflat (0,5x1350; zon komt ong.	675
Brug 326	250	Tijdelijk - Locatie A (6,6m breed, 30m lang)	198	Tijdelijk - Locatie A (6m breed, 30m lang)	180		
Verbreiding brug 285	80	Tijdelijk - Locatie B (6,6m breed, 30m lang)	198	Tijdelijk - Locatie B (6m breed, 30m lang)	180		
		Tijdelijk - Locatie C (9,3m breed, 40m lang)	372	Tijdelijk - Locatie C (9,3m breed, 40m lan	372		
		Tijdelijk - Locatie D+E	0	Tijdelijk - Locatie D+E	0		
		Tijdelijk - Locatie F ((27+15+30+12)x3m)	252	Tijdelijk - Locatie F ((27+15+30+12)x3m)	252		
		Tijdelijk - Locatie G (3m breed, 23m lang)	69	Tijdelijk - Locatie G (3m breed, 23m lang)	69		
		Tijdelijk - Locatie H+I	0	Tijdelijk - Locatie H+I	0		
		Tijdelijk - Locatie J	90	Tijdelijk - Locatie J	90		

TOTAAL ->1630

TOTAAL ->2490

TOTAAL ->1829

TOTAAL ->1405

Vragen Waternet

In de tijdelijke situatie is er sprake van een groter oppervlakte beschaduwing. In de vergunningsaanvraag dienen daarom onderstaande uitgangspunten te worden opgenomen:

(antwoorden dikgedrukt)

Opgave duur van de tijdelijke situatie, over welke periode is er tijdelijk sprake van een toename;

Dit is de situatie in kolom F (slechts 100m2 meer beschaduwing dan huidige situatie): max 2,5 jaar , dit staat al op het aanvraagformulier

Gelet op het doel van de aan te leggen steigers, rondvaart boten, is sprake van veel vaarbewegingen, waardoor voldoende schroefbeweging om risico op stilstaand water te reduceren.

Er is voldoende schroefbeweging om risico op stilstaand water te reduceren

Bouwactiviteiten tijdens de tijdelijke situatie, geen alternatief voorhanden om bijvoorbeeld tijdelijk oppervlakte te creëren

Nee, dit is op verzoek van de gemeente Amsterdam

In eind situatie van het project sprake van een sterke verbetering

Ja, goed gekeurd DO

Blijft deze?