



V&L

Bijlage 7

Stuurfunctiematrix blusgasinstallatie

Bijlage 7: Stuurfunctiematrix blusgasinstallatie

Project: Nieuwbouw
Projectnummer: 66.17.7999-383
Datum: 16-5-2019
Versie: 9.1

A1 : 1e Automatische brandmelder in betreffende blusgassectie
A2 : 2e Automatische brandmelder in betreffende blusgassectie
BA : Handmatige activering blussing
BU : Handmatige blussing uitstel
HD : Hoge druk, blussing actief
* : ingesteld op 30 seconden
GBMC : Gebouwbrandmeldinstallatie

Brandbeveiligingsinstallatie		Vertraging sturingen				Omschrijving van de sturing	Gebouw										
		A1/2	BA	BU	HD		Blusgassectie	Nieuwbouw Amphibia Breda									
												Melder type	A1	A2	BA	BU	HD
Blusgassectie 1: MER, Batterij/UPS-ruimte A en Batterij UPS-ruimte B																	
1	Doormelding activering blusgasinstallatie	-	-	-	Nee	Doormelding blusgasalarm van blusgassectie 1 naar GBMC											•
2	Doormelding handmatige activering blusgasinstallatie	-	Nee	-	-	Doormelding handmatige activering naar GBMC										•	
3	Doormelding blokkering blusgasinstallatie	-	-	Nee	-	Doormelding handmatige blokkering naar GBMC											•
5	Optische/akoustische signalering	Nee	Nee	-	Nee	Activering op de blusgascentrale							•	•	•	•	•
6	Ontruimingsalarminstallatie luid in blusgassectie 1	Nee	Nee	-	Nee	Akoestische signaalgevers, continue pulserend toonsignaal Akoestische signaalgevers, continue toonsignaal										•	•
7	Optische signalering	Nee	Nee	-	Nee	Activering flitslichten/tekstborden binnen/buiten blusgassectie 1										•	•
8	Vertragingstijd resetten	-	-	Nee	-	Terugstellen van de vertragingstijd naar 30 seconden											•
9	Activering blusgasinstallatie	Ja*	Ja*	-	-	Activering blusgasinstallatie blusgassectie 1 (via de GBMC) (bij A1 én A2 alarm of BA of HD)										•	•
10	Brandkleppen luchtbehandelingsinstallatie	Nee	Nee	-	Nee	Brandkleppen luchtbehandelingsinstallatie										•	•