

Werkomschrijving

Voorplein:

Van de bestaande borstweringen worden de hardstenen platen en blokken gedemonteerd , gemerkt en opgeslagen.

Het bestaande vuile metselwerk van de borstweringen wordt verwijderd t.b.v. de nieuw te maken fundering.

Bestaande bestrating van het voorplein verwijderen en afvoeren.

Ontgraven van de borstweringen en basementen van de pilasters en voor zover noodzakelijk slopen van de bestaande gemetselde fundering.

Nieuwe paalfundering aanbrengen conform constructie tekeningen.

Nieuwe gewapend betonnen funderingsbalken aanbrengen op de funderingspalen.

Nieuw vuil metselwerk aanbrengen t.b.v. de fundering en borstweringen.

De bestaande hardstenen platen en blokken restaureren en deels vervangen in hardsteen overeenkomstig bestaande detaillering en v.v. frijnslag (30 slagen per 100 mm)

De bestaande ankers voorzichtig verwijderen en vervangen in RVS.

Platen en blokken opnieuw stellen t.p.v. de borstweringen en basementen van de pilasters.

Ter plaatse van de linker zijgevel wordt de buitenzijde v.a. het voorplein v.v. stucwerk conform bestaand.

De pilasters worden opnieuw gemetseld in een gebakken rode gevelsteen conform het kerkgebouw en gevoegd met een kalkgebonden snijvoeg.

De pilaster afdekkingen worden uitgevoerd in Udelfanger zandsteen en v.v. een frijnslag (14 slagen per 100 mm) overeenkomstig de detaillering van de blokken van de gevelpilasters, en op basis van tekeningen en of foto's gereconstrueerd.

Het smeedijzeren hekwerk wordt op basis van tekeningen en of foto's gereconstrueerd en zwart geschilderd.

Het voorplein wordt voorzien van gebakken klinkerbestrating en plantvakken conform ontwerp Copijn.

Te restaureren onderdelen uit te voeren conform uitvoeringsrichtlijnen ERM:

Bouwdeel	URL	Restauratie categorie
Metselwerk	URL 4003	Vernieuwen / kopiëren
Natuursteen	URL 4006	Repareren, ontbrekende onderdelen, hardsteen onderdelen
Natuursteen	URL 4006	Vernieuwen / kopiëren., zandsteen onderdelen.
Smeedwerk	URL 4012	Vernieuwen / kopiëren , hekwerken.