Kade verwijderen, hoogte nieuwe kade = 27.50 NAP

Kade verwijderen, hoogte nieuwe kade = 27.70 NAP

lengte vlonderpad 37m1

brug verwijderen (afmeting 4.5x1.5m) en vlonder doortrekken

Doorgang maken over een breedte van 4.000m1 hoogte nieuwe kade =27.65 NAP hier 12m1 vlonderpad aanbrengen

Kade verwijderen, hoogte nieuwe kade = 27.50 NAP

detail Meekertweg 14

Kooiveldweg

Vlonderpad laten aansluiten op bestaand wandelpad

Doorgang maken over een breedte van 4.000m1 hoogte nieuwe kade =27.65 NAP Hier 8m1 vlonderpad aanbrengen

Gemaal in stand houden uitslagpeil = 27.65 NAP uitslagpeil = 27.35 NAP

te plaatsen schotbalk stuw 27.40-27.80m NAP

4 stuks eiken kappen, deze verdrukken de eikenlaan.

5 stuks omgevallen eiken laten liggen, plaatsen stukken rondom de bomen en NIET onder de boomkronen.

Kade doorbreken op 4 plekken over elder een lengte van 10.000m1 locatie op aangeven van directie

Verklaring

- TFI-behandeling bomen
- Aanwezige peilbuislocatie WRU tbv monitoring
- Grindput met pomp
- Drainage
- Onderbemaling behouden
- Onderbemaling opheffen
- Verwijderen stuw
- Handhaven stuw
- Plaatsen stuw
- Vernieuwen / verplaatsen stuw
- Handhaven knotwilgen
- Peilschaal
- Dam
- Aanbrengen grondtam in watergang lengte grondtam 5m1
- Aanleggen waterloop
- Dempen greppel
- dempen waterloop
- Greppel
- sloot
- Verlande waterloop sloot handhaven
- Waterloop
- Waterloop sloot laten verlanden
- Verwijderen duiker
- Handhaven duiker
- Aanbrengen duiker
- Onklaar maken duiker
- Pad handhaven
- Doortrekken vlonderpad
- Weg verbeteren en ophogen
- Aanleggen kade
- Realiseren goede aansluiting op natuurontwikkelingsperceel
- Inrichten erf
- Elzenopslag verwijderen
- Es ophogen
- Grond 40cm ontgraven en op es aanbrengen
- afgraven fosfaatrijke toplaag 20-50 cm
- ondiep plaggen zodat rug gespaard blijft, gemiddelde diepte 10cm
- Verwijderen drainage
- Natura 2000
- Inplanten met struweel
- Verwijderen raster
- Handhaven raster
- Plaatsen raster Gekloofde palen met 1 puntdraad, 1m hoo
- Voormalige kuilvoerplaatsen aanvullen met vrijkomende grond
- Ingemeten profiel met nummer
- Aanleggen zandvang
- Kade op enkele plekken doorbreken
- Handhaven kade
- Verwijderen kade
- Hanhaven rug (niet te gebruiken als transportroute!)
- Verwijderen houtwal; opslag en grondliche ca. 40x2.5x0.4m
- Aanbrengen vlonderpad
- Wandelroute (zonder vlonderpad)

Maten in meters
Materiaalmaten in millimeters
Hoogtematen t.o.v. N.A.P.

N

Project	Wooldse Veen en Korenburgerveen
Onderdeel	Inrichtingstekening Korenburgerveen
Opdrachtgever	Natuurmonumenten

Eelerwoude
Kleurt het landelijk gebied

Versie	Wijziging	Datum	Getekend	Gezien
D1	DO	15-02-2019	CP	NO

Projectnummer 8624	Formaat A0
Schaal 1:1.000	Inventarisatiedatum
Tekeningnummer 1/7	Bijlagenummer
Getekend RdG	Datum aanmaken 11-07-2018

Definitief