

WATERVERGUNNING

2019-011644/D2019-07-000449



1 Procedure

Datum vergunning: 8 juli 2019
Datum aanvraag: 21 juni 2019
OLO nummer: 4495367
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvrager: BAAK EPCM v.o.f., Postbus 8270, 3009AG Rotterdam
Vergunninghouder: BAAK EPCM v.o.f., Postbus 8270, 3009AG Rotterdam
Locatie activiteit: Maassluissedijk, Vlaardingen
Betreft: Oeverbos 4, Blankenburgverbinding ter hoogte van
Maassluissedijk 202, Vlaardingen

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De vergunning heeft betrekking op het inrichten van het werkterrein in het Oeverbos, het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de tijdelijke verlegging van de weg op de Maassluissedijk, aanbrengen van een logistieke route aan de zuidzijde van de Maassluissedijk en het aanbrengen van een heiterp ten noorden van de Maassluissedijk ten behoeve van het plaatsen van damwanden. De werkzaamheden zijn noodzakelijk als voorbereiding voor de bouw van het tunnel tracé van de Maasdeltatunnel.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk 2010.

De huidige vergunning is een vervolg op de reeds vergunde voorbereidende werken in het oeverbos. Deze werken zijn gefaseerd als volgt, in drie delen, vergund onder kenmerk:

Deel 1, kenmerk nr. 2018-020783

Deel 2, kenmerk nr. 2019-002101

Deel 3, kenmerk nr. 2019-005802.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Om de onderstaande werkzaamheden te mogen uitvoeren moet de waterveiligheid worden gewaarborgd. Dit blijkt uit: De onderbouwing voor de borging van de waterveiligheid die is opgenomen in het plan "Werkzaamheden Oeverbos bos t.b.v. watervergunning deel 4".

De werkzaamheden zijn verdeeld over een drietal locatie in het oeverbos;

1. Werken in en rondom de Maassluissedijk, in het waterstaatswerk en de beschermingszone van de Delflandsedijk

Het aanleggen en hebben van een hulpbrug. De hulpbrugconstructie bestaat uit een grondkerende constructie van damwanden met een stalen brugdek. Damwanden en stempels worden ten behoeve van de hulpbrug aangebracht. Deze damwandconstructie wordt in de beschermingszone van de Delflandsedijk aangebracht.

De hulpbrugconstructie is onderdeel van de ongelijkvloerse kruising voor het werkverkeer met de Maassluissedijk. De hulpbrugconstructie wordt aangebracht op een hoogte van ca. NAP +12,20 m.

Ten noorden van de damwanden wordt een grondlichaam opgebouwd ten behoeve van het aanbrengen van een logistieke route. Hierbij wordt licht ophoogmateriaal, EPS, toegepast om de belasting op de ondergrond en damwand te reduceren. De ophoging wordt boven het bestaande maaiveld aangebracht en daarmee boven de kerende hoogte van het waterstaatswerk. De werken hebben geen negatieve invloed op de stabiliteit van de waterkering en kunnen worden toegestaan.

Ten behoeve van de tijdelijke omlegging Maassluissedijk is eerder het aanbrengen van een grondlichaam vergund. Met de huidige vergunning wordt de overhoogte na zetting verwijderd en wordt de wegfundering gereedgemaakt voor de tijdelijke omlegging van de Maassluissedijk, de asfaltverharding en overig wegmeubilair wordt aangebracht. Deze werkzaamheden vinden plaats in het waterstaatswerk en beschermingszone van de Delflandsedijk.

Voor de afrit ten noorden van de Maassluissedijk is de zettingstijd langer. Hierdoor wordt ter plaatse een tijdelijke verharding aangebracht, waardoor eventueel onderhoud als gevolg van zettingen mogelijk is.

Nadat de omgelegde Maassluissedijk en de tijdelijke afrit in gebruik zijn genomen wordt de wegverharding inclusief de fundering van de huidige Maassluissedijk. Ter plaatse van de kruin van de Delflandsedijk wordt bij het verwijderen van de wegconstructie de kruin zo snel mogelijk opgevuld zodat de bestaande kruinhoogte wordt teruggebracht. Het tijdelijk verlagen van de kruinhoogte is hierdoor van minimale invloed op de waterveiligheid.

Ook aan de zuidzijde van de Maassluissedijk wordt een grondlichaam opgebouwd ten behoeve van de logistieke route. Deze werken zijn gesitueerd in de beschermingszone van de Delflandsedijk. Hier wordt de ophoging ook deels opgebouwd uit EPS zodat de belasting op de ondergrond en damwanden wordt gereduceerd. De ophoging bevindt zich boven het maaiveld.

Ter hoogte van de Maassluissedijk 204 is het noodzakelijk om een kadeverbetering uit te voeren. Dit zal worden gerealiseerd middels een damwandconstructie in de teen van het talud aan de binnenzijde van de Delflandsedijk. Dit is echter een definitieve constructie die in een toekomstige vergunningsaanvraag zal worden meegenomen. Voorbereidend hierop wordt in voorliggende vergunning een heiterp aangebracht aan het binnentalud van het waterstaatswerk ten behoeve van het aanbrengen van de damwandconstructie. Ook hier zal het verwijderen van de wegconstructie (Maassluissedijk) en het aanbrengen van de heiterp plaatsvinden nadat de omgelegde Maassluissedijk in gebruik is genomen.

2. Werken in de bouwplaats

In de beschermingszone van de Delflandsedijk zal tevens een logistieke route worden aangebracht waarbij een overkluizing wordt gerealiseerd ter plaatse van de persleiding. De overkluizing bestaat uit draglineschotten die op het bestaande maaiveld worden gestapeld en een rijplatenbaan wordt op hoogte aangesloten middels een zandaanvulling. De logistieke route wordt aangelegd binnen de grenzen van het werkterrein en ten behoeve van een nog aan te vragen en uit te voeren gestuurde boring door een derde partij. De overkluizing zal uiterlijk in week 31 worden verwijderd.

Binnen het werkterrein worden voetgangers en het bouwverkeer zoveel mogelijk gescheiden. Onder voorliggende vergunning worden diverse looppaden en tijdelijke werkwegen conform de tekening met doc.nr. BAAK-UO-T-LG5-ALG-SIT-00030, rev. 3.0, d.d. 10-5-2019 aangelegd. De looproutes worden aangelegd op maaiveld en bestaat uit halfverharding. Voor het bouwverkeer zullen de werkwegen worden geasfalteerd. Eerder is vergund het inrichten van een deel van het oeverbos als logistiek centrum. Onder de huidige vergunning zal dit gebied ook worden geasfalteerd.

Voor het bouwen van de dieper gelegen delen van de Maasdeltatunnel is het inzetten van torenkranen noodzakelijk. Deze krijgen een vaste positie naast het tunneltracé en moeten worden gefundeerd op een viertal stalen palen welke worden voorzien van een betonnen ringbalk.

Bij het aanleggen van de Hollandtunnel moet bemalingswater en het water uit de bouwkuipen met onderwaterbeton worden afgevoerd naar het Scheur. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk om tijdelijke afvoerleidingen vanaf de Hollandtunnel aan te leggen. Dit tracé kruist vervolgens de Maassluissedijk, het waterstaatswerk de Delflandsedijk en de beschermingszone, middels een leidingbrug. De leidingbrug wordt ondersteund op kolommen die op betonplaten staan.

3. Werken in de Aalkeet-Binnenpolder

Aan de noordkant van de Maassluissedijk en van het waterstaatswerk de Delflandsedijk zal tussen de watergangen een zandterp (waarop de kanteldijk kan worden opgebouwd) worden aangebracht die reikt tot aan de huidige Maassluissedijk. De ophoging zal in ophoogslagen van 1 meter dikte per maand worden aangebracht. Op het hoogste punt is een aanvulling van 12 ophoogslagen benodigd.

In de waterveiligheidsanalyse (onderdeel van het plan "Werkzaamheden Oeverbos bos t.b.v. watervergunning deel 4") zijn de verschillende faalmechanismen die kunnen optreden beschouwd om de invloed op de waterveiligheid te kunnen beoordelen en daarmee te kunnen borgen;

Voor alle andere werken die gerelateerd zijn aan de Blankenburgverbinding worden separaat vergunningen aangevraagd. Het verwijderen van de vergunde werken in de te realiseren eindsituatie zal worden meegenomen in de daarvoor te verlenen vergunning(en). Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat door het inrichten van het werkterrein de percelen niet meer vrij toegankelijk zijn. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Crisis en herstelwet

De werken voor de uitvoering van de Blankenburgverbinding vallen onder de "Crisis en herstelwet".

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Contactpersoon

- 1 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden. Bij afwezigheid van deze persoon moet door vergunninghouder tijdig een vervanger zijn aangewezen.
- 2 Deze personen moeten gemachtigd zijn om namens vergunninghouder beslissingen te kunnen nemen over de uitvoering van de werken en de te treffen (nood)maatregelen en voorzieningen.

- 3 De namen en contactgegevens van deze personen moeten ten minste één week voor aanvang van de werken aan Delfland zijn doorgegeven. Er moet aan Delfland een telefoonnummer zijn doorgegeven dat 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is.
- 4 Bij vervangen van een persoon moeten de gegevens direct worden doorgegeven aan Delfland.

4.1.3 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.4 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de binnen het werkterrein gelegen beschermingszone van de Delflandsedijk.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 3 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 4 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
- 6 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 7 Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.
- 8 Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door uitvoering van de werkzaamheden.
- 9 De afwatering van de werken mogen geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
- 10 De bestaande wegverharding en bijbehorende fundering mag pas worden verwijderd nadat de tijdelijke omlegging van de Maassluisdijk, in gebruik is genomen.
- 11 Tijdens werkzaamheden moet de stabiliteit van de waterkering worden gemonitord. Hiervoor dient voor de start van de werkzaamheden een monitoringsplan bij Delfland te worden ingediend. Wanneer grenswaarden worden overschreden moeten de werkzaamheden direct worden gestaakt en moet dit worden gemeld bij Delfland.
- 12 In het voorland, beschermingszone van de Delflandsedijk, mag binnen een strook van 50 meter niet dieper worden ontgraven dan een hoogte van NAP + 4,1m totdat de damwand ter hoogte van de Maassluisdijk 204 is aangebracht en het binnentalud is hersteld in oorspronkelijke staat.

Logistieke route over de Maassluissedijk, in het waterstaatswerk en de beschermingszone van het waterstaatswerk van de Delflandsedijk

- 1 Bij het verwijderen van de wegverharding en de fundering van de Maassluissedijk, ter plaatse van de kruin van de Delflandsedijk, mag de kruinhoogte niet verder worden ontgraven dan (minimale hoogte) NAP + 4,1 m.
- 2 Het aanbrengen van het grondlichaam ten behoeve van de logistieke route, ten noorden van de Maassluissedijk, moet worden aangebracht boven het bestaande maaiveld. Ten zuiden van de Maassluissedijk, in de beschermingszone, wordt het grondlichaam aangebracht op het voorland.

Hulpbrug over de tijdelijk verlegde Maassluissedijk

- 1 De hulpbrug bestaat uit grondkerende damwanden en stempels, die worden aangebracht in de beschermingszone van de Delflandsedijk.
- 2 De hulpbrug over de Maassluissedijk, in de beschermingszone van de Delflandsedijk, ligt met de onderkant van de stempelconstructie op een hoogte van ca. NAP + 10,17 m.
- 3 De hulpbrug moet conform tekening met doc.nr. BAAK-UO-T-LG5-ALG-SIT-00005, REV. 0.4, d.d. 06-06-2019 worden uitgevoerd.

Aanbrengen Zandterpen Kanteldijk

Voor het aanbrengen van de zandterpen wordt de deklaag in het achterland, ten noorden van de Delflandsedijk, in het waterstaatswerk en de beschermingszone, afgegraven en uitgevlakt tot een niveau van NAP -2,0 m (maaiveldniveau oorspronkelijke situatie tussen NAP -1,0 m en NAP -2,0 m)

Tijdelijke afvoerleidingen Hollandtunnel

- 1 De afvoerleidingen van de Hollandtunnel kruisen de Delflandsedijk. De tijdelijke leidingen moeten volledig boven het maaiveld worden aangebracht.
- 2 De te plaatsen leidingbrug ten behoeve van de afvoerleiding worden op betonplaten gefundeerd boven het maaiveldniveau.
- 3 Er mogen geen ontgravingen plaatsvinden in het waterstaatswerk van de Delflandsedijk ten behoeve van de afvoerleidingen.

Heiterp ter hoogte van de Maassluissedijk 204

- 1 Voordat de heiterp wordt aangebracht wordt ter plaatse het binnentalud deels ontgraven. De heiterp wordt aangebracht op een niveau van NAP -1,0 m, met een grondverbetering van 1,0 m onder het maaiveld.
- 2 Voor het aanbrengen van de heiterp zal over een afstand van ca. 10 m van het binnentalud richting de Maassluissedijk worden ontgraven.
- 3 In de tijdelijke situatie wordt het profiel van het binnentalud, aan de scheurzijde, aangelegd onder een talud van 1:2.
- 4 Na de werkzaamheden moet de dijk worden aangevuld met goede kleigrond en ingericht naar de eindsituatie.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan BAAK EPCM v.o.f., Postbus 8270, 3009AG Rotterdam, voor het:
- Het aanbrengen van grondkerende damwanden en een stempelconstructie in de beschermingszone van de Delflandsedijk;
 - Het aanbrengen van een hulpbrug in de beschermingszone van de Delflandsedijk;
 - Het aanbrengen van een grondophoging in het waterstaatswerk en de beschermingszone van de Delflandsedijk;
 - Het verwijderen van de wegverharding inclusief de fundering van de Maassluisdijk, in het waterstaatswerk en de beschermingszone van de Delflandsedijk;
 - Het gedeeltelijk ontgraven van het binnentalud van de Delflandsedijk en het aanbrengen van een heiterp;
 - Het afwerken en in gebruik nemen van de tijdelijk verlegde Maassluisdijk;
 - Binnen de bouwplaats, in de beschermingszone van de Delflandsedijk aanleggen van tijdelijke werkwegen en looppaden;
 - Aanleggen van de (asfalt)verharding ter plaatse van het logistiekcentrum in de beschermingszone van de Delflandsedijk;
 - Aanbrengen van de fundering voor het plaatsen van torenkranen in de beschermingszone van de Delflandsedijk;
 - Het aanleggen en hebben van afvoerleiding over het waterstaatswerk en de beschermingszone van de Delflandsedijk;
 - Het aanbrengen van een zandterp ten behoeve van de kantdijk in het waterstaatswerk en de beschermingszone van de Delflandsedijk.
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- tekening met doc.nr. BAAK-UO-T-LG5-ALG-SIT-00005, rev. 0.4, d.d. 06-06-2019;
 - tekening met doc.nr. BAAK-UO-T-LG5-ALG-SIT-00030, rev. 3.0, d.d. 10-5-2019;
 - rapport "Plan Werkzaamheden Oeverbos t.b.v. watervergunning deel 4, (aanvr_0396)", doc.nr. BAAK-UI-MDTN-WPL-00007, rev. 1.1, d.d. 20-06-2019;
 - rapport "Monitoringsplan Persleiding Hoogheemraadschap van Delfland", doc.nr. BAAK-AL-Z-ALGM-ALG-00173, rev. 5.0, d.d. 20-06-2019;
 - aanvraagbrief met doc. Nr. BAAK-C-UT-HHD-ALG-00058, d.d. 22-06-2019.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.