

# Toezichtmatrix slopen

Vergunningsgericht toezicht activiteit slopen Gemeente Hilversum

LEGENDA :	SLOOPFASEN :			aanloop					Beginfase/Asbestverw				Uitvoering vervolg				Oplevering		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Tijdstip : <b>A</b> Vooroverlegpunt <b>B</b> Uitvoeringspunt <b>C</b> Wachtpunt <b>D</b> Achterafpunt  Diepgang : <b>S</b> Steekproef <b>1</b> Visuele controle (Quick Scan) <b>2</b> Beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten <b>3</b> Beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details <b>4</b> Integrale controle van alle onderdelen	omschrijving toetsmoment :			Externe veiligheid	Relatie met openbare weg	Relatie met belendingen	Hinder en overlast	Bodemaspecten	Rioolaansluitingen	Kabels en Leidingen	Asbestverwijdering	Hinder en overlast	Asbestverwijdering	Exerne veiligheid	Openbare weg	Milieuschadelijke stoffen	verwerking/afvoer sloopafval	Terreinafwerking (puinvrij)	
<b>Sloopmelding zonder asbest</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	x	<b>S</b>	x	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>B3</b>	<b>D3</b>	<b>B1</b>			
<b>Vergunningplichtige sloopactiviteit zonder asbest</b>	<b>A3</b>	<b>A3</b>	<b>A3</b>	<b>B3</b>	<b>B3</b>	<b>B2</b>	<b>B1</b>	x	<b>B3</b>	x	<b>B3</b>	<b>B3</b>	<b>B3</b>	<b>B3</b>	<b>D3</b>	<b>B2</b>			

# Toezichtmatrix slopen - URENRAMING

LEGENDA :		SLOOPFASEN :		aanloop				Beginfase/Asbstverwijdering				Uitvoering vervolg				Oplevering			
Tijdstip :		zie werkinstructie :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Diepgang :		omschrijving toetsmomenten :		Externe veiligheid	Relatie met openbare weg	Relatie met belendingen	Hinder en overlast	Bodemaspecten	Rioolaansluitingen	Kabels en Leidingen	Asbestverwijdering	Hinder en overlast	Asbestverwijdering	Externe veiligheid	Openbare weg	Milieuschadelijke aspecten	verwerking/afvoer slooatval	Terreinatwerking (puinvrij)	
A	Vooroverlegpunt	Rekenwaarden																	
B	Uitvoeringspunt																		
C	Wachtpunt																		
D	Achterafpunt																		
S	Steekproef	0,2																	
1	Visuele controle (Quick Scan)	0,5																	
2	Beoordeling van hoofdlijnen en hoofdaspecten	1																	
3	Beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details	2																	
4	Integrale controle van alle onderdelen	4																	
		Basis: nivo 2 >		0,20	0,20	0,30	0,20	0,50	0,20	0,30	0,50	0,20	0,50	0,20	0,20	0,20	0,30	0,10	4,1
Slopmelding zonder asbest		1		S	S	S	S	S	S	S	X	S	X	S	S	S	S	1	0,7
Vergunningplichtige sloopactiviteit zonder asbest		1		3	3	3	3	3	2	1	X	3	X	3	3	3	3	2	5,5
Datum : 01-8-2009		Rekenwaarden																	Totaal Uren

## Achtergrond informatie:

Wat zit in de basisuren :  
 Reistijd  
 Archiveren toezichtprotocol

## Projectcategorie:

slopmeld zonder asbest  
 sloopverg zonder asbest

Aantal	Kengetal
28	0,7
15	5,5

## Uren

## Totalen:

43      6,1      100,0