



Nieuwe handhole: 31.860852 type Z8.  
 Nieuwe enclosure: type BPEC-1.5.  
 Nieuwe bus: DB7 type B.  
 Nieuwe kabel: K141517 (TACT2\_0657A1) rdklaan.  
 Lengte rdklaan: 100 meter.  
 Nieuwe bus: DB7 type B.  
 Nieuwe kabel: K141515 (TACT2-LSDY) rdklaan.  
 Lengte rdklaan: 100 meter.

Nieuw te maken gestuurde boring  
 Ø110mm, lengte 38 meter

Nieuw te leggen mantelbuis  
 PVC Ø110mm, lengte 4 meter

**WERKOMPSCHRIJVING:**

- Nieuwe aansluiting voor: Middenweg 159.
- Nieuw te graven hoofdtracé inclusief geulbedekking (klinkers), lengte 24 meter.
- Nieuw te graven hoofdtracé inclusief geulbedekking (trotoirtegels), lengte 614 meter.
- Nieuw te graven hoofdtracé exclusief geulbedekking (berm), lengte 1768 meter.
- Nieuw te graven tracé op terrein particulier / klant, lengte 384 meter.
- 3 x nieuw te maken persing, staal Ø 110 mm, totale lengte 16 meter.
- 7 x nieuw te leggen mantelbuis, PVC Ø 110 mm, totale lengte 53 meter.
- 5 x nieuw te maken gestuurde boring, Ø 110 mm, totale lengte 286 meter.
- Leveren en plaatsen handhole: 31.860852 (type Z8), 31.860850 (type Z8), 31.860849 (type Z8).
- Leggen DB7 (44mm) bus, lengte 3098 meter.

Meting: Dubbelzijdig meten.  
 Soort aanvraag: Darkfiber  
 Bid SFP: 20-40 km  
 Alle lengten zijn exclusief graaf- en snijverliezen.

**LEGENDA**

- Leggen DB1 (5mm)
- Leggen DB2
- Leggen DB4
- Leggen DB7
- Bestand tracé
- Nieuwe mantelbuis
- Kabel blazen in bestaande bus
- Subducts blazen in bestaande bus
- Kabeltrale grens
- Buiskoppeling
- H-douure
- Handhole

**Behoort bij Instemming**

Ondrachtsgever: Eurofiber Nederland B.V.	Tekeningnr.: 327811.003-001-TEK
Project: Middenweg 159	Projectnr.: 327811.003
Plaats: Nederhorst den Berg	Calculatie nr.: F49404
Gemeente: Widmeren	Datum: 21-5-2019
Graven tracé: 2406 meter	Gestelnd: R. Welpelo
Blad: 6 van 7	Schaal: 1:500
Formaat: A0	