

# **WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR**

## **1. Aanhef**

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 22 juli 2019 een aanvraag watervergunning ontvangen van Gasunie Gastransport Services B.V., Postbus 181, 9700 AD te GRONINGEN . Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is namens Gasunie Gastransport Services B.V. ingediend door Antea Group Nederland te Heerenveen.

## **2. Beoordeling aanvraag**

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene- en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende overwegingen gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.
- De gasleiding wordt verwijderd vanwege buitengebruikstelling van de deze leiding.

## **3. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Gasunie Gastransport Services B.V., Postbus 181 te GRONINGEN vergunning te verlenen voor het verwijderen van twee zinkers en een HDD uit de regionale waterkering en het Winschoterdiep tussen Foxhol en Winschoten.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

## **4. Ondertekening**

Veendam, 30 juli 2019

namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan  
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

## **5. Bijzondere voorschriften**

### **5.1. Plaats**

- a. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de kern- en beschermingszone van twee aangewezen regionale waterkeringen van het boezemgebied van het Eemskanaal-Winschoterdiep en in de taluds en de bodem van de tussenliggende hoofdwatgang (Winschoterdiep), nabij het Covestro terrein te Foxhol, de Abrahamskade te Hoogezand en de spoorbrug te Winschoten.
- b. Een en ander als aangegeven in de aanvraag.

### **5.2. Bijlagen**

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
  - Werkplan van Spie, magn-08 saneren N-523-50, verwijderen zinker Covestro, 03050.19.0096, d.d. 02-07-2019;
  - Werkplan van Spie, magn-08 saneren N-523-50, verwijderen zinker Beukema, 03050.19.0096, d.d. 02-07-2019;
  - Werkplan van Spie, magn-08 saneren N-523-50, verwijderen HDD Blauwe Stad, 03050.19.0096, d.d. 03-07-2019;
  - Notulen verslag van Spie, datum meeting 16-07-2019, Uitleg werkzaamheden Gasunie/SPIE t.b.v. verkrijgen vergunning van Waterschap Hunze en Aa's, zonder kenmerk, zonder datum;
  - Specifiek monitoringsplan van Spie, magn-08 Saneren N-523-50-KR-046-055, d.d. 19-07-2019;
  - Werkplan van Knol Akkrum, Hoogezand – Trekken 2 zinkers, 190132 1.1, d.d. 18-07-2019;
- b. De werkzaamheden moeten conform de bijlagen worden uitgevoerd en voldoen aan de algemene- en bijzondere voorschriften welke zijn opgenomen in deze vergunning.
- c. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

### **5.3. Uitvoering**

- a. De werken moeten worden uitgevoerd tussen 1 april en 1 oktober.
- b. De werken moeten zodanig worden verwijderd (zinker) en aangebracht (damwand) dat de regionale waterkeringen altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- c. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de waterkerende hoogte van ten minste + 2,00 meter NAP blijvend is gegarandeerd.
- d. Het is verboden met de uitvoering van de werkzaamheden op en nabij de waterkering van het boezemgebied van het Eemskanaal-Winschoterdiep te beginnen, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van + 0,80 meter NAP. Hiervoor moet vroegtijdig worden overlegd met Anton Bartelds, hydroloog (tel. 0598-693227) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen na overleg en met goedkeuring van het waterschap Hunze en Aa's.
- e. De ontgravingen in de waterkering mogen niet groter zijn dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.

- f. Gedurende de werkzaamheden mag het waterkerend vermogen van de waterkeringen niet worden verminderd.
- g. De uit te voeren werkzaamheden mogen geen gevaar opleveren voor de constructie en veiligheid van de waterkering op de lange termijn.
- h. Aan het einde van iedere werkdag moeten de sleuven en andere ontgravingen in de kern- en beschermingszones van de waterkeringen volledig worden gedicht.
- i. Tijdens en na de werkzaamheden en tijdens de onderhoudstermijn (zie 5.4 b) mogen geen verzakkingen of vervormingen van de waterkeringen optreden.
- j. Uit de kern- en beschermingszones van de waterkeringen vrijgekomen grondsoorten, anders dan klei, moeten worden verwijderd. Bij het dichten van de ontgravingen moet in dit geval klei worden gebruikt. Deze klei moet voldoen aan de uitgangspunten, zoals verwoord in het rapport "TR 17 - Technisch rapport Klei voor dijken", Delft mei 1996.
- k. Na de uit te voeren werken moet de beschadigde grasmat met een graszaadmengsel (dijkmengsel D2) worden ingezaaid met een inzaaihoeveelheid van 150 kg graszaad per hectare.
- l. Voor de uitvoering van de onder j en k genoemde werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.
- m. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

#### **5.4. Onderhoud**

- a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de uitgevoerde werkzaamheden. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
- b. Als na uitvoering van de werkzaamheden verzakkingen, vervormingen of andere schade als gevolg van de werkzaamheden van de waterkering optreden, moeten dit door de vergunninghouder worden hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.
- c. De uit te voeren werkzaamheden mogen geen hinder vormen voor (onderhouds-) werkzaamheden, die door of namens het waterschap worden uitgevoerd.

#### **5.5. Vrije doorgang**

Om onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering uit te kunnen voeren en bij eventuele calamiteiten moeten de waterkeringen met materieel bereikbaar blijven.

#### **5.6. Waterpeilen**

Het waterschap kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade, als gevolg van tijdelijke peilveranderingen in de boezem.

## **Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur**

### **1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden**

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

### **2. Werkzaamheden**

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

### **3. Meldplicht bij ongewone voorvallen**

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

### **4. Waterbeheer**

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.