

# Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa's

## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 15 april 2019 een aanvraag watervergunning ontvangen van Gemeente Oldambt, Postbus 175 te WINSCHOTEN. Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## 2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

## 3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Gemeente Oldambt, Postbus 175 te WINSCHOTEN vergunning te verlenen voor het aanbrengen van beschoeiing langs het Oude Winschoterdiep in Scheemda.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

## 4. Ondertekening

Veendam, 31 juli 2019

namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan  
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

## 5. Bijzondere voorschriften

### 5.1. Plaats

De beschoeiingswerken worden aangebracht langs het Oude Winschoterdiep in Scheemda. Een en ander als aangegeven in de aanvraag en op onderstaande luchtfoto.



### 5.2. Goedkeuring

- a. De volgende bij de vergunningaanvraag van de Gemeente Oldambt, als bijlage gevoegde tekeningen, maken deel uit van deze vergunning.

Tekening nummer / deelproject	Status	Datum
350289-T002-L02	Definitief	29-11-2018
350289-T002-L01	Definitief	29-11-2018

- b. De werkzaamheden moeten conform de tekeningen worden uitgevoerd, en voldoen aan de algemene- en bijzondere voorschriften die zijn opgenomen in deze vergunning. De algemene en bijzondere voorschriften zijn leidend.
- c. Afwijkingen mogen slechts plaatsvinden ter beoordeling en ter goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap.
- d. Ten aanzien van de baggerwerkzaamheden benadrukken we dat het te diep baggeren voor de damwandconstructie nadelige gevolgen kan geven.

### 5.3. Uitvoering beschoeiingswerk

- a. De werken worden uitgevoerd in de waterkering van het boezemgebied van het Eemskanaal-Winschoterdiep. De werken moeten zodanig worden aangebracht dat de waterkerende hoogte van ten minste + 1,35 meter NAP blijvend is gegarandeerd.
- b. De werken moeten zodanig worden aangebracht dat deze regionale waterkering en de aan te brengen werken altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- c. Het is verboden met de uitvoering van de werkzaamheden op en nabij de waterkering van het boezemgebied van het Eemskanaal-Winschoterdiep te beginnen of bezig te zijn, bij een

hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van + 0,80 meter NAP. Hiervoor moet vroegtijdig worden overlegd met Anton Bartelds, hydroloog (tel. 0598-693227) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat na overleg en met goedkeuring van het waterschap Hunze en Aa's.

- d. De ontgravingen mogen niet groter zijn dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
- e. Per dag mogen niet meer damplanken worden getrokken dan het aantal dat diezelfde dag wordt terug geplaatst.
- f. Aan het einde van iedere werkdag worden sleuven en andere ontgravingen in de kernzone/beschermingszone van de waterkering volledig dicht gemaakt.
- g. Er mogen geen verzakkingen optreden.
- h. De ruimte achter de damwandconstructie wordt geheel opgevuld met schone klei.
- i. In de kernzone/beschermingszone van de waterkering moeten vrijgekomen grondsoorten, andere dan klei, worden verwijderd. Bij het dicht gooien van de ontgravingen moet in dit geval klei worden gebruikt. Deze klei moet voldoen aan de uitgangspunten, zoals verwoord in het rapport "TR 17 - Technisch rapport Klei voor dijken", Delft mei 1996.
- j. Na de uit te voeren werken moet de beschadigde grasmat met een graszaadmengsel (dijkmengsel D2) worden ingezaaid met een inzaai -hoeveelheid van 150 kg graszaad /hectare. De nieuwe grasmat moet voldoen aan de uitgangspunten, zoals verwoord in het rapport "TR 12 - Technisch rapport Erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding", Delft augustus 1998.
- k. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.

#### **5.4. Uitvoering baggerwerk**

- a. Ter plaatse van de beide overslaglocaties dienen voorzieningen getroffen te worden ter voorkoming van het overbelasten van de keringen.
- b. Tijdens de werkzaamheden mogen er geen verzakkingen of vervormingen aan de waterkering, taluds en waterbodembodem optreden.
- c. Voor het aanmeren moeten voorzieningen getroffen worden ter voorkoming van het beschadigen van de kering. Deze voorzieningen mogen niet in de kering geplaatst worden. Nadien moeten deze voorzieningen weer verwijderd worden.
- d. Ter bescherming van de grasmat van de kering is het verboden op het talud en de kruin van de kering materiaal en voertuigen te stallen.

#### **5.5. Onderhoud**

- a. Het constructief onderhoud aan de damwandconstructie wordt verricht door vergunninghouder.
- b. Voor de uit te voeren werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 1 jaar, na de controle van de werken uitgevoerd door het waterschap, waarbinnen de vergunninghouder de schade aan de waterschapsobjecten herstelt, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden zijn ontstaan.
- c. Als na uitvoering van de werken verzakkingen optreden, moeten deze door de vergunninghouder worden hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.

### **5.6. Toekomstige aanpassing waterpeilen**

Het waterschap is niet aansprakelijk voor eventuele schade, als gevolg van toekomstige en/of tijdelijke peilveranderingen in de boezem.

### **5.7. Toekomstige aanpassing waterkering**

Mocht er in de toekomst een verhoging van de regionale waterkering noodzakelijk zijn, dan moet, indien noodzakelijk de beschoeiingswerken ter plaatse van de waterkering op kosten van vergunninghouder of zijn rechtsopvolger worden verwijderd dan wel aangepast.

### **5.8. Werkoverleg**

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de heer Henk Bakker, teamhoofd onderhoud (tel 0598-693267) van het waterschap Hunze en Aa's uw aanspreekpunt.

### **5.9. Revisietekeningen**

- a. Binnen 1 maand na het gereed komen van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden. Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2017\_Z17143). Op de revisietekeningen moeten de werken voldoende gedetailleerd zijn aangegeven.
- b. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Piet Mulder, medewerker GIS (tel. 0598-693235) van het waterschap Hunze en Aa's.

## **Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur**

### **1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden**

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

### **2. Overdracht**

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.

### **3. Werkzaamheden**

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

### **4. Meldplicht bij ongewone voorvallen**

- a. Wanneer door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

### **5. Onderhoud**

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

### **6. Waterbeheer**

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

### **7. Vernieuwen van het werk**

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.