



Eurofiber Nederland

Datum

6 augustus 2019

Kenmerk

DMS2019-0032512

Zaaknummer

WN2019-004287

Watervergunning

voor het leggen van een glasvezelkabel langs het Laantje van Over Holland en de Rijksstraatweg bij Nieuwersluis, en voor het uitvoeren van een gestuurde boring onder Vecht door bij de Blok-laan, ter hoogte van Loenen aan de Vecht

Uw kenmerk/projectcode:

- LAV LNAV0003 327811.005 F49406

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
5 Procedure	11
5.1 Aanvraag en aanvullingen	11
5.2 Procedure	12
6 Mededelingen	13

Samenvatting

Op 4 juni 2019, en met aanvullingen op 23 en 26 juli 2019, ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van Siers Telecom B.V., Schuttersveldstraat 22, 7575 BR Oldenzaal, namens Eurofiber Nederland, Safariweg 25, 3605 MA Maarssen.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2019-004287.

De aanvraag betreft het leggen van een glasvezelkabel langs het 'Laantje van Over Holland' en de Rijksstraatweg bij Nieuwersluis, en voor het uitvoeren van een gestuurde boring onder Vecht door ter hoogte van de Bloklaan bij Loenen aan de Vecht.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Eurofiber Nederland, Safariweg 25, 3605 MA Maarssen, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
 - het in open ontgraving leggen van buizen met glasvezelkabels, mantelbuizen en hand-holes, in de kern- en beschermingszone van een secundaire directe waterkering (Rijksstraatweg) en een overige waterkering (Laantje van Over Holland);
 - het maken van een persing in de beschermingszone van een secundaire directe waterkering (ter hoogte van Rijksstraatweg 7 in Nieuwersluis);
 - het aanbrengen van een HDPE-mantelbuis (Ø110 mm, PE100, SDR11) door middel van een gestuurde boring onder een secundaire directe waterkering (de Mijndensedijk) door;
 - het aanbrengen van een buis met een glasvezelkabels in deze HDPE-mantelbuis.

in verband met het maken van een glasvezelaansluiting ter hoogte van Oostkanaaldijk 2 in Loenen aan de Vecht.
- II. De 6 tekeningen met kenmerk DMS2019-0032531, DMS2019-0032527, DMS2019-0032528, DMS2019-0032529, DMS2019-0032530 en DMS2019-0033298 maken deel uit van de vergunning.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben de gemeente Stichtse Vecht geïnformeerd over dit besluit. Daarnaast hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- Siers Telecom B.V., Postbus 307, 7570 AH Oldenzaal.
- Rijkswaterstaat, per e-mail naar de heer W.A. Ganesh.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-004287.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.3 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 5.4 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.5 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.6 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 6 Kabels en mantelbuizen in en bij waterkeringen

- 6.1 De te graven sleuven:
- a. mogen niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
 - b. moeten direct na het leggen van de kabels en/of mantelbuizen worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 meter;
 - c. moeten aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (afdeling VTH) mag van dit voorschrift worden afgeweken.
- 6.2 Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd worden uitgevoerd, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
- 6.3 Voor de locaties waar de Rijksstraatweg gekruist wordt geldt: In de kruin aan de hoogwaterzijde van de waterkering moet een kwelscherm van 0,5 x 0,5 meter worden aangebracht met daarin een flexibele waterdichte doorvoer. Dit alles moet gevat zijn in een kleikist van minimaal 1 meter lang en over de volle breedte en diepte van de sleuf, gerekend in de lengterichting van de mantelbuis.
- 6.4 De mantelbuizen die de Rijksstraatweg kruisen moeten na het invoeren van de kabels aan de uiteinden worden voorzien van een blijvend waterdichte afsluiting.

voorschrift 7 Gestuurde boring onder de Vecht door

- 7.1 De boring onder de Vecht door moet worden uitgevoerd volgens de “horizontal directional drilling” (HDD) techniek of volgens de “gesloten front techniek” (GFT).
- 7.2 Het in- en uittredepunt van de boring moet tenminste buiten de NEN-veiligheidszone van de waterkering liggen.
- 7.3 Binnen de kernzone van de waterkering moet de mantelbuis zoveel mogelijk horizontaal liggen.
- 7.4 Binnen de kernzone van de waterkering moet de bovenkant van de mantelbuis tenminste 2 meter beneden de bovenkant van het vaste (pleistocene) zand liggen, **of** tenminste 10 meter onder de kruin.
- 7.5 Als tijdens het boren problemen ontstaan waardoor opnieuw geboord moet worden, mag dat pas nadat Waternet (afdeling VTH) hiervoor toestemming verleend heeft.
- 7.6 Een boorgat dat in onbruik geraakt is, moet zo worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

De aanvraag betreft het leggen van een glasvezelbuis vanaf rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Loenen ter hoogte van Oostkanaaldijk 2 in Loenen aan de Vecht, over de volgende route:

- over de Oostkanaaldijk (in zuidelijke richting), met een te maken gestuurde boring onder de Nieuwe Wetering Oost door (voor een klein deel in de beschermingszone van een secundaire directe waterkering);
- vervolgens over het Laantje van Over Holland (in de kern- en beschermingszone van een overige waterkering) richting de Rijksstraatweg;
- vervolgens in noordelijke richting langs de Rijksstraatweg (in de kern- en beschermingszone van een secundaire directe waterkering) tot aan de Bloklaan;
- en vanaf de Bloklaan met een gestuurde boring onder de Vecht en de Mijndensedijk door, met aan de oostzijde van de Vecht een aansluiting op een bestaande mantelbuis.

Het tracé in de lengterichting van de waterkeringen (het Laantje van Over Holland en de Rijksstraatweg) wordt grotendeels in een open ontgraving aangelegd. Ter hoogte van Rijksstraatweg 7, wordt een oprijlaan gekruist met behulp van een persing.

In de praktijk wordt als “omhulsel” voor de glasvezelkabel wordt een DB7 buis (Ø44 mm) aangelegd. Hier worden de glasvezelkabels in aangebracht. Bij de kruising van opritten langs de weg wordt doorgaans een extra mantelbuis (PVC, Ø110 mm) ter bescherming van de glasvezelkabel aangebracht. De sleufdiepte is circa 70 cm en de sleufbreedte circa 30 cm.

Ter hoogte van Rijksstraatweg 30-66 wordt een gestuurde boring in de lengterichting van de weg uitgevoerd. Dit deel van de Rijksstraatweg is echter geen waterkering. Wel gaat deze gestuurde boring onder een afsplitsing van de Vecht door (de gracht bij Nieuwersluis).

Oostkanaaldijk

De Oostkanaaldijk is een waterkering die onder het beheer valt van Rijkswaterstaat. Het leggen van het tracé over de Oostkanaaldijk en het uitvoeren van de gestuurde boring ter hoogte van de Nieuwe Wetering Oost valt dan ook niet onder deze vergunning. Er is geen sprake van samenloop op grond van artikel 6.17 van de Waterwet, omdat de beheergebieden elkaar wel raken, maar er geen sprake is van overlap. Dit is in een e-mail van 2 augustus 2019 bevestigd door Rijkswaterstaat.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het in open ontgraving leggen van buizen met glasvezelkabels, mantelbuizen en handholes, in de kern- en beschermingszone van een secundaire directe waterkering en een overige waterkering;
- het maken van een persing in de beschermingszone van een secundaire directe waterkering;
- het maken van een gestuurde boring onder primair water door (de gracht bij Nieuwersluis);
- het maken van een gestuurde boring onder de Vecht en een secundaire directe waterkering (de Mijndensedijk) door.

Voor deze activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6 lid 1 onder a en b van de Keur AGV 2017.

Het leggen van kabels en mantelbuizen onder watergangen door (voor zover er geen sprake is van een waterkering) is niet *vergunningplichtig* en ook *vrijgesteld van de meldingsplicht* in het Keurbesluit Vrijstellingen. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.10 en 2.11 van het Keurbesluit Vrijstellingen. Deze vrijstelling is van toepassing op de gestuurde boring ter hoogte van Nieuwersluis, omdat hier geen sprake is van een waterkering.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Laantje van Over Holland

Het fiets- en wandelpad langs de Stadswetering (waar het tracé langs wordt gelegd) is een overige waterkering en is bekend als het “Laantje van Over Holland”. Deze overige waterkering is in praktijk een peilscheiding tussen polder Het Honderd Oost (waterpeil NAP -1,45 m) en polder Breukelerwaard Oost (waterpeil NAP -1,85 m). De kernzone van deze waterkering wordt begrensd door de binnen- en buitenteen van de waterkering en is circa 10 tot 12 meter breed. Aan weerszijden van deze kernzone ligt een beschermingszone van 5 meter.

Rijksstraatweg

De Rijksstraatweg is een secundaire directe waterkering. Het glasvezeltracé volgt dijkvak V317_002, V318_001 t/m V318_005 en V322_001. Deze waterkering keert het boezemwater van de Vecht. Tussen de Rijksstraatweg en de Vecht sprake is van bebouwd boezemland. De waterkering grenst daarom voor het overgrote deel niet direct aan de Vecht.

Mijndensedijk en Bloklaan

De gestuurde boring onder de Vecht door gaat ook onder de Mijndensedijk door. Dit is een secundaire directe waterkering, en keert – net als de Rijksstraatweg – het boezemwater van de Vecht. Ter plaatse van de gestuurde boring is de waterkering bekend met dijkvakcode V309_001.

Haaks op de Mijndensedijk ligt de Bloklaan. Dit is een overige waterkering die op deze locatie in de praktijk een peilscheiding vormt tussen polder Muijeveld (waterpeil NAP -1,05/-1,20 m) en polder Loenderveen (waterpeil NAP -1,35 m).

De leggerprofielen van de genoemde dijkvakken kunnen worden geraadpleegd op de online legger van AGV via de link <https://www.agv.nl/onze-taken/legger/>

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet	n.v.t.
leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 8	Beleidsregel 8.1, 8.4, 8.5 en 8.6	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

- Het tracé langs het Laantje van Over Holland en de Rijksweg wordt grotendeels in een open ontgraving aangelegd. Het gaat om een ondiepe (circa 70 cm diep) en smalle sleuf (circa 30 cm breed). De waterkeringen liggen beiden ruim boven de afkeurhoogte. Gelet op deze omstandigheden worden er geen nadelige gevolgen voor de stabiliteit van de waterkering verwacht. Om deze reden is ook geen beperking opgenomen voor de maximale aaneengesloten sleuflengte.
- Voor de locaties waar het glasvezeltracé de Rijksweg kruist is in de voorschriften opgenomen dat een kwelscherm met kleikist en een waterdichte afsluiting moet worden toegepast, zodat voorkomen wordt dat water via de mantelbuis door de waterkering kan stromen.
- Voor persingen in de lengterichting van waterkerende dijklichamen geldt dat deze buiten het keurprofiel moeten plaatsvinden. Uit de toetsing blijkt dat dit het geval is voor de persing die wordt uitgevoerd ter hoogte van Rijksweg 7 in Nieuwersluis.

- Het boorplan voor de gestuurde boring voldoet aan de voorwaarden uit beleidsregel 8.6 van de Beleidsregels Keurvergunningen. Deze voorwaarden zijn ook in de voorschriften van deze vergunning opgenomen (voorschrift 7.1 t/m 7.4).
- AGV heeft voor de komende vijf jaar geen werkzaamheden gepland aan de waterkering. Het is niet nodig om met het oog op onderhoud aan de kering voorwaarden in de vergunning op te nemen.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 4 juni 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Siers Telecom B.V. is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 4457511 met kenmerk DMS2019-0025258;
- machtiging met kenmerk DMS2019-0025257;
- tekening 327811.005-001 blad 1 met kenmerk DMS2019-0025246;
- tekening 327811.005-001 blad 2 met kenmerk DMS2019-0025247;
- tekening 327811.005-001 blad 3 met kenmerk DMS2019-0025248;
- tekening 327811.005-001 blad 4 met kenmerk DMS2019-0025249;
- tekening 327811.005-001 blad 5 met kenmerk DMS2019-0025250;
- tekening 327811.005-001 blad 6 met kenmerk DMS2019-0025251;
- tekening 327811.005-001 blad 7 met kenmerk DMS2019-0025252;
- tekening 327811.005-001 blad 8 met kenmerk DMS2019-0025253;
- tekening 327811.005-001 blad 9 met kenmerk DMS2019-0025254;
- tekening 327811.005-001 blad 10 met kenmerk DMS2019-0025255;
- tekening 327811.005-001 blad 11 met kenmerk DMS2019-0025256.

De aanvraag is op 23 juli 2019 aangevuld met gewijzigde tekeningen:

- tekening 327811.005-001 blad 1 met kenmerk DMS2019-0032531;
- tekening 327811.005-001 blad 2 met kenmerk DMS2019-0032532;
- tekening 327811.005-001 blad 3 met kenmerk DMS2019-0032533;
- tekening 327811.005-001 blad 4 met kenmerk DMS2019-0032534;
- tekening 327811.005-001 blad 5 met kenmerk DMS2019-0032524;
- tekening 327811.005-001 blad 6 met kenmerk DMS2019-0032525;
- tekening 327811.005-001 blad 7 met kenmerk DMS2019-0032526;
- tekening 327811.005-001 blad 8 met kenmerk DMS2019-0032527;
- tekening 327811.005-001 blad 9 met kenmerk DMS2019-0032528;
- tekening 327811.005-001 blad 10 met kenmerk DMS2019-0032529;
- tekening 327811.005-001 blad 11 met kenmerk DMS2019-0032530.

De aanvraag is vervolgens nog op 26 juli 2019 aangevuld met:

- tekening gestuurde boring met kenmerk DMS2019-0033298;
- boorplan walk-over met kenmerk DMS2019-0033299.

Op 26 juli 2019 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4.14 lid 3)) en de Keur AGV 2017 (artikel 4.21 lid 3).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Op activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht onder het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- Het glasvezeltracé gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.