



Koelewijn Bouw B.V.

Datum

20 augustus 2019

Kenmerk

DMS2019-0033376

Zaaknummer

WN2019-003788

Watervergunning

voor het onttrekken en lozen van grondwater tijdens de bouw van een kelder, ter hoogte van Anton Mauvelaan 1 in Blaricum.

Uw kenmerk / projectcode:
- 19037401W

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voor het onttrekken van grondwater	5
2.3 Voorschriften voor het lozen van water op oppervlaktewater	7
3 Aanleiding	9
3.1 Algemeen	9
3.2 Aangevraagde handelingen	9
3.3 Waterstaatkundige informatie	10
4 Overwegingen	11
4.1 Toetsingskader	11
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	11
5 Procedure	13
5.1 Aanvraag en aanvullingen	13
5.2 Procedure	14
6 Mededelingen	15

Samenvatting

Op 14 mei 2019 ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van PJ Milieu BV, Nijverheidsstraat 21, 3861 RJ Nijkerk, namens Koelewijn Bouw B.V., Ansjovisweg 5, 3751 BL Bunschoten-Spakenburg.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2019-003788.

De aanvraag betreft het onttrekken en lozen van grondwater tijdens de bouw van een kelder, ter hoogte van Anton Mauvelaan 1 in Blaricum.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Koelewijn Bouw B.V., Ansjovisweg 5, 3751 BL Bunschoten-Spakenburg, te verlenen voor:
 - het onttrekken van grondwater met een maximum van 290 m³/uur, 6.960 m³/dag en 140.400 m³ in het totaal zoals bedoeld in de *Keur AGV 2017* (artikel 4.15);
 - het lozen van grondwater met een maximum van 290 m³/uur in een oppervlaktewaterlichaam, zoals bedoeld in de *Keur AGV 2017* (artikel 4.14);tijdens de bouw van een kelder, ter hoogte van Anton Mauvelaan 1 in Blaricum.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - Bemalingsadvies door PJ Milieu BV, 19037401W, d.d. 14 mei 2019, met kenmerk DMS2019-0022547;
 - Notitie aanvullende gegevens door PJ Milieu BV, d.d. 26 juli 2019 met kenmerk DMS2019-0033134.
- III. De onttrekking van grondwater te vergunnen voor de duur daarvan, maar niet langer dan 5 weken.
- IV. Dat binnen vier maanden na het onherroepelijk worden van deze vergunning de onttrekking begonnen moet zijn.
- V. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben de gemeente Blaricum geïnformeerd over dit besluit. Wij hebben een afschrift gestuurd naar:

- PJ Milieu BV, Nijverheidsstraat 21, 3861 RJ Nijkerk.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2019-003788.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voor het onttrekken van grondwater

voorschrift 5 Inrichting en meetpunten

- 5.1 Uiterlijk twee weken voordat de bemaling wordt gestart, moeten alle meetpunten (peilbuizen) in en rond de onttrekkingslocatie zijn ingericht, zoals staat beschreven in de notitie aanvullende gegevens door PJ Milieu BV, d.d. 26 juli 2019 met kenmerk DMS2019-0033134.
- 5.2 De gaten voor de peilbuizen moeten worden geboord. Het inrichten van de peilbuizen moet gebeuren volgens het *Protocol 2101, Mechanisch boren*.
- 5.3 Na het inrichten van de peilbuizen (meetpunten) registreert de vergunninghouder de volgende gegevens:
 - a. de filterstelling (diepte bovenkant- en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
 - b. de diameter van het filter en van de peilbuis;
 - c. bij nieuwe meetpunten: de eerst gemeten grondwaterstand;
 - d. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;

- e. de hoogte van het meetpunt (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
 - f. de coördinaten van de meetpunten volgens het rijksdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten).
- 5.4 De meetpunten moeten altijd goed functioneren en toegankelijk zijn voor Waternet (afdeling VTH).
- 5.5 Als een meetpunt niet goed functioneert, moet het direct worden hersteld of vervangen. Vervanging van meetpunten moet worden geregistreerd.

voorschrift 6 De onttrekking

De onttrekking

- 6.1 De onttrekking moet worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 5 van het bemalingsadvies door PJ Milieu BV, 19037401W, d.d. 14 mei 2019, met kenmerk DMS2019-0022547.
- 6.2 De verlaging van de stijghoogte van het grondwater in de peilbuizen van de bouwput mag niet meer zijn dan 50 cm onder het benodigde ontgravingsniveau.
- 6.3 Als de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met een hoger grondwaterpeil of een lager onttrekkingsdebiet, dan moet dit gebeuren.

Beëindiging onttrekking

- 6.4 Wordt de onttrekking (geheel of gedeeltelijk) buiten werking gesteld, dan moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat:
- a. er geen grondwateroverlast ontstaat door de beëindiging van de onttrekking;
 - b. de putten (alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat met doorlatende filters) die tot de inrichting behoren, zo worden afgesloten en afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
 - c. de afsluitende lagen, voor zover aanwezig, worden hersteld met bentoniet of een vergelijkbaar materiaal.

voorschrift 7 Monitoring

Monitoringsplan

- 7.1 Het meten en registreren moet worden uitgevoerd zoals staat omschreven op bladzijde 2 van de notitie van 26 juli 2019 met kenmerk DMS2019-0033134.
- 7.2 Als de grondwaterstand in peilbuis B zakt onder NAP + 2,0 m, dan moet direct contact worden opgenomen met Waternet (afdeling VTH). Vervolgens moeten in overleg met deze afdeling mitigerende maatregelen worden genomen.
- 7.3 Afwijken van de (in de notitie opgenomen) meetfrequentie, mag alleen in overleg óf op verzoek van de Waternet (afdeling VTH).

Onttrekking

- 7.4 De vergunninghouder moet dagelijks waarnemingen doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater.
- 7.5 Voor het meten van de hoeveelheid grondwater moet de vergunninghouder gebruik maken van meetinstrumenten die voorzien zijn van een geldig keurmerk van een door de overheid goedgekeurde certificeringsinstelling en jaarlijks zijn geijkt.
- 7.6 De meetinstrumenten moeten zo op de inrichting zijn aangebracht dat er geen water buiten de meetinstrumenten om kan worden afgetapt of ingebracht.

- 7.7 Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats worden geïnstalleerd en goed afleesbaar zijn.

voorschrift 8 Registratie

- 8.1 Alle waarnemingen, metingen en onttrokken hoeveelheden grondwater moet binnen één maand na afloop van de onttrekkingsperiode aan de Waternet (afdeling VTH) worden gerapporteerd.
- 8.2 De waarnemingen en metingen moeten ook op het werk beschikbaar zijn en ter inzage worden gegeven aan de afdeling VTH.

2.3 Voorschriften voor het lozen van water op oppervlaktewater

voorschrift 9 Lozing van water

- 9.1 Het onttrokken grondwater mag (in het geval dat het lozingsdebiet meer dan 90 m³/uur is) alleen geloosd worden op de watergang langs Achter Capitten, op de Gooiergracht of op de IJsbaan bij restaurant Rust Wat.
- 9.2 De vergunninghouder moet minimaal 5 werkdagen voor de start van lozing (dit kan gelijktijdig met de startmelding) een kaart met de exacte lozingspunten indienen bij Waternet (afdeling VTH). Dit kan via een mailbericht naar handhaving@waternet.nl, met vermelding van zaaknummer WN2019-003788. Indien geloosd wordt op de ijsbaan dan moet de vergunninghouder tevens schriftelijke bewijsstukken meesturen waaruit blijkt dat de beheerder van de ijsbaan toestemming geeft voor de lozing.
- 9.3 Voorafgaand aan een lozing op de sloot langs Achter Capitten moet de vergunninghouder de in de sloot aanwezige takken, overmatige plantengroei e.d. (voor zover dit een significante belemmering voor de doorstroming kan vormen) verwijderen.
- 9.4 De oevers en indien nodig de overliggende oevers en de bodem van de watergangen moeten ter plaatse van de lozingspunten op deugdelijke wijze tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
- 9.5 Het maximale lozingsdebiet is 290 m³/uur.
- 9.6 De stroomsnelheid in het oppervlaktewater mag, nadat het slootpeil min of meer stabiel is, niet hoger worden dan 0,2 m/s.
- 9.7 Indien wateroverlast door de lozing dreigt te ontstaan, moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen en indien nodig de onttrekking staken.
- 9.8 Na de beëindiging van de lozing moeten alle door de lozing en hulpwerken ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

voorschrift 10 Monitoring oppervlaktewaterstanden

- 10.1 De vergunninghouder moet gedurende de eerste twee weken dat de lozing plaatsvindt dagelijks waarnemingen doen van het waterpeil in het oppervlaktewater waarop geloosd wordt. Als na 2 weken dat het waterpeil constant is of daalt (en in ieder geval niet verder stijgt) dan moeten de metingen in ieder geval op werkdagen worden uitgevoerd.
- 10.2 Afwijken van de (in voorschrift 10.1 opgenomen) meetfrequentie, mag alleen in overleg óf op verzoek van de Waternet (afdeling VTH).

- 10.3 Indien de drooglegging (het verschil tussen het laagstgelegen maaiveld en het waterpeil) in de watergang langs Achter Capitten door de lozing minder wordt dan 30 cm, dan moet direct contact worden opgenomen met Waternet (afdeling VTH). Vervolgens moeten in overleg met die afdeling mitigerende maatregelen worden genomen.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater om in den droge een kelder met zwembad aan te kunnen leggen. De onttrekking vindt plaats op de 'hoge gronden' binnen het beheergebied van AGV, ter hoogte van Anton Mauvelaan 1 in Blaricum.

Op deze locatie varieert de grondwaterstand tussen NAP +1,7 m (GLG) en NAP +3,0 m (GHG). Het maaiveld bevindt zich op circa NAP +4,8 m.

De werkzaamheden, de benodigde verlaging, duur en maximale debieten zijn (uitgaande van een grondwaterstandverlaging van 0,3 m beneden het ontgravingniveau) als volgt ingeschat:

Tabel 1. Fasering, tijdsduren, debieten en waterbezwaren

Fase bemaling	Benodigde verlaging tot	Duur	Maximale debieten
Plaatsen pompput	NAP +0,17 m	4 uur	290 m ³ /uur
Ontgraving midden deel exclusief zwembad	NAP +0,95 m	10 dagen	235 m ³ /uur
Plaatsen wanden	NAP +1,30 m	2,5 week	190 m ³ /uur
Drainagebemaling tbv zwembad	NAP +2,70 m	3 dagen	10 m ³ /uur

De totale duur van de bemalingswerkzaamheden is circa 4-5 weken. De aangevraagde totale onttrekkingshoeveelheid bedraagt 140.400 m³.

De aanvraag betreft ook het lozen van het onttrokken grondwater op oppervlaktewater. In principe is uitgegaan van lozing op de watergang langs Achter Capitten, die afwatert naar de Gooiergracht. Eventueel wordt een afvoerleiding direct naar de Gooiergracht doorgelegd. Daarnaast probeert de aanvrager nog toestemming te krijgen om water op de ijsbaan bij restaurant Rust Wat te mogen lozen. Als toestemming wordt verkregen, dan zal een deel van het bronneringswater gebruikt worden om het peil van de IJsbaan te verhogen tot het niveau dat door de beheerders wenselijk wordt geacht.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater met een debiet van maximaal 290 m³/uur, 6.960 m³/dag en 140.400 m³ in het totaal, gedurende maximaal 5 weken. De debieten vallen niet binnen de vrijstellingsgrenzen en maken deze werkzaamheden daarom vergunningplichtig op grond van artikel 4.15 van de Keur AGV 2017.

De aanvraag betreft verder het lozen van water (met een debiet van maximaal 290 m³/uur) op één of meerdere oppervlaktewaterlichamen. Voor het lozen met deze hoeveelheid (meer dan 90 m³/uur) is een vergunning nodig op grond van artikel 4.14 van de Keur AGV 2017.

De aanvraag voor de lozing is tevens beschouwd als melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Het Blbi gaat over de bescherming van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater

waarop geloosd wordt. De initiatiefnemer moet bij het lozen van onttrokken grondwater op het oppervlaktewater rekening houden met de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3.2 van het Blbi.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De wateren waarop geloosd wordt behoren tot de categorie secundaire wateren. Er geldt geen peilbesluit voor deze wateren. Het waterpeil wordt hoofdzakelijk bepaald door het grondwaterniveau, neerslag en verdamping.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
grondwateronttrekkingen en verlagen grondwaterstand	Hoofdstuk 14	Beleidsregel 14.1, 14.2, 14.3	Voldoet	n.v.t.
het lozen van water	Hoofdstuk 16	Beleidsregel 16.1	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Bij het toetsen van de aangevraagde handelingen aan de Beleidsregels Keurvergunningen is het volgende overwogen:

Grondwateronttrekking

Bronbemalingen vallen onder “laagwaardig gebruik van grondwater”. Algemeen uitgangspunt is onttrekkingen voor laagwaardig gebruik zoveel mogelijk te beperken. Met behulp van drie peilbuisen ter plaatse van de bemaling wordt voorkomen dat meer grondwater wordt onttrokken dan strikt noodzakelijk. Naarmate de bouw vordert kan met een hogere grondwaterstand worden gewerkt en hoeft minder onttrokken te worden.

- Het toepassen van retourbemaling is niet als doelmatig en duurzaam beoordeeld. Er is 1) geen noodzaak om retourbemaling toe te passen om omgevingseffecten te compenseren, 2) er zou een omvangrijk systeem met minstens 32 retourbronnen moeten worden aangebracht waarvoor geen

geschikte plek aanwezig is en wat sowieso de nodige overlast in de omgeving veroorzaakt en 3) de onttrekking is met maximaal 5 weken van een relatief korte duur. Het onttrokken grondwater wordt in plaats daarvan geloosd in het oppervlaktewater. Vanuit dat oppervlaktewater kan het water ook weer infiltreren naar het grondwatersysteem.

- Er worden geen nadelige effecten voor de omgeving verwacht door de onttrekking, zoals zettingen, natuurschade (het is geen Natura 2000-gebied), of archeologische schade.
- De bomen en struiken in de omgeving zijn afhankelijk van hangwater. Dat wil zeggen dat een tijdelijke grondwaterstandverlaging geen nadelige gevolgen heeft voor beplanting. De aanvrager heeft dit onderbouwd in de notitie met kenmerk DMS2019-0033134, die deel uitmaakt van deze vergunning. Bovendien vindt de onttrekking in het najaar plaats, buiten het groeiseizoen.

Lozing op oppervlaktewater

- Het onttrokken grondwater wordt in eerste instantie geloosd op de watergang langs Achter Capitten, die afwatert naar de Gooiergracht. In de vergunningsvoorschriften is opgenomen dat direct maatregelen moeten worden getroffen als de drooglegging (het verschil tussen het laagstgelegen maaiveld en het waterpeil) minder wordt dan 30 cm. De vergunninghouder is verplicht de waterstand te monitoren. De kans dat het waterpeil stijgt tot deze drooglegging is overigens klein, omdat het waarschijnlijk is dat in de praktijk veel minder grondwater onttrokken wordt dan is berekend. Het berekende maximale lozingsdebiet van 290 m³/uur is namelijk een worst-case scenario en gaat uit van een natte situatie met zeer hoge grondwaterstanden. Het is aannemelijk dat de grondwaterstand vlak na de zomer (de periode dat de onttrekking is gepland) eerder laag zal zijn.
- Uit de toetsing blijkt dat de stroomsnelheid in het oppervlaktewater in een constante/stabiele situatie circa 0,15 m/s wordt. Dit blijft beneden de toegestane 0,2 m/s.
- In de vergunning is opgenomen dat de vergunninghouder maatregelen moet treffen om uitspoeling en afkalven van de oevers te voorkomen (als gevolg van de lozing). Na de beëindiging van de lozing moeten alle door de lozing en hulpwerken ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 15 mei 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Blaricum van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

PJ Milieu BV is gemachtigd om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO 4414547 met kenmerk DMS2019-0022548;
- Bemalingsadvies door PJ Milieu BV,, 19037401W, d.d. 14 mei 2019, met kenmerk DMS2019-0022547.

De aanvraag is op 5 juni 2019 aangevuld met:

- Besluit op vormvrije mer-beoordeling met kenmerk DMS2019-0033135.

De aanvraag is op 2 juli 2019 aangevuld met:

- Notitie aanvullende gegevens door PJ Milieu BV, - versie 1 – d.d. 2 juli 2019 met kenmerk DMS2019-0029154.

De aanvraag is op 22 juli 2019 aangevuld met:

- Notitie aanvullende gegevens door PJ Milieu BV, – versie 2 – d.d. 22 juli 2019 met kenmerk DMS2019-0033425.

De aanvraag is op 26 juli 2019 aangevuld met:

- Notitie aanvullende gegevens door PJ Milieu BV, – versie 3 – d.d. 26 juli 2019 met kenmerk DMS2019-0033134.

De aanvrager is per brief van 26 juni 2019 (kenmerk: DMS2019-0027857) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 7 augustus (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 26 juli 2019 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 30 dagen.

Op 17 juli 2019 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de *Algemene wet bestuursrecht* (artikel 4.14 lid 3)) en de *Keur AGV 2017* (artikel 4.21 lid 3).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

Voorpublicatie aanvraag

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het *Waterschapsblad* op www.overheid.nl van 2 augustus 2019 geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld om van 2 tot 16 augustus 2019 een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen handelingen die op grond van het Keurbesluit Vrijstellingen of het Besluit lozen buiten inrichtingen zijn vrijgesteld van vergunningplicht is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.