Verklaring

- Aanbrengen asfaltverharding conform tekening 2018-0289
- Aanbrengen asfaltverharding met roodgekleurde deklaag
- Betonstraatstenen keiformaat dikte 80mm met 70 % natuurlijk toeslagmateriaal in de toplaag in parkeervakken kleur grijs, deklaag gewassen
- Betonstraatstenen keiformaat dikte 80mm met 70 % natuurlijk toeslagmateriaal in de toplaag in parkeervakken kleur antraciet, deklaag gewassen
- Betontegels in trottoirs 300/300/45 mm, normaal facet, kleur standaard donkergrijs
- Betontegels in inritten 300/300/60 mm, normaal facet, kleur standaard donkergrijs
- Asfaltverharding van 2x5cm AC BASE 03 met Nederlandse steenslag 4/8cm nastrooien met 2/6cm op funderingslaag van 25cm dik menggranulaat 0/31.5
- Aanbrengen grasbetontegels afm. 400x600mm, standaard kleur grijs
- Trottoirband afm. 180/200x200mm kleur standaard donkergrijs inclusief kantlaag van 2 betonstraatstenen keiformaat met 70 % natuurlijk toeslagmateriaal in de toplaag, kleur grijs, deklaag gewassen.
- Opsluitband 80x200mm kleur standaard donkergrijs
- Gazonband 100x200mm kleur standaard donkergrijs
- Invalideoversteek: 2x inritverloopband 180/200x250mm (links/rechts) 1x trottoirband 180/200x170mm
- 7st betonstraatstenen dikformaat dikte 80mm met 70% natuurlijk toeslagmateriaal in de toplaag, kleur grijs, deklaag gewassen. in betonspecie C12/15. Zie detailtekening 2018-0289
- Drempel 30km/u, 8cm hoog Zie detail op tekening 2018-0289
- Punaise van betonstraatstenen keiformaat dikte 80mm met 70% natuurlijk toeslagmateriaal omranding kleur antraciet/wit, midden kleur rood waarvan deklaag gewassen
- Goot van 2 betonstraatstenen keiformaat kleur antraciet
- Aanbrengen van markering
- Combikolk (CK)
- Straatkolk (1 strek van gootlaag door laten lopen) (SK)
- Te handhaven bestaande kolk
- Plaatsen paal
- Inrit
- Bijwerken, aanbrengen en inzaaien gazon
- Aanbrengen boomplantvak (4,5mx2,0mx1,0m) , bomengranulaat/bomengrond conform detailtekening, planten boom door derden
- Bestaande boom
- 51.63 Bestaande hoogte
- 51.30 Nieuwe hoogte
- Verkanting
- E Dwarsprofiel
- Werkgrens

Tekeningnummer Gemeente: T2019-04-05

Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par.	Verificatie	Par.	Validatie	Par.
3	15-03-2019	Definitieve bestektekeningen	MJA		MK		JHE	
2	27-02-2019	Definitieve bestektekeningen	MJA		MK		JHE	
1	05-02-2019	Bestektekeningen	MJA		RBO		JHE	
0	20-12-2018		MJA		RBO		JHE	

Reconstructie Beekhoverstraat - Irenelaan

Onderdeel
Situatietekening -Blad 1-

Opdrachtgever
Gemeente Sittard-Geleen

Fase
Bestek

Formaat
A0

Schaal
1: 200

Projectnummer
SIT122-0001

Tekeningnummer
2018-0286

Behorende bij doc. nr.

Herten
Schoolstraat 8, 6049 BN Herten
Postbus 14, 6040 AA Roermond

's-Hertogenbosch
Hambakenwetering 3-5, 5231 DD 's-Hertogenbosch
Postbus 2309, 5202 CH 's-Hertogenbosch

088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

kragten

Ontleen aan deze tekening geen rechten, tenzij anders overeengekomen.