



**Vergunninghouder
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam**

Datum
6 september 2019

Kenmerk
DMS2019-0037025

Zaaknummer
WN2019-004122

Olo-nummer
4441279

Watervergunning

voor het uitvoeren van werkzaamheden in de zomerkade ter hoogte van
Zuider IJdijk aan de zuidzijde van Zeeburgereiland in Amsterdam

Uw kenmerk/projectcode:
- Zeeburgereiland dijkverzwaring

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	6
2.1 Algemeen	6
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
2.3 Bij samenloop	8
3 Aanleiding	12
3.1 Algemeen	12
3.2 Aangevraagde activiteiten	12
3.3 Waterstaatkundige informatie	13
3.4 Samenloop	13
4 Toetsing en overwegingen	14
4.1 Toetsingskader	14
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	14
4.3 Bij samenloop	15
5 Procedure	17
5.1 Aanvraag en aanvullingen	17
5.2 Procedure	18
5.3 Voorbereiding i.v.m. samenloop bevoegdheden	18
6 Mededelingen	19

Samenvatting

Op 27 mei 2019 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam, postbus 11693, 1100 AR Amsterdam namens Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2019-004122.

De aanvraag betreft het uitvoeren van voor het uitvoeren van diverse voorbereidende (sloop- en grondwerkzaamheden), tijdelijke bypass en realisatie werkzaamheden ten behoeve van de dijkversterking in de zomerkade, ter hoogte van Zuider IJdijk aan de zuidzijde van Zeeburgereiland in Amsterdam.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap en Rijkswaterstaat vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig. Het medebetrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven over de aanvraag van dit besluit.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van diverse voorbereidende (sloop- en grondwerkzaamheden), tijdelijke bypass en realisatie werkzaamheden ten behoeve van de dijkversterking in de zomerkade en primaire waterkering ter hoogte van Zuider IJdijk aan de zuidzijde van Zeeburgereiland in Amsterdam..
- II. Krachtens het delegatiebesluit met kenmerk RWS-2019/28596 de gevraagde vergunning aan Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam te verlenen voor het uitvoeren van diverse voorbereidende (sloop- en grondwerkzaamheden), tijdelijke bypass en realisatie werkzaamheden ten behoeve van de dijkversterking in de zomerkade Zuider IJdijk tussen de aansluiting met de Diemerzeedijk en de aansluiting op de IJburglaan en ten noorden van de IJburglaan in de gemeente Amsterdam.
- III. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - DMS2019-0024485 Werkbeschrijving aanleg tijdelijk poldergemaal
 - DMS2019-0024484 notitie Uitvoering werkzaamheden Zomerkade waterkering Zeeburgereiland, kenmerk 32838d_nkk_v1.3
 - DMS2019-0024486 t/m DMS2019-0024490 tekening: Maaiveld, bestaande situatie. Boven-aanzicht sloop, tekeningnummer 001, blad 1 tot en met 5, d.d. 11 02 2019
 - DMS2019-0037667 Bijlage 3_20171121_Memo zettingsvloeiing
 - DMS2019-0037666 Bijlage 4_Geotechnische berekeningen landzijde_218-0022-000.TN03
 - DMS2019-0037665 Zetting- en stabiliteitsberekeningen (DO) Dijkversterking Zeeburgereiland met kenmerk 1218-0022-000.R01
 - DMS2019-0037685 t/m DMS2019-0037687 tekening: Maaiveld, bestaande situatie. Dwarsprofielen sloop 1 t/m 6, tekeningnummer 002, blad 1 tot en met 3, d.d. 11 02 2019
 - DMS2019-0037678 en DMS2019-0037679 tekening: Grondwerk Zuider IJdijk Slib ontgraven, zand aanvullen, tekeningnummer 009, blad 1 tot en met 3, d.d. 05 02 2019
 - DMS2019-0037668 en DMS2019-0037669 tekening: Grondwerk Zuider IJdijk Ontgraven, tekeningnummer 010, blad 1 en 2, d.d. 06 02 2019
 - DMS2019-0037670 tekening: Steigers Kom Palenplan + Stalen liggers, tekeningnummer 017, blad 1, d.d. 15 02 2019
 - DMS2019-0037671 tekening: maaiveld, tijdelijke bypass. Situatie aanleg bypass, tekeningnummer 021, blad 1, d.d. 11 02 2019
 - DMS2019-0037672 en DMS2019-0037673 tekening: Maaiveld, tijdelijke bypass. Dwarsprofielen 1 t/m 4 sloop situatie en aanleg by-pass, tekeningnummer 022, blad 1 en 2, d.d. 11 02 2019
 - DMS2019-0037674 en DMS2019-0037677 tekening: Oksel A10. Tracé delen 9a en 9b west Situatie bij oplevering, tekeningnummer 024, blad 1 tot en met 4, d.d. 30 11 2018
 - DMS2019-0037680 tekening: Rioolwaterpersbuis t.p.v. eiland Zeeburg en op de strekdam, d.d. 06 01 1983
 - DMS2019-0037681 tekening: Ontwerp fietsverbinding IJburglaan Oostpunt
 - DMS2019-0037664 delegatiebesluit met kenmerk RWS-2019/28596
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4. Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

R.M. de Vlieger, senior medewerker Vergunningen

Een afschrift is gestuurd naar:

- Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam, postbus 11693, 1100 AR
- Rijkswaterstaat Midden-Nederland, postbus 2232. 3500 GE Utrecht.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de Toezichthouder van Waternet (hierna Toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de Toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-004122.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de Toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.3 Uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 5.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 5.5 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.6 Tijdens de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.7 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 6 Werkplan

- 6.1 Een werkplan dient uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de werkzaamheden ter beoordeling aan Waternet (afdeling VTH) te worden voorgelegd. Het werkplan dient in minimaal volgens voorschrift 16 te worden opgesteld
- 6.2 In het werkplan moet een duidelijk planning zijn opgenomen.
- 6.3 In het werkplan moeten detailtekeningen van de aan te leggen constructies en werkzaamheden zijn opgenomen.
- 6.4 In het werkplan moet beschreven staan hoe het nieuwe gemaal in gebruik genomen wordt en hoe het oude gemaal buiten gebruik wordt gesteld.
- 6.5 In het werkplan moet worden beschreven hoe er in het geval van een calamiteit wordt gehandeld.
- 6.6 Indien er tijdens de werkzaamheden van het werkplan moet worden afgeweken, dan moeten de wijzigingen voor aanvang van de werkzaamheden met Waternet (afdeling VTH) afgestemd worden.

voorschrift 7 Aanbrengen klei op talud

- 7.1 Het voor de aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1 zoals beschreven in het Technisch rapport klei voor Dijken [TAW Delft, mei 1996] en de eisen die zijn gesteld in de RAW standaard 2010, artikel 22.06.06 en 22.06.07 en 22.0216. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen.
- 7.2 Dit moet vooraf worden aangetoond aan Waternet (afdeling VTH) aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport.
- 7.3 Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,2 meter plaatsvinden. Voor de toe te passen klei geldt het volgende:
 - a. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1.
 - b. Overige toepassingen van klei in de kade moeten voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2.
 - c. Bij binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet de klei voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 .

voorschrift 8 Verwijderen gemaal en plaatsen tijdelijk gemaal

- 8.1 De tijdelijke waterkering moet op een hoogte van NAP + 2,3 meter worden aangebracht en gehouden gedurende de verwijdering van de uitlaten van het gemaal.
- 8.2 De vergunninghouder moet de tijdelijke waterkering, waaronder begrepen de aansluiting met de al bestaande waterkering, over de volle lengte en hoogte in goede waterkerende en waterdichte staat onderhouden tijdens de verwijdering van de uitlaten.
- 8.3 De bestaande waterkering mag niet zonder toestemming van Waternet (afdeling VTH) voor de verwijdering van de uitlaten worden doorgraven. Deze toestemming wordt pas gegeven als de tijdelijke waterkering voltooid is en deze op functionaliteit is gecontroleerd.

- 8.4 De ontgravingen ten behoeve van de verwijdering van de uitlaten moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 8.5 Het tijdelijk gemaal moet met de onderzijde van de fundering zettingsvrij en geheel buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering worden gebouwd.
- 8.6 Bij de aanleg van de fundering moeten gladde, grondverdringende palen worden toegepast. Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
- 8.7 Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.

voorschrift 9 Voorbelasting

- 9.1 De afwatering van de voorbelasting mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
- 9.2 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens het geotechnisch ontwerp in het rapport "Zetting- en stabiliteitsberekeningen (DO) Dijkversterking Zeeburgereiland" met kenmerk 1218-0022-000.R01 waarbij het ontwerp zodanig is aangepast dat alle dwarsprofielen voldoen aan de stabiliteitseis tijdens en na uitvoering.
- 9.3 Voor de monitoring van de voorbelasting moet een monitoringsplan worden opgesteld. Het monitoringsplan moet 4 weken voor aanvang van de voorbelasting aan Waternet (afdeling VTH) worden voorgelegd.

2.3 Bij samenloop

voorschrift 10 Plaatsbepaling

- 10.1 De werken dienen te worden aangelegd en behouden, zoals aangegeven op de bij deze vergunning gevoegde tekeningen:
 - Tekening: Maaiveld, bestaande situatie. Bovenaanzicht sloop, tekeningnummer 001, blad 1 tot en met 5, d.d. 11 02 2019;
 - Tekening: Maaiveld, bestaande situatie. Dwarsprofielen sloop 1 t/m 6, tekeningnummer 002, blad 1 tot en met 3, d.d. 11 02 2019;
 - Tekening: Grondwerk Zuider IJdijk Slib ontgraven, zand aanvullen, tekeningnummer 009, blad 1 tot en met 3, d.d. 05 02 2019;
 - Tekening: Steigers Kom Palenplan + Stalen liggers, tekeningnummer 017, blad 1, d.d. 15 02 2019;
 - Tekening: Maaiveld, tijdelijke bypass. Situatie aanleg bypass, tekeningnummer 021, blad 1, d.d. 11 02 2019;
 - Tekening: Maaiveld, tijdelijke bypass. Dwarsprofielen 1 t/m 4 sloop situatie en aanleg bypass, tekeningnummer 022, blad 1 en 2, d.d. 11 02 2019;
 - Tekening: Oksel A10. Tracé delen 9a en 9b west Situatie bij oplevering, tekeningnummer 024, blad 1 tot en met 4, d.d. 30 11 2018;
 - Tekening: Ophoging oren A10 Bovenaanzicht, tekeningnummer 025, blad 1 en 2, d.d. 30 11 2018.

voorschrift 11**Ongewoon Voorval**

- 11.1 Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:
- Het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies;
 - De ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
- 11.2 De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk aan de waterbeheerder de Centrale Meldpost IJsselmeergebied, telefoonnummer 088 7973300. De vergunninghouder verstrekt bij de melding aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
- De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- 11.3 Binnen bijvoorbeeld drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, dient de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie te verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

voorschrift 12**Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden**

- 12.1 Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen dient de vergunninghouder van het voornemen daartoe per e mail, onder opgaaf van dag en uur, kennis gegeven te hebben aan de waterbeheerder.
- 12.2 Zodra blijkt dat de werkzaamheden niet op het in het vorige lid genoemde tijdstip kunnen beginnen, dient de vergunninghouder dit zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te melden aan de waterbeheerder.
- 12.3 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden dienen, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken te worden voortgezet.
- 12.4 Indien de werkzaamheden, al dan niet tijdelijk, niet kunnen worden voortgezet, dient dit uiterlijk binnen 2 werkdagen vanaf aanvang van de onderbreking te worden gemeld aan de waterbeheerder.
- 12.5 Indien het werk gereed is, dient dit uiterlijk binnen 2 werkdagen gemeld te worden aan de waterbeheerder.

voorschrift 13**Contactpersoon**

- 13.1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
- 13.2 Wijzigingen dienen binnen 14 dagen schriftelijk te worden gemeld.

voorschrift 14 Uitvoering werken

- 14.1 Als beheerder van het waterstaatswerk dient Rijkswaterstaat te allen tijde de waterstaatswerken, ook vanaf de oever te kunnen bereiken. De vergunde werken en/of werkzaamheden mogen dit op generlei wijze verhinderen. In overleg met en na toestemming van de waterbeheerder kan van deze bepaling worden afgeweken.
- 14.2 De vergunninghouder dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat hinder zo veel mogelijk wordt beperkt en geen gevaar voor het (scheepvaart)verkeer ontstaat.
- 14.3 Het werk dient zodanig te worden uitgevoerd dat de bestaande waterbouwkundige constructie ter plaatse niet wordt verzwakt.
- 14.4 Door de werkzaamheden mogen geen wijzigingen in het aanwezige bodemprofiel ontstaan.
- 14.5 De vergunninghouder dient zelf onderzoek te doen naar eventueel aanwezige werken, zoals kabels of andere werken. Bij dit onderzoek mag de vergunninghouder geen schade toebrengen aan het waterstaatswerk.
- 14.6 Indien de vergunninghouder het gebruik van het werk staakt, dan is de vergunninghouder verplicht om:
- Het waterstaatswerk ter plaatse in de oorspronkelijke staat, of in een door de waterbeheerder te bepalen toestand te brengen;
 - Het opruimen van de werken af te stemmen met de waterbeheerder.

voorschrift 15 Gebruik

- 15.1 Van alle op de werkzaamheden betrekking hebbende door de waterbeheerder goedgekeurde documenten, zoals vergunning, tekeningen, rapporten, berekeningen, werkplan, uitvoeringsinstructies, dient tenminste 1 exemplaar tijdens de werkzaamheden op de locatie aanwezig te zijn.
- 15.2 Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
- 15.3 De vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
- 15.4 De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
- 15.5 Afval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten.
- 15.6 Eventuele (bouw)verlichting mag geen hinderlijke uitstraling hebben voor de scheepvaart.
- 15.7 De uitstroomsnelheid van het te uitslagwater bedraagt maximaal 0,3 m/s.

voorschrift 16 Werkplan

- 16.1 Een werkplan dient uiterlijk 10 werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden ter beoordeling aan Rijkswaterstaat te worden voorgelegd. overeenkomstig bijlage 3: 'Checklist Werkplan' van het delegatiebesluit van Rijkswaterstaat met kenmerk RWS-2019/28596. Dit werkplan dient voorzien te zijn van detailtekeningen van het werk, een plan van aanpak, een planning van de werkzaamheden en één contactpersoon die bevoegd is om beslissingen te nemen.

voorschrift 17 **As built tekening**

- 17.1 Binnen 4 weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd dient een as built tekening te worden aangeleverd.
- 17.2 De as built tekening dient te voldoen aan de standaard NLCS/TOLGI, inclusief aanvullende Rijkswaterstaatspecificaties.
- 17.3 De as built tekening dient, binnen de in lid 1 genoemde termijn, digitaal aangeleverd te worden, zowel in pdf formaat (inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT) als in DWG formaat (AutoCAD Map 3D 2014) aan de afdeling Handhaving (e mail: handhaving.middennederland@rws.nl).
- 17.4 Alle objecten op een civieltechnische tekening, die zijn gerelateerd aan een topografische ondergrond, dienen ingemeten te worden in het Rijksdriehoekstelsel (X, Y) en de (Z) in NAP. De nauwkeurigheid dient beter te zijn dan 10 cm in x,y en z coördinaat.

voorschrift 18 **Wijziging werken**

- 18.1 Indien ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het vereiste van vergunning is gesteld, wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van de werken, dan dient de vergunninghouder zodanige wijziging conform een door of namens de waterbeheerder te verstreken aanschrijving uit te voeren.
- 18.2 In geval van gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing, uitbreiding of opruiming van de in deze vergunning omschreven werken, op verzoek van de vergunninghouder, dient de vergunninghouder direct een aanvraag hiertoe schriftelijk en in tweevoud te doen toekomen aan de waterbeheerder. De aanvraag dient te zijn toegelicht met tekeningen, waarop de situatie(s), doorsnede(s) en constructie(s) zijn aangegeven.
- 18.3 Met de uitvoering mag pas worden begonnen nadat op de onder lid 2 genoemde aanvraag een besluit is genomen door de waterbeheerder.
- 18.4 Onder gehele of gedeeltelijke wijziging wordt mede verstaan een wijziging in gebruik of wijziging van functie van de werken.

voorschrift 19 **Beheer en onderhoud**

- 19.1 De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat de aan te leggen werken onder alle omstandigheden stabiel en van een dusdanige constructie zijn, dat deze te allen tijde in de oorspronkelijke positie worden gehouden.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

De aanvraag betreft het uitvoeren van voor het uitvoeren van diverse voorbereidende (sloop- en grondwerkzaamheden), tijdelijke bypass en realisatie werkzaamheden ten behoeve van de dijkversterking in de zomerkade, ter hoogte van Zuider IJdijk aan de zuidzijde van Zeeburgereiland in Amsterdam. De dijkversterking en de uit te voeren werkzaamheden zijn reeds afgestemd met de dijkbeheerder van Waternet.

3.2 Aangevraagde activiteiten



Figuur 1: Indeling in trajecten van de waterkering van het Zeeburgereiland.

Voor de volgende activiteiten in de kern- en (buiten)beschermingszone van de zomerkade en de kern en beschermingszone van een primaire waterkering is op basis van de Keur AGV 2017 geen verbod van toepassing en geldt de specifieke zorgplicht in artikel 4.3 van de Keur AGV 2017:

- verwijderen van palen, afrasteringen, schuttingen, hekwerken, straatvoorzieningen;
- verwijderen van taludtrappen;
- verwijderen van tuinen bomen en struiken;
- verwijderen van bekleding van de bestaande kering op tracé 8a, 8b en 8c;
- aanbrengen van geotextiel, wiepenrooster en stenenbekleding op het talud van 8a, 8b en 8c;
- aanbrengen van materiaal ten behoeve van een rietstrook op tracé 8a en 8b;

- aanbrengen van palen voor de steigers van de woonboten;
- aanbrengen van een perkoenenrij;
- aanbrengen van klei op het talud;

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in de kern- en/of beschermingszones van de zomerkade zomerkade en/of de kern- en beschermingszone van een primaire waterkering :

- aanleggen van tijdelijke bouwroute / bypass;
- aanleggen van een tijdelijk fiets-/voetpad bij de oostpunt;
- verwijderen van objecten;
- verwijderen van verhardingen op de dijk;
- verwijderen van kabels en leidingen die hun functie verliezen;
- plaatsen van een tijdelijk gemaal inclusief leidingen;
- verwijderen van het gemaal ter plaatse van Zuider IJdijk 26;
- verwijderen van de uitlaten van het gemaal ter hoogte van Zuider IJdijk 26;
- aanbrengen van voorbelasting op tracé 8a, 8b en 8c;
- herprofilen van het zandprofiel na voorbelasting op tracé 8a, 8b en 8c;
- aanbrengen van klei op het talud;
- aanbrengen van een fietspad, voetpad en/of weg inclusief fundering;

Voor de bovenstaande activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6 lid 1 onder a, b en f van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.6 lid 2 onder a van de Keur AGV 2017.;

Het verwijderen van kabels en leidingen uit de beschermingszone van de zomerkade is niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit Vrijstellingen. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 2.8 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

Het aanbrengen van palen voor de steigers van de woonboten in de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering Zuider IJdijk langs het Amsterdam Rijnkanaal is niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit Vrijstellingen. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 2.16 lid 2 sub c van het Keurbesluit Vrijstellingen.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd bij de Zuider IJdijk aan de zuidzijde van Zeeburgereiland. Dit is een zomerkade bekend onder dijkvakcode A518.

Het waterkerend dijklichaam heeft een kruinbreedte van 5 meter, een kernzone van 20 meter, een beschermingszone van 10 meter aan de polderzijde en een buitenbeschermingszone van 50 meter.

Een deel van de activiteiten vindt plaats in het beperkingengebied van de Zuider IJdijk langs het Amsterdam Rijnkanaal. Dit is een primaire waterkering bekend onder dijkvakcode A511-004.

3.4 Samenloop

De aanvraag betreft (een) activiteit(en) ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Voor dit samenstel van activiteiten wordt één watervergunning verleend, op grond van de Waterwet (artikel 6.17). De aanvraag wordt in behandeling genomen door Waternet AGV.

Het medebetrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven over de aanvraag voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten die worden uitgevoerd in het IJmeer.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1 en 1.6	Voldoet	n.v.t.
wegen en verkeersvoorzieningen op waterkeringen	Hoofdstuk 3	Beleidsregel 3.1	Voldoet	n.v.t.
graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet	n.v.t.
kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 8	Beleidsregel 8.1, 8.5 en 8.8	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Voor het aanleggen van tijdelijke bouwroute / bypass wordt tijdelijk de dijkbekleding verwijderd en het talud opgehoogd tot aan het huidige maaiveld. De bypass en het grondlichaam bevinden zich in zijn geheel buiten het keurprofiel van de waterkering en voldoen aan de voorwaarden in de geldende beleidsregels van de Keur AGV 2017.

Het verwijderen van objecten, verhardingen op de dijk en kabels en leidingen die hun functie verliezen voldoet aan de voorwaarden uit beleidsregel 1.6 en 8.8, omdat tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden het waterkerend vermogen van de kering is gegarandeerd.

Het tijdelijk gemaal inclusief leidingen worden buiten het keurprofiel geplaatst en de leidingen worden via een tijdelijke constructie boven de weg en dijktafel aangelegd. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden uit de geldende beleidsregels. In de definitieve situatie zal het water worden afgevoerd via een voorziening in de Sluisbuurt.

Bij het verwijderen van het gemaal met uitlaten ter plaatse van Zuider IJdijk 26 wordt er zorg voor gedragen dat er een tijdelijke waterkering wordt aangelegd, zodat bij het verwijderen van de werken uit het keurprofiel de waterkerende functie van de kering is geborgd.

De dijkversterking en de uit te voeren werkzaamheden in verband met de toekomstige aanwijzing als primaire waterkering zijn afgestemd met de dijkbeheerder van Waternet.

Uit de bij de aanvraag gevoegde geotechnische berekeningen blijkt dat bij het aanbrengen van voorbelasting op tracé 8a, 8b en 8c en tijdens de uitvoering van de voorbelasting de stabiliteit van de kering geborgd is. Door middel van monitoring wordt nagegaan of de benodigde zetting wordt behaald. Het herprofilen van het zandprofiel na voorbelasting op tracé 8a, 8b en 8c en aanbrengen van klei voldoet aan de voorwaarden in de beleidsregels.

Uit de toetsing van het aanbrengen van een fietspad, voetpad en/of weg inclusief fundering op de zomerkade is gebleken dat wordt voldaan aan de voorwaarden van beleidsregel 3.1, omdat de aan te leggen wegen in zijn geheel buiten het keurprofiel worden geplaatst en uit het rapport "Zetting- en stabiliteitsberekeningen (DO) Dijkversterking Zeeburgereiland" met kenmerk 1218-0022-000.R01 blijkt dat onder voorbehoud aan een aantal aanpassingen in het ontwerp onder maatgevende omstandigheden de stabiliteit van de kering is gegarandeerd.

Uit de toetsing van het aanleggen van een tijdelijk fiets-/voetpad bij de oostpunt is gebleken dat wordt voldaan aan de voorwaarden van beleidsregel 3.1, omdat de aan te leggen wegen in zijn geheel buiten het keurprofiel worden geplaatst en de belasting op de kering verwaarloosbaar is waardoor stabiliteitsberekeningen achterwege kunnen blijven.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

4.3 Bij samenloop

Op 30 juli 2019 is door Rijkswaterstaat Midden-Nederland een delegatiebesluit met kenmerk RWS-2019/28596 genomen voor de activiteiten die plaatsvinden in het waterstaatswerk waar Rijkswaterstaat bevoegd gezag voor is. Het delegatiebesluit maakt integraal onderdeel uit van deze vergunning. De voorschriften die volgen uit het delegatiebesluit zijn opgenomen in hoofdstuk 2 paragraaf 2.3 voorschriften 9 t/m 18. De overwegingen in het delegatiebesluit zijn integraal overgenomen in paragraaf 4.3.1.

4.3.1 Overwegingen

Op grond van het bepaalde in artikel 6.17, eerste lid wordt een aanvraag, indien een aanvraag om vergunning betrekking heeft op een handeling of samenstel van handelingen ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is, in behandeling genomen en wordt daarop beslist door het bestuursorgaan van het hoogste gezag.

Ontbreekt een hoogste gezag, dan wordt de aanvraag in behandeling genomen en wordt daarop beslist door het bestuursorgaan op wiens grondgebied de handeling of het samenstel van handelingen in hoofdzaak wordt verricht.

Het tweede lid van artikel 6.17 geeft de mogelijkheid dat betrokken bestuursorganen in afwijking van het eerste lid gezamenlijk uit hun midden een ander bestuursorgaan aanwijzen dat de aanvraag in behandeling zal nemen en daarop zal beslissen.

In de Handreiking samenloop, zoals in september 2009 vastgesteld in het Nationaal Water Overleg (NWO), zijn de afspraken beschreven tussen de Unie van Waterschappen (UvW), het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Interprovinciaal overleg (IPO) over situaties waarin de bevoegdheid in afwijking van artikel 6.17, lid 2, door een ander bestuursorgaan dan het gezag als bedoeld in artikel 6.17, lid 1.

De onderhavige vergunningaanvraag betreft het uitvoeren diverse voorbereidende en realisatie werkzaamheden ten behoeve van de dijkversterking in de zomerkade Zuider IJdijk tussen de aansluiting met de Diemerzeedijk en de aansluiting op de IJburglaan en ten noorden van de IJburglaan in de gemeente Amsterdam. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de kern- en beschermingszone van een kering in het beheergebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Aangezien er voor het waterschap meer belangen spelen ligt het in dit geval in de rede dat het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op de vergunningaanvraag beslist.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 27 mei 2019 bij Waternet ingediend. Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken

- DMS2019-0024491 aanvraagformulier watervergunning met OLO 4441279
- DMS2019-0024485 Werkbeschrijving aanleg tijdelijk poldergemaal
- DMS2019-0024484 notitie Uitvoering werkzaamheden Zomerkade waterkering Zeeburgereiland, kenmerk 32838d_nkk_v1.3
- DMS2019-0024486 t/m DMS2019-0024490 tekening: Maaiveld, bestaande situatie. Boven-aanzicht sloop, tekeningnummer 001, blad 1 tot en met 5, d.d. 11 02 2019

De aanvraag is op 1 juli 2019 aangevuld met:

- DMS2019-0037667 Bijlage 3_20171121_Memo zettingsvloeiing
- DMS2019-0037666 Bijlage 4_Geotechnische berekeningen landzijde_218-0022-000.TN03
- DMS2019-0037665 Zetting- en stabiliteitsberekeningen (DO) Dijkversterking Zeeburgereiland met kenmerk 1218-0022-000.R01
- DMS2019-0037685 t/m DMS2019-0037687 tekening: Maaiveld, bestaande situatie. Dwarsprofielen sloop 1 t/m 6, tekeningnummer 002, blad 1 tot en met 3, d.d. 11 02 2019
- DMS2019-0037678 en DMS2019-0037679 tekening: Grondwerk Zuider IJdijk Slib ontgraven, zand aanvullen, tekeningnummer 009, blad 1 tot en met 3, d.d. 05 02 2019
- DMS2019-0037668 en DMS2019-0037669 tekening: Grondwerk Zuider IJdijk Ontgraven, tekeningnummer 010, blad 1 en 2, d.d. 06 02 2019
- DMS2019-0037670 tekening: Steigers Kom Palenplan + Stalen liggers, tekeningnummer 017, blad 1, d.d. 15 02 2019
- DMS2019-0037671 tekening: maaiveld, tijdelijke bypass. Situatie aanleg bypass, tekeningnummer 021, blad 1, d.d. 11 02 2019
- DMS2019-0037672 en DMS2019-0037673 tekening: Maaiveld, tijdelijke bypass. Dwarsprofielen 1 t/m 4 sloop situatie en aanleg by-pass, tekeningnummer 022, blad 1 en 2, d.d. 11 02 2019
- DMS2019-0037674 en DMS2019-0037677 tekening: Oksel A10. Tracé delen 9a en 9b west Situatie bij oplevering, tekeningnummer 024, blad 1 tot en met 4, d.d. 30 11 2018
- DMS2019-0037678 en DMS2019-0037679 tekening: Ophoging Oren A10, tekeningnummer 025, blad 1 en 2, d.d. 18 01 2018
- DMS2019-0037680 tekening: Rioolwaterpersbuis t.p.v. eiland Zeeburg en op de strekdam, d.d. 06 01 1983
- DMS2019-0037681 tekening: Ontwerp fietsverbinding IJburglaan Oostpunt
- DMS2019-0037682 tekening: Revisie tekening aanleg Waterleiding
- DMS2019-0037683 tekening: zbe civiel drsn G H K situatie
- DMS2019-0037684 tekening: Zuiderijdijsk nieuw bestand-10 plot plankkaart-280119
- DMS2019-0037688 003 Maaiveld situatie aanleg Blad 05 Wijzig. A

De aanvraag is op 30 juli 2019 aangevuld met:

- DMS2019-0037664 delegatiebesluit met kenmerk RWS-2019/28596

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

5.3 Voorbereiding i.v.m. samenloop bevoegdheden

Adviesrecht

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een samenstel van handelingen. Rijkswaterstaat Midden-Nederland is hiervoor bevoegd gezag. De medebetrokken bestuursorganen zijn in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen (Waterwet, artikel 6.17, lid 3) over de aanvraag.

Op 30 juli 2019 is een delegatiebesluit ontvangen. Dit is overgenomen. Volgens het advies zijn voorschriften aan de vergunning verbonden voor het uitvoeren van diverse voorbereidende (sloop- en grondwerkzaamheden), tijdelijke bypass en realisatie werkzaamheden .

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De aan te leggen werken waarvoor vergunning is verleend gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.