

Nota van zienswijzen

**Projectplan NBW knelpunt BeA5  
Gouverneursweg, Leijgraaf (Middelrode)**

**Maatregelen ter voorkoming wateroverlast tussen stuw 211A en 211B**

Waterschap Aa en Maas

d.d. 21 augustus 2019

Nr.	Inspreker	Samenvatting zienswijzen	Overwegingen waterschap	Consequenties voor het plan
1.	A.	<p>Er is een zienswijze ingediend. De bedrijfsvoering komt in de knel door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hogere grondwaterstanden vooral in nattere periodes;</li> <li>• Kleinere huiskavel;</li> <li>• Kwelwater uit de Leijgraaf;</li> <li>• In droge periodes geen water in de sloten;</li> <li>• Financiële schade.</li> </ul> <p>Op 21 augustus 2019 hebben 2 medewerkers van het waterschap met insprekers aan de keukentafel gesproken. Hieruit komt het verzoek voort een afsluiter aan te brengen op de duiker onder de Gouverneursweg.</p>	<p>Tijdens het keukentafelgesprek bleek dat diverse plannen van het waterschap door de insprekers worden aangehaald. Toegelicht is dat dit projectplan alleen gaat over het oplossen van een knelpunt wateroverlast. Hiervoor dient een gemaal geplaatst te worden. Van hogere grondwaterstanden in nattere periodes is geen sprake. De huiskavel wordt een aantal vierkante meters kleiner door het plaatsen van een gemaal. Insprekers zeggen geen bezwaar te hebben tegen het plaatsen van het gemaal. Het kwelwater vanuit de Leijgraaf wordt eveneens door het gemaal afgepompt mits het boven het inslagpeil uit stijgt. Wateraanvoer wordt met de projectplan ook geregeld door een inlaatwerk bovenstrooms. Hiervoor zal de aanvoersloot worden gecontroleerd op onrechtmatigheden.</p>	<p>Het ontwerp-projectplan wordt aangepast voor wat betreft het plaatsen van een afsluiter op de duiker onder de Gouverneursweg ter hoogte van de percelen van percelen inspreker A.</p>
2.	B.	<p>Medewerker van waterschap Aa en Maas heeft 14 augustus 2019 telefonisch met inspreker gesproken. Tevens is de zienswijze schriftelijk ingediend. De volgende zienswijze is gegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemaal noordzijde dichterbij Gouverneursweg plaatsen, centraler in de afwateringseenheid.</li> <li>• Verzoek verzamelsloot met een</li> </ul>	<p>De ruimte ter hoogte van locatie in het ontwerp projectplan is optimaal. Ter hoogte van voorgestelde locatie is er beperkt ruimte, maar we zien mogelijkheden dit in te passen. De bodemdpte leidt tot een groter slootprofiel. Dit is in te passen als de bodembreedte wordt terug gebracht naar de minimumeis van 0,70 meter.</p>	<p>Het ontwerp-projectplan wordt aangepast voor wat betreft de locatie van het gemaal. Deze zal zuidelijker worden geprojecteerd inclusief een nieuwe leiding naar de Leijgraaf. Verder zal de verzamelsloot met een verhang van 4,80m+NAP naar 4,70m+NAP worden aangelegd waarbij ook de bodembreedte van de sloot zal</p>

Nr.	Inspreker	Samenvatting zienswijzen	Overwegingen waterschap	Consequenties voor het plan
		<p>bodemdiepte van 4.70 NAP laten uitvoeren. Dat sluit beter aan bij de diepte van de eigen sloten.</p>		<p>variëren van 1,00m naar minimaal 0,70 meter ter hoogte van de slootdiepte van 4,70m+NAP. E.e.a. zal definitief worden bepaald op basis van uit te voeren landmeting van bodemhoogtes.</p>