

Client:	Stilwerk				
Project:	Stilwerk Santos				
Phase:	OMV				
Date:	3-12-2018				
MATERIAL AND COLOUR					
	ONDERDEEL	ONDERWERP	LOCATIE	MATERIAAL	BEWERKING
16	fundering				
M	PM	bestaand [oorspronkelijk]			
21	buitengevel				
R	gesloten gevel	nieuw niet dragende buitengevel	6de, 7de, 8ste (dak terras) verdieping	gips + aquapanel	zie wand afwerkingen
M	metse l werk	nieuw metselwerk (als oorspronkelijk)	wanden tpv nieuwe balkons	metse l werk	als oorspronkelijk metselwerk
M		nieuw voegwerk (als oorspronkelijk)		cement	als oorspronkelijk voegwerk
22	binnenwanden				
M+R	nieuw gesloten wanden	nieuw niet dragende binnenwanden	kelder tot 7de verdieping	metal stud	zie wand afwerkingen
M+R		trappenhuizen, technische ruimten, kern, keuken, opslag, toiletten, appartementen, gangen			
R	nieuwe glaswanden	nieuwe glazen systeem wand *5	6de verdieping, co-working, vergaderruimte	aluminium glaswand (EW30) h=3,50m	ge-anodiseerd, brandvertragend en akoestisch
R	nieuwe atrium wand	wanden random atrium *5	7de verdieping, atrium wand	metal stud, geperforeerde aluminium beplating	ge-anodiseerd, brandvertragend en akoestisch
23	vloeren				
M	kelder	bestaande metselwerken vloer [oorspronkelijk]		metselwerk	waterdicht (methode herstel/behoud nader te bepalen en beproefd)
M	begane grond	bestaande Hennebique vloer [oorspronkelijk]		beton (Hennebique)	plaatselijk hersteld waar nodig, zie vloer afwerkingen
M	1ste tot 5de verdieping	bestaande vloeren [oorspronkelijk]		houten balken, houten vloeren + asfalt	plaatselijk hersteld waar nodig, zie vloer afwerkingen
M	6de verdieping	nieuwe vloer		Noord Europees houten balken en delen, FSC keurmerk	zie vloer afwerkingen
M		bestaande vloeren (oorspronkelijk)		houten balken, houten vloeren + asfalt	te slopen (ivm. nieuwe opbouw)
M	laad perrons	bestaande laad perrons (oorspronkelijk)	Noord, en Zuidgevel, begane grond	staal	plaatselijk herstel waar nodig, gereinigd/ontroest en geschilderd (in situ)
M		bestaande balken (oorspronkelijk)		beton	nieuwe vloercoating (n.t.b.)
M		bestaande vloer (oorspronkelijk)		staal	gepoedercoat
M	balkon vloer	nieuwe balkon vloer	6de verdieping		
M		nieuwe constructie			
24	trappen, balustrades				
M	trappen	bestaande monumentale trap [oorspronkelijk]	kelder t/m 5de verdieping	hout	plaatselijk herstel waar nodig, gereinigd en geschilderd/ge-olied
M		incl. balustrade etc.			
M		aanpassing balustrade 5de verdieping		staal	thermisch verzinkt
M		idem, invulling balustrade		RVS, net	
M		bestaande monumentale trap baaskantoor (oorspronkelijk)	ground floor	wood	plaatselijk herstel waar nodig, gereinigd en geschilderd/ge-olied
M		incl. balustrade etc. [oorspronkelijk]			
M		nieuwe trap retail/restaurant	ground up to 6th floor, in & around void		
M		nieuwe constructie/balken/treden		staal	thermisch verzinkt
M		nieuwe balustrade		staal	thermisch verzinkt
M		idem, invulling balustrade		RVS, net	
M		nieuwe handleuning	trap in atrium	Noord Europees hout, FSC keurmerk	ge-olied
M		nieuwe handleuning	hoofdentree trappenhuis, entree zuid en noord	RVS	mat geborsteld
M		nieuwe vloerluis	begane grond tot kelder	staal	thermisch verzinkt
M		nieuwe vluchtrap	begane grond t/m 6de verdieping		
M		nieuwe constructie, treden		staal	thermisch verzinkt en brandwerend 60min. geccoat
M		nieuwe balustrade		stalen strips	thermisch verzinkt en gepoedercoat
R		nieuwe trap co-working naar appartementen	6de/7de verdieping		
R		nieuwe constructie		staal	thermisch verzinkt (niet zichtbaar)
R		nieuwe treden		staal	geschuurd (ruw) gepoedercoat
R		nieuwe beplating	onderzijde trap	aluminium, geperforeerd	ge-anodiseerd, geborsteld en gepolijst
R		nieuwe balustrade		aluminium, geperforeerd	ge-anodiseerd, geborsteld en gepolijst
R		nieuwe handleuning		Noord Europees hout, FSC keurmerk	ge-olied
R		nieuwe trappen appartement naar dak	7de/8ste verdieping		
R		nieuwe constructie		staal	thermisch verzinkt (niet zichtbaar?)
R		nieuwe treden		hout	ge-olied
R		nieuwe beplating	onderzijde trap	gips	Q3, geschilderd
R		nieuwe handleuning		Noord Europees hout, FSC keurmerk	ge-olied
M	trap/podium	new podium		steel, wood	thermisch verzinkt (niet zichtbaar)
M		nieuwe constructie		Noord Europees hardhout, FSC keurmerk	ge-olied
M		nieuwe treden/vloer			
M	balustrade	nieuw balkon	6de verdieping	veiligheidsbeglazing	
M		nieuwe balustrade		RVS	mat geborsteld
M		nieuw handleuning			
28	constructie				
M	hoofddraagconstructie	bestaande metselwerk fundering [oorspronkelijk]	kelder	metselwerk	hersteld waar nodig, gereinigd *3
M		bestaand voegwerk [oorspronkelijk]		cement	hersteld waar nodig, gereinigd *3
M		bestaande kolommen en balken [oorspronkelijk]	begane grond t/m 4de verdieping	staal	hersteld waar nodig, gereinigd en ontroest, 60min. brandwerend geccoat en geschilderd (in-situ) *3
M		idem, bestaande bescherming [oorspronkelijk?]	begane grond en 1ste verdieping	cementpleister	te verwijderen
M		nieuwe versterking kolommen (volgens constructeur)	4de verdieping	staal	60Min. brandwerend geccoat en geschilderd (in-situ) *3
M		bestaande kolommen en balken [oorspronkelijk]	5de verdieping	staal	deels te slopen
M		nieuwe kolommen en balken	6de verdieping	staal	60Min. brandwerend geccoat en geschilderd (in-situ) *3
M		bestaande Hennebique wanden [oorspronkelijk]	begane grond	beton (Hennebique)	hersteld waar nodig, gereinigd *3
R		nieuwe balken		staal	thermisch verzinkt
31	gevelopening				
M	ramen	bestaande raamopening [oorspronkelijk]	Noord-, en Zuid gevel, begane grond t/m 5de verdieping	hout	hersteld waar nodig, gereinigd en geschilderd
M		bestaande raamkozijnen [oorspronkelijk]	begane grond t/m 3de verdieping + Zuidgevel/5de verdieping as A-B	hout	hersteld waar nodig, gereinigd en geschilderd
M		idem, bestaande luiken [oorspronkelijk]	idem (NB gefixeerd in open positie)	Noord Europees hardhout, FSC keurmerk	hersteld waar nodig, gereinigd en geschilderd
M		nieuwe raamkozijnen (reconstructie) *6	4th & 5th floor	Noord Europees hardhout, FSC keurmerk	geschilderd in twee kleuren
M		idem, nieuwe luiken (reconstructie) *6	idem (NB gefixeerd in open positie)	staal, geïsoleerd	geschilderd in twee kleuren
M		nieuw terugliggende raamkozijnen *6	op alle bestaande en nieuwe raamkozijnen	dubbele beglazing	gepoedercoat (thermisch verzinkt)
M		idem, beglazing *6	idem (NB gefixeerde beglazing)		
M		bestaande bovenlichten (geen kozijnen, oorspronkelijk) *6	Noord-, en Zuidgevel, begane grond tot 5de verdieping		
M		nieuwe raamkozijnen *6	begane grond tot 5de verdieping	aluminium L-profiel	gepoedercoat
M		idem, beglazing *6	idem (NB gefixeerde beglazing)	dubbele beglazing, buitenste beglazing draadglas, gestopt.	
M		stoppasta *6	idem	putty	geschilderd in twee kleuren
M		bestaande raamkozijnen [oorspronkelijk]	Noord-, en Zuidgevel, straatniveau		
M		nieuwe raamkozijnen	idem (NB gefixeerde beglazing)	staal, geïsoleerd	gepoedercoat (thermisch verzinkt)
M		idem, beglazing	Zuidgevel, 5de verdieping	dubbel glas, veiligheidsbeglazing	
M		bestaande houten ramen		hout	hersteld waar nodig, gereinigd en geschilderd in twee kleuren
M		bestaande kozijnen		dubbele beglazing	
M		beglazing		beglazing	thermisch verzinkt
M		bestaande ventilatie openingen	Oost-, en Westgevel, 5de verdieping		
M		bestaande deuropeningen	Noord, en Zuidgevel. 1ste t/m 5de verdieping		
M		bestaande deurkozijnen [oorspronkelijk]	1ste, 2de, 4de en 5de verdieping	hout	hersteld waar nodig, gereinigd en geschilderd in twee kleuren
M		idem, bestaande deuren [oorspronkelijk]	idem (NB aangepast naar schuifdeuren)	hout	hersteld waar nodig, gereinigd en geschilderd in twee kleuren
M		nieuwe deurkozijnen (reconstructie)	3rd floor	Noord Europees hardhout, FSC keurmerk	geschilderd in twee kleuren
M		idem, nieuwe deuren (reconstructie)	idem (NB schuifdeuren)	Noord Europees hardhout, FSC keurmerk	geschilderd in twee kleuren
M		schuifdeur accessoires	op alle bestaande en nieuwe schuifdeuren	staal	gepoedercoat (thermisch verzinkt)
M		nieuwe terugliggende raamkozijnen, deurkozijnen	op alle bestaande en nieuwe deurkozijnen	staal, geïsoleerd	
M		idem, beglazing	idem (NB gefixeerde beglazing)	dubbel glas, veiligheidsbeglazing	low iron**
M		bestaande deurkozijnen [oorspronkelijk]	Noord, en Zuidgevel, begane grond en straatniveau		
M		bestaande deurkozijnen (oorspronkelijk)	begane grond en straatniveau	wood	hersteld waar nodig, gereinigd en geschilderd in twee kleuren
M		idem, bestaande deuren [oorspronkelijk]	idem (NB gefixeerd in open positie)	wood	hersteld waar nodig, gereinigd en geschilderd in twee kleuren
M		nieuwe terugliggende deurkozijnen *6	op alle bestaande en nieuwe deurkozijnen	staal, geïsoleerd	
M		idem, beglazing	idem	dubbel glas, structureel beglaasd, veiligheidsbeglazing	low iron**
M		deuren/vitrine elementen	Oost-, en Westgevel, straatniveau		
M		constructie frame		staal	gepoedercoat (thermisch verzinkt)
M		beglazing, vitrines		dubbele beglazing, structureel beglaasd, veiligheidsbeglazing	n.t.b. (metallic)
M		deur kozijnen/ deuren, bovenlicht kozijnen		staal, geïsoleerd	low iron
M		idem, beglazing		dubbele beglazing, veiligheidsbeglazing	n.t.b. (metallic)
M		roosterdeur ruimte Stedin	Oost gevel	stalen roosterdeur	gepoedercoat (thermisch verzinkt)
M		nieuwe openingen	Oost-, en Westgevel, straatniveau		
M		constructie frame		staal, geïsoleerd	gepoedercoat (thermisch verzinkt)
M		schuifdeuren/kozijnen		staal, geïsoleerd	n.t.b. (metallic)
M		idem, beglazing		dubbel glas, veiligheidsbeglazing	gepoedercoat (thermisch verzinkt)
M		signing "stilwerk", letters		RVS	mat geborsteld
M		op deuren, ramen	alle gevels		
M		bestaand (op bestaande deuren, oorspronkelijk)	Noord, en Zuidgevel	staal	hersteld waar nodig, gereinigd, ontroest en geschilderd (in-situ)
M		nieuw (op stalen deuren)	alle gevels, begane grond + straatniveau (NB electrical locks and	RVS	mat geborsteld
M		op bestaande en nieuwe luiken			
M		bestaand [oorspronkelijk]	Noord, en Zuidgevel	staal	hersteld waar nodig, gereinigd, ontroest en geschilderd (in-situ)
M		nieuw (reconstructie-replica) *6	Noord, en Zuidgevel	staal	als bestaand hang-, en sluitwerk (in-situ)
M		versch. elementen			
M		bestaande balken [oorspronkelijk]	Noord, en Zuidgevel, boven bestaande deuren	staal	hersteld waar nodig, gereinigd, ontroest en geschilderd (in-situ)
M		houten panelen [oorspronkelijk]	Noord, en Zuidgevel, boven bestaande laaddeuren	hout	hersteld waar nodig, gereinigd en geschilderd
M		bestaande spijlen/tralies [oorspronkelijk]	Noord, en Zuidgevel	staal	hersteld waar nodig, gereinigd, ontroest en geschilderd (in-situ)
M		nieuwe spijlen/tralies (reconstructie)	Noord, en Zuidgevel, plint	staal	thermisch verzinkt en geschilderd (in-situ)
M		haken [oorspronkelijk]			
M		nieuwe hijsbescherming (reconstructie)	Noord, en Zuidgevel, onder 1ste verdieping laaddeuren	staal	thermisch verzinkt en geschilderd (in-situ)
M		bescherm platen	Noord, en Zuidgevel, rondom bestaande deuren	staal	hersteld waar nodig, gereinigd, ontroest en geschilderd (in-situ)
M		overige stalen onderdelen		staal	hersteld waar nodig, gereinigd, ontroest en geschilderd (in-situ)
R	glazen gevel	nieuwe vliesgevel, glazen (schuif)deuren	6de en 7de verdieping	aluminium, geïsoleerd	ge-anodiseerd
R		idem, beglazing		dubbel glas, veiligheidsbeglazing	
R	deuren	nieuwe deurkozijnen, glazen deuren	gesloten gevels, 6de en 7de verdieping		
R		idem, beglazing		dubbel glas, veiligheidsbeglazing	
R	hang-, en sluitwerk	op nieuwe deuren	6de en 7de verdieping	RVS	mat geborsteld
R		deurdrangers, geïntegreerd			
32	binnenwand openingen				
M	monumentale deuren	in bestaande trappenhuizen, baaskantoor [oorspronkelijk]	begane grond t/m 5de verdieping	hout	hersteld waar nodig, gereinigd en geschilderd *4
M		bestaande deur kozijnen + deuren [oorspronkelijk]	kelder t/m 6de verdieping		
M+R	nieuwe deuren/wanden	nieuwe glazen deuren en glazen wanden *5		staal, waar nodig brandwerend afgewerkt	gepoedercoat (thermisch verzinkt)
M+R		nieuwe kozijnen, glazen deuren		staal, waar nodig brandwerend afgewerkt	gepoedercoat (thermisch verzinkt)
M		nieuwe dichte deuren	hoofdentree, entree kelder	staal, waar nodig brandwerend afgewerkt	gepoedercoat (thermisch verzinkt)
M		nieuwe schuifdeuren		veiligheidsbeglazing, brandwerend waar nodig	
M		beglazing		staal, waar nodig brandwerend afgewerkt	
M		nieuwe gesloten panelen	boven glazen wanden lobbies, hoofdentree, kelder entree		
M+R	new closed doors	in nieuwe lichte scheidingswanden *5	kelder t/m 7de verdieping, toiletten en appartementen		
M+R		nieuwe deurkozijnen		hout	gelakt in 2 kleuren
M+R		nieuwe deuren		hout	HPL
M+R	hang-, en sluitwerk	op nieuwe deuren		RVS	mat geborsteld
M		(automatische) deurdrangers, geïntegreerd			
R	nieuwe deuren/wanden	nieuwe glazen deuren & glazen wanden (Ei60) *5	7de verdieping (Ei60), gangzone appartementen, wanden atrium	volglazen veiligheidsbeglazing, Ei60	ge-anodiseerd
R		automatische schuifdeur naar appartementen	Ei60	aluminium	
41	wandafwerking exterieur				
M	metselwerk	bestaand metselwerk [oorspronkelijk]	buitengevels	metselwerk	gereinigd, hersteld/restauratie indien nodig *1
M		bestaand voegwerk [oorspronkelijk]		cement	gereinigd, hersteld/restauratie indien nodig *1
M		bestaande ventilatieopeningen [oorspronkelijk]	5de verdieping wachtgevels	terugliggend gemetseld	
M		nieuw metselwerk (als oorspronkelijk)	sheddak contour op westgevel, metselwerken kolommen tpv balkon	metselwerk (cf. oorspronkelijk)	
M		nieuw voegwerk (als oorspronkelijk)		cement (cf. oorspronkelijk)	
M	hardsteen	bestaand hardsteen 1 [oorspronkelijk]	plint, aanzetstenen en sluitsukken, gevelbanden in metselwerk en lateien	blauw hardsteen, gefrijnd	gereinigd, hersteld/restauratie indien nodig *2
M		bestaand hardsteen 2 [oorspronkelijk]	plint	blauw hardsteen, ruw/rustiek	gereinigd, hersteld/restauratie indien nodig *2
M		nieuw hardsteen 1 (als oorspronkelijk)	in nieuw metselwerk tpv balkons	blauw hardsteen, gefrijnd	gereinigd, hersteld/restauratie indien nodig *2
M		bestaand hardsteen 2 [oorspronkelijk]	afdekke rs	blauw hardsteen, gefrijnd	gereinigd, hersteld/restauratie indien nodig *2
R	gesloten gevel	nieuw geperforeerde panelen *6	6de, 7de en 8ste verdieping (dakterras)	aluminium	ge-anodiseerd
R	gesloten gevel	nieuw niet dragende gevel	6de, 7de en 8ste (dakterras) verdieping	gips + aquapanel	Q3, geschilderd

41	wandafwerking interieur					
M	metselwerk	bestaand metselwerk (oorspronkelijk)	binnenwanden (incl. kern rondom trappen)	metselwerk	gereinigd, hersteld/restauratie indien nodig *1	als oorspronkelijk*
M	hardsteen	bestaand hardsteen 1 (oorspronkelijk)	plint, lateien, aanzetstenen, neuten	blauw hardsteen, gefrijnd	gereinigd, hersteld/restauratie indien nodig *2	als oorspronkelijk*
M	monumentale trappenhuis	bestaande wanden (oorspronkelijk)	begane grond t/m 4de verdieping	metselwerk+pleisterwerk+schilderwerk	hersteld waar nodig, gereinigd, optie: schilderen	als oorspronkelijk*
M	monumentaal baaskantoor	bestaande wanden (oorspronkelijk)	begane grond	metselwerk+pleisterwerk+schilderwerk	hersteld waar nodig, gereinigd, optie: schilderen	als oorspronkelijk*
M	liftschachten	bestaande wanden (niet oorspronkelijk)	begane grond t/m 5de verdieping	beton	hersteld waar nodig, gereinigd (verf verwijderd)	natuur
M+R	lichte scheidingswanden	trappenhuisen, technische ruimten, kern, keuken, opslag, toiletten, appartementen, gangen	kelder t/m 7de verdieping	gips	Q3, geschilderd	n.t.b.
43	vloerafwerking					
M	standaard vloer (publiek)	evenementruimte	kelder	geschuurde design-cement dekvloer	gepolijst	n.t.b.
M		nieuwe vloer afwerking	aantal en positie n.t.b.	aluminium	brut	natuur
M		nieuw geïntegreerde vloerdozen		RVS profiel	mat geborsteld	natuur
M		plint op muur/kolom				
M		retail, restaurant, trappenhuisen, lobby en hoofdentree	begane grond t/m 5de verdieping	geschuurde design-cement dekvloer	gepolijst	n.t.b.
M		nieuwe vloer afwerking	aantal en positie n.t.b.	aluminium	brut	natuur
M		nieuw geïntegreerde vloerdozen		RVS profiel	mat geborsteld	natuur
M		plint op muur/kolom				
M	sanitaire vloer	alle sanitaire ruimten + voorruimte	kelder t/m 5de verdieping	keramische tegels incl. plinttegels	gepolijst	n.t.b.
M		nieuwe dorpels		blauw harsteen	gepolijst	natuur
M	keuken vloer	keuken	begane grond, 5de verdieping	keramische tegels incl. plinttegels	gepolijst	n.t.b.
M		nieuwe dorpels		blauw harsteen	gepolijst	natuur
M	technische ruimten vloer	technische, afval/container, lift lobby, vluchtrap, opslag	kelder t/m 5de verdieping	cement dekvloer met coating	gepolijst	n.t.b.
M		plint op muur/kolom		incl. vloerafwerking		n.t.b.
R	standaard vloer (publiek)	bar	6de verdieping		ge-oiled, zijdeglans	natuur
R		nieuwe vloer afwerking	6de verdieping	houten parket, ruwe delen		
R		co-working			ge-oiled, zijdeglans	natuur
R		nieuwe vloer afwerking	aantal en positie n.t.b.	houten parket, ruwe delen	brut	natuur
R		nieuw geïntegreerde vloerdozen	6de verdieping	aluminium	gepoedercoat (thermisch verzinkt)	natuur
M	balkon vloeren	nieuwe balkon vloeren		staal		n.t.b.
R	dak terras vloeren	nieuw dakvloer afwerking				
R		nieuw terras co-working/bar	6de verdieping	WPC / houten delen	n.t.b.	n.t.b.
R		nieuw terras t.p.v. appartementen	7de verdieping	WPC / houten delen	n.t.b.	n.t.b.
R		nieuw terras t.p.v. dakterras/balkons	8de verdieping	WPC / houten delen	n.t.b.	n.t.b.
45	plafond afwerking					
M	monumentaal plafond	onderzijde bestaande begane grond vloer (oorspronkelijk)	(plafond) kelder	beton, metselwerk	hersteld waar nodig, gereinigd	als bestaand
M		onderzijde bestaande vloeren (oorspronkelijk)	(plafond) begane grond t/m 4de verdieping	houten balken en delen	hersteld waar nodig, gereinigd	als bestaand
M	nieuw plafond	onderzijde nieuwe vloer	(plafond) 5de verdieping	Noord Europees hardhout, FSC keurmerk		als bestaand
M		nieuw verlaagd plafond	begane grond t/m 5de verdieping, hoofdentree, kelder entree, lobbies	geperforeerde stalen beplating	gepoedercoat (thermisch verzinkt)	n.t.b.
M+R		nieuw verlaagd plafond	begane grond, 6de verdieping, keukens	hygienisch plafond systeem	n.t.b.	n.t.b.
R		nieuw verlaagd plafond	6de verdieping, co-working, bar	aluminium, perforated sheet	ge-anodiseerd	n.t.b. (metallic)
R	nieuw plafond	zonwerend doek, G-Wert>10%	6de verdieping	textiel		n.t.b.
R	geïntegreerd in plafond	EW 30 gordijn geïntegreerd in plafond	6de verdieping, bar	EW 30 textiel		n.t.b.
R		zonwerend doek, G-Wert>10%	6de verdieping, co-working	zonwerend doek		n.t.b.
M	balcony	nieuwe beplating	6de verdieping	staal	gepoedercoat (thermisch verzinkt)	n.t.b.
R		nieuwe beplating	7de verdieping	verlaagd plafond, gips, op helling	Q3, geschilderd	n.t.b.
47	dak afwerking					
R	dak	nieuw geperforeerde panelen *6	dak	aluminium 3-5mm, groot formaat	ge-anodiseerd	n.t.b.
		nieuw vliesgevel dak, veiligheidsbeglazing	dak atrium	aluminium, geïsoleerd	ge-anodiseerd	n.t.b.
49	monumentale afwerking/elementen					
M	monumentale ruimte	monumentale sanitaire ruimte	1ste t/m 4de verdieping, monumentaal trappenhuis	terrazzo	gereinigd	als bestaand
M		gootsteen				
M		niet oorspronkelijke elektrische installatie	lift schacht, begane grond entree zone			
M		bestaande verlichting	boven plint buitengevel	niet oorspronkelijk, te verwijderen		
M		nieuwe verlichting	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
M		bestaande SANTOS letters (origineel)	Noord, en Zuidgevel, tussen 1ste en 2de vloer	hout/metaal?	geschilderd	original colour*
5x/6x W,- en E-installaties						
M+R		beeldbepolende installaties *6	kelder t/m 7de verdieping, verloop leidingen showroom / verlichting	divers		

M Monument/bestaand gebouw
R Rooftop/nieuwe optopping

* n.t.b. op basis van kleurhistorisch onderzoek
** enkel op begane grond en straatniveau
*1 methode te beproeven op een minimum van 10 stenen (renovatie) en 1m2 (reiniging), reiniging graffiti onder hoge druk, methode nader en apart te beproeven (mock-up)
*2 methode te beproeven op een minimum van 3 hardstenen en 3 stuks (restauratie), representatief oppervlak van 1m2 voor bestaand en nieuw metselwerk (mock-up)
*3 methode te beproeven (mock-up)
*4 te verwijderen alle niet oorspronkelijke toevoegingen
*5 brandveiligheid cf. tekeningen, geluidsisolatie n.t.b.
*6 proefopstelling