



BIJLAGE 1 WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 25 juli 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het in maximaal 140 kalenderdagen, verspreid over zes deellocaties, onttrekken van grondwater middels open bemaling en spanningsbemaling vanuit het freatisch en eerste watervoerend pakket. Hierbij wordt een debiet onttrokken van maximaal 25 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 119.500 m³. Per deellocatie is sprake van maximaal 28 dagen bemaling. Ook ontving ik een melding van een lozing op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen;

De aanleiding van deze aanvraag wordt gevormd door de aanleg van een CO2-pijpleiding ten zuiden van Nieuw Vennep en nabij Rijsenhout in de gemeente Haarlemmermeer.

Voor deze handeling is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist omdat er meer dan 100.000 m³ grondwater in totaal wordt onttrokken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier;
- Vormvrije m.e.r. beoordeling voor de aanleg van een CO2-transportleiding PrimA4a te Haarlemmermeer met kenmerk CA190028.043.R01, d.d. 4 september 2019 van Geonius Geotechniek B.V.;
- Besluit d.d. 26 september 2019 met zaakkenmerk 2019-015012 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland inzake de M.E.R.-beoordeling vanwege de aanleg van de CO2-pijpleiding en zuiden van Nieuw-Vennep in de Haarlemmermeerpolder;
- Bemalingsadvies t.b.v. aanleg CO2-transportleiding PrimA4a te Haarlemmermeer uitgevoerd door Geonius Geotechniek B.V. met kenmerk GB170202.R01.v3.0, d.d. 16 augustus 2019.

Op mijn verzoek heeft u op 12 september 2019 aanvullende gegevens aangeleverd in de vorm van een vormvrije m.e.r. beoordeling. De proceduretermijn heeft hierdoor gedurende 49 dagen stilgelegen.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor: het in maximaal 140 kalenderdagen, verspreid over zes deellocaties, onttrekken van grondwater middels open bemaling en spanningsbemaling vanuit het freatisch en eerste watervoerend pakket. Hierbij wordt een debiet onttrokken van maximaal 25 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 119.500 m³. Per deellocatie is sprake van maximaal 28 dagen bemaling;

De aanleiding van deze aanvraag wordt gevormd door de aanleg van een CO₂-pijpleiding ten zuiden van Nieuw Vennep en nabij Rijsenhout in de gemeente Haarlemmermeer;

zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:

- Vormvrije m.e.r. beoordeling voor de aanleg van een CO₂-transportleiding PrimA4a te Haarlemmermeer met kenmerk CA190028.043.R01, d.d. 4 september 2019 van Geonius Geotechniek B.V.;
- Besluit d.d. 26 september 2019 met zaakkenmerk 2019-015012 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland inzake de M.E.R.-beoordeling vanwege de aanleg van de CO₂-pijpleiding en zuiden van Nieuw-Vennep in de Haarlemmermeerpolder;
- Bemalingsadvies t.b.v. aanleg CO₂-transportleiding PrimA4a te Haarlemmermeer uitgevoerd door Geonius Geotechniek B.V. met kenmerk GB170202.R01.v3.0, d.d. 16 augustus 2019;

die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor ATRON-Engineering B.V., Leemansstraat 19, 4251LD Werkendam.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 29 oktober 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Bemaling en monitoring

1. De bemaling moet worden uitgevoerd conform het gewaarmerkte bemalingsadvies van Geonius Geotechniek B.V (GB170202.R01.v3.0) die bij dit besluit is gevoegd.
2. Uiterlijk 2 weken voor de start van de grondwateronttrekking moet er een technisch bemalingsplan ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd. In dit plan moet tenminste zijn opgenomen:
 - het aantal, exacte plaats en diepte van de filters t.o.v. N.A.P. van de bemaling;
 - de wijze en exacte plaats van meting van het te onttrekken grondwater;
 - de planning van de werkzaamheden en een situatietekening.



3. Uiterlijk 2 weken voor de start van de grondwateronttrekking moet een monitoringsplan ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd. In het monitoringsplan moeten de volgende gegevens opgenomen worden:
 - op welke wijze op welke locaties de grondwaterstand en de onttrokken debieten worden gemonitord;
 - meetlocaties op kaart;
 - de meet- en rapportagefrequentie.
4. De freatische grondwaterstand in de deklaag mag tot maximaal 50 cm beneden de ontgravingsdiepte worden verlaagd. De stijghoogte in de zandlaag mag niet verder worden verlaagd dan noodzakelijk is om opbarsten te voorkomen. Nadat de gewenste verlaging is bereikt, moet het bemalingsdebiet zodanig worden teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
5. Indien de benodigde stijghoogteverlaging niet kan worden behaald, moet dit direct worden gemeld aan hoofd van de afdeling Handhaving. Het graven moet dan onmiddellijk worden gestaakt en de bouwput moet onder water worden gezet of aangevuld worden met de uitkomende grond.
6. Het aanbrengen en weer verwijderen van de verticale bemaling retourbemaling en peilbuizen moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
7. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden/stijghoogten (freatisch grondwater en spanningswater) ter plaatse van de ontgravingen en binnen de invloedssfeer van de bemaling conform bemalings- en monitoringsplan.
8. Negatieve gevolgen van de onttrekking moeten zo ver redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk worden gemitigeerd.

Meet- en Registratieplicht

9. De onttrokken en geloosde debieten moeten per (deel)locatie worden gemeten, met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie).
10. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
11. De meting vindt plaats met een juist ingebouwde, goed toegankelijke, goed afleesbare en goed functionerende watermeter.
12. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling, conform het monitoringsplan worden geregistreerd.



13. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
14. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
15. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
16. Uiterlijk 5 werkdagen na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.
17. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum worden gemeld op grondwater@rijnland.net.

Algemene technische voorschriften

18. Voordat met de lozing van het grondwater op de watergangen wordt begonnen, moet ter plaatse van de lozingspunten voorzieningen worden getroffen om beschadiging of uitspoeling van taluds te voorkomen.
19. Na afloop van de lozingen moeten taluds ter plaatse van de lozingspunten worden hersteld en verontdiepingen in de watergangen worden verwijderd.
20. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.



voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Handeling waarvoor vergunningsplicht geldt:

- Het naar verwachting gedurende een periode van maximaal 140 kalenderdagen, verspreid over zes deellocaties, onttrekken van maximaal 25 m³ per uur grondwater met een maximum van in totaal 119.500 m³ vanuit het freatische en eerste watervoerend pakket. De grondwateronttrekking vindt plaats ten behoeve van de aanleg van een CO₂-pijpleiding die parallel aan de N207 ten zuiden van Nieuw Vennep en Rijssenhou is gelegen, en is getoetst aan:
 - Beleidsregel 24.5 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties.

De hierboven beschreven handeling is getoetst aan artikelen 2, 4 en 7 uit de beleidsregel 24.5. In het besluit d.d. 26 september 2019 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van de Hoogheemraadschap van Rijnland inzake de M.E.R.-beoordeling is naar voren gekomen dat gezien het bereik en de omvang van voorliggende bemaling en de resultaten van de verrichte studies geen noodzaak vormen tot het uitvoeren van een formele M.E.R.-beoordeling.



Op basis van het bemalingsadvies en de vormvrije mer-notitie van Geonius Geotechniek B.V. (kenmerken GB170202.R01.v3.0 en CA190028.043.R01) wordt verwacht dat de activiteit geen nadelige invloed of merkbaar effect heeft op:

- groenvoorzieningen;
- aanwezige bebouwing;
- archeologische- en cultuurhistorische waarden;
- bodem- en/of grondwaterverontreinigingen;
- landbouw- en natuurwaarden;
- overige onttrekkingen;
- (ondergrondse) infra;
- verplaatsing zoet/zout grensvlak.

Voor de aanleg van de CO₂-pijpleiding wordt ter plaatse van een zestal bouwputten/bouwsleuven een bemaling uitgevoerd. Per deellocatie vindt gedurende maximaal 28 kalenderdagen een onttrekking plaats, welke in de tijd gescheiden uitgevoerd worden. De ontgravingsdiepte varieert tussen maximaal ca. -7,3 m NAP ter plaatse van de sleuven en maximaal ca. -8,4 m NAP ter plaatse van de bouwputten. De gewenste verlaging tijdens de uitvoering is aangenomen op 0,5 m- ontgravingsniveau: dat wil zeggen ca. -7,8 m NAP respectievelijk ca. -8,9 m NAP.

Gezien de relatief beperkte duur van de bemaling per deellocatie en de gespreide uitvoeringswijze, zijn er nauwelijks effecten op de omgeving te verwachten.

De bemaling vindt niet plaats in een ecologisch beschermingsgebied of bufferzone, maar wel in de reikwijdte van de risicocontour (verlaging > 0,05 m) op basis van openbare topografische kaarten gewassen. De verlaging ter plaatse van gewassen bedraagt circa 0,05 tot 0,5 m, hetgeen overeenkomt met de fluctuaties van de freatische grondwaterstanden ter plaatse.

In de nabijheid van de werkzaamheden is weinig tot geen bebouwing aanwezig. Er zal naar verwachting geen zettingsschade aan bebouwing als gevolg van de bemaling worden verwacht.

Binnen de invloedssfeer van de grondwateronttrekking zijn geen andere bodemverontreinigingen bekend. De grondwateronttrekking heeft een geringe invloed op de verplaatsing van het zoet/zoutgrensvlak. Dit grensvlak zal door de onttrekking in geringe mate verplaatsen, maar zal na het uitschakelen van de bemaling weer spoedig herstellen.

De bemaling heeft verder geen invloed op overige grondwateronttrekkingen, op Natura2000 gebieden, op eventuele aanwezige archeologische waarden en op landbouwactiviteiten.

Het onttrokken grondwater wordt geloosd op het oppervlaktewater.



Het aanbrengen en hebben van de CO2-pijpleiding door middel van de volgende handelingen: gestuurde boringen, boogboringen, constructieve zinker en een open sleuf is al behandeld in meerdere maatwerkbesluiten in juli 2019 met de kenmerken 2019-011922, 2019-001928 en 2019-004882.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



BIJLAGE 2 MAATWERKBESLUIT

1. Besluit

Op 25 juli 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwputten dan wel bouwsleuven en het hebben en weer wegnemen van verticale filterbemaling en peilbuizen dieper dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbesluit de volgende handeling toe te staan:

- a. voor het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwputten dan wel bouwsleuven en het hebben en weer wegnemen van verticale filterbemaling door middel van strengen en peilbuizen dieper dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;

Dit besluit is genomen voor ATRON-Engineering B.V., Leemansstraat 19, 4251LD Werkendam.

Verder blijven de voorschriften uit Algemene regel 20.4 Grondverzet van kracht. Deze regel is te raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. In de bijlage bij deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 29 oktober 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord



3. Voorschriften

Grondverzet dieper dan 1,50 m min maaiveld

1. De ontgravingen en de bijbehorende bemaling moeten worden uitgevoerd conform het bemalingsadvies t.b.v. aanleg CO2-transportleiding PrimA4a te Haarlemmermeer uitgevoerd door Geonius Geotechniek B.V. met kenmerk GB170202.R01.v3.0, d.d. 16 augustus 2019.
2. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,10 of 1 met toepassing van de partiële materiaalfactor van 0,9.
3. Minstens 1 week voor aanvang van de ontgraving moet er ter controle van de stijghoogte aan de buitenzijde van de leidingsleuf/bouwput een peilbuis aangebracht worden ter monitoring van het diepe grondwater / 1e watervoerende pakket. Deze peilbuis moet dagelijks worden opgenomen tot op het moment dat de ontgraving weer geheel is aangevuld.
4. Kwel door het aanbrengen van peilbuizen en verticale filterbemaling moet worden voorkomen.
5. Te plaatsen meetbuizen, bronneringsfilters en peilbuizen mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht. Het gebruik van water, het (voor)sputten of het lossputten van de filters is niet toegestaan.
6. Na afloop van de werkzaamheden moeten sleuven/bouwput worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
7. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De houder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
8. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na besluitdatum blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De houder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.



Algemene voorschriften

11. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

12. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

13. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

14. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

15. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

16. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

17. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



18. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

19. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

20. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben bij de vergunningverlening het volgende overwogen:

Algemene regels

Grondverzet valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder m, van de Keur Rijnland 2015, wanneer:

- a. het grondverzet in de kern- en/of beschermingszone van de zeewering plaatsvindt, *binnen* de bebouwingscontouren van de kustplaatsen, zoals aangegeven op kaart 5, en voor zover dat grondverzet maximaal 3 kubieke meter bedraagt;
- b. het graven in de kern- en/of beschermingszone van een waterkering plaatsvindt tot maximaal 0,30 meter diep en maximaal 3 kubieke meter en buiten de, veelal 1,5 m. brede kruin;
- c. het graven van tijdelijke sleuven plaatsvindt ten behoeve van kabels en leidingen in de kern- en beschermingszone van een waterkering;
- d. het graven/boren plaatsvindt binnen de op kaart 2 aangegeven kwetsbare kwelgebieden.

In dit geval voldoet de aangevraagde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder de algemene regels.

De handeling is getoetst aan artikel 4 van algemene regel 20.4 Grondverzet.



Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan artikel 4, onder d.

Het nemen van een maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

Op grond van artikel 5, onder a van de algemene regel, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de in artikel 4 voorgeschreven eis dat het grondverzet in kwetsbare kwelgebieden tot maximaal 1,50 meter onder het maaiveld plaatsvindt, wanneer een grotere diepte niet leidt tot risico's voor een toename van kwel, verzilting of opbarsten van de bodem.

Uit de berekeningen van het bemalingsadvies van Geonius Geotechniek B.V. (GB170202.R01.v3.0) blijkt dat opbarstisico optreedt bij stijghoogten in het eerste watervoerende pakket hoger dan ca. -5,0 m NAP (sleuf) en ca. -6,7 m NAP (bouwput). De gewenste verlaging tijdens de uitvoering is aangenomen op 0,5 m - ontgravingsniveau: dat wil zeggen ca. -7,8 m NAP respectievelijk ca. -8,9 m NAP. Om het opbarsten van de bouwputten te voorkomen wordt spanningsbemaling toegepast om de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket met 1,7 m te kunnen verlagen.

Geonius Geotechniek B.V. heeft voor de controle van de stijghoogte het volgende advies opgenomen: om de stijghoogte te controleren gedurende de bemaling wordt geadviseerd de stijghoogte voor en tijdens de werkzaamheden te verifiëren middels een peilbuis, zodat op basis van actuele stijghoogtes de uiteindelijke verlaging bepaald kan worden. Tijdens de uitvoering dienen visuele inspecties uitgevoerd te worden om opbarstverschijnselen (welvorming) van de klei-/veenlagen tijdig te bemerken. Overwegende dat bij de uitvoering van het werk dit advies wordt opgenomen in het bemalingsplan, en voldaan wordt aan de voorschriften uit dit besluit, kan worden ingestemd met het maatwerkbesluit.



BIJLAGE 3 GRONDWATERONTTREKKING EN LOZING

A1. Heffingplicht

Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland kan op grond van de Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 2010 bij registratieplichtige grondwateronttrekkingen een aanslag opleggen. Indien voor u van toepassing ontvangt u na ontvangst van uw ingevulde registratieformulier een aangiftebiljet van de provincie.

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwatercoëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op BSGR.nl onder wet- & regelgeving.



Grondwaterlozing

B1. Kwaliteitsdeel grondwaterlozing

U gaat lozen vanuit een bodemsanering of een proefbronnering in een inrichting. U dient rekening te houden met artikel 3.1 van het **Besluit lozen buiten inrichtingen**.

U bent eveneens gehouden de zorgplicht na te leven zoals die is geformuleerd in artikel 2.1. van het **Besluit lozen buiten inrichtingen**.

In het Besluit is bepaald dat bij het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering bij een aangewezen oppervlaktewaterlichaam ten minste wordt voldaan aan artikel 3.1 tweede tot en met het negende lid.

Het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.1 lid 2 toegestaan, indien:

- als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt; en
- in enig steekmonster de emissiewaarden van tabel 3.1a niet worden overschreden.

Voor de inhoud van het vorengenoemde artikelen uit het **Besluit lozen buiten inrichtingen** verwijs ik u naar www.wetten.nl.

De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater, valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland.



Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissingen

Bent u het niet eens met de inhoud van de besluiten vergunning en maatwerk, of is een van de besluiten onduidelijk?

Neem dan eerst contact op met mevrouw C.F. van der Zee. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

De besluiten zijn ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.