

Veldkampstraat



RENVOOI RIOLERING

--- = vuilwater afvoer

--- = hemelwater afvoer

riolering aanduiding is een principe. Exacte riolering volgens controle en tekeningen installateur.

Hoofdaannemer dient min. 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden de gemeentelijke instantie te voorzien van installatie stukken.

Infiltratie kratten dienen een minimale waterberging van 750m2 (m2 terrein) x 30 mm (capaciteit) = 22.5 m3 te hebben

Het buffer systeem wordt voorzien van een noodoverloop door middel van een uitstroombak, waarlangs bij volledige vulling van de buffer de overtollige neerslag naar het openbaar gebied wordt afgevoerd. Dit water wordt bovengronds en zichtbaar op de perceelgrens naar het openbare gebied aangeboden.

FIER
ARCHITECTEN

OPDRACHTGEVER:

De Bunte Vastgoed Oost bv
Postbus 8029
6710 AA Ede

PROJECT:

11 appartementen
Veldkampstraat Voorthuizen

GETEKEND:

EJV

DATUM:

12-04-2019

SCHAAL:

As
indicated

GEWIJZIGD:

a. 18-06-2019
b. 01-08-2019
c. 05-09-2019

TEKENING:

situatie
Definitief ontwerp

PROJECTNR:

15-056

TEK.NR:

DO-00