



Vergunninghouder
BAM Infra Telecom B.V.

Datum
13 december 2019

Kenmerk
DMS2019-0046823

Zaaknummer
WN2019-007407

Olo-nummer
4666801

Watervergunning

voor het aanleggen van een glasvezel netwerk ter hoogte van
Bovendijk 28 in Wilnis

Uw kenmerk/projectcode:
- COP.00578.01.04

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Toetsing en overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	9
5.1 Aanvraag en aanvullingen	9
5.2 Procedure	9
6 Mededelingen	10

Samenvatting

Op 19 september 2019 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning van BAM Infra Telecom B.V., Molenstraat 60, 2471 AB Zwammerdam, namens Glasvezel Buitenaf B.V., Overschieseweg 203, 3112NB in Schiedam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2019-007407.

De aanvraag betreft het aanleggen van een glasvezel netwerk, ter hoogte van De Hoef Oostzijde 14 in De Hoef.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Glasvezel Buitenaf B.V, Overschieseweg 203, 3112NB in Schiedam verlenen voor:
het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - Het leggen van kabels in de kern en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam;in verband met het aanleggen van een glasvezel netwerk, ter hoogte van Bovendijk 28 in Wilnis.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - DMS2019-0041698` 4666801_1568972936313_publiceerbareaanvraag.pdf
 - DMS2019-0052432 Werktekening MDT-02 EVP 19-04
 - DMS2019-0052431 Werktekening-MDT-02-EVP17-02
 - DMS2019-0052430 Werktekening MDT-02-EVP19-03
 - DMS2019-0052429 Werktekening MDT-02-EVP19-02
 - DMS2019-0052428 Werktekening MDT-02-EVP19-01
 - DMS2019-0052427 Werktekening MDT-02-EVP17-01
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2019, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J.A. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente De Hoef over dit besluit. Een afschrift is gestuurd naar:

- BAM Infra Telecom B.V., Molenstraat 60, 2471 AB Zwammerdam.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de Toezichthouder van Waternet (hierna Toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de Toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-007407.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet **twee weken voor de start van de activiteiten** een calamiteitenplan indienen bij de Toezichthouder. Daaruit moet duidelijk blijken hoe bij calamiteiten wordt gehandeld, inclusief namen en telefoonnummers van contactpersonen.
- 4.2 De vergunninghouder moet de Toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de glasvezel) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.2 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 6 Waterkeringen algemeen

- 6.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 6.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 6.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 6.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 6.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 6.6 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 6.7 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 6.8 Tijdens de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 6.9 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 7 Kabels en leidingen in en bij waterkeringen

- 7.1 De te graven sleuf:
 - a. mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
 - b. moet direct na het leggen van de kabel of mantelbuis worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 meter;
 - c. moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (afdeling VTH) mag van dit voorschrift worden afgeweken.
- 7.2 Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten is maximaal 20 meter.
- 7.3 Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd worden uitgevoerd.
- 7.4 De mantelbuis moet na het invoeren van de kabel aan de uiteinden worden voorzien van een blijvend waterdichte afsluiting.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Het aanleggen van een nieuw glasvezel netwerk. Hiertoe wordt middels open ontgraving een HDPE mantelbuis gelegd. Vervolgens wordt er glasvezelkabel ingeblazen. Het leggen van de mantelbuis vindt plaats in de kernzone van een secundair waterkerend dijklichaam.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- Het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de kernzone en beschermingszone van een secundair waterkerend dijklichaam.
- Het middels open ontgraving in de lengte richting aanleggen en hebben van een HDPE mantelbuis in de kernzone en beschermingszone van een secundair waterkerend dijklichaam.
- Dwars door de kering middels open ontgraving aanleggen en hebben van een HDPE mantelbuis in de kernzone en beschermingszone van een secundair waterkerend dijklichaam.
- Maken van een gestuurde boring onder secundair water.
- Het maken van lasgaten ter behoeve van huisaansluitingen in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam.

Voor bovenstaande activiteit(en) is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 1 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.17 lid a onder 2 van de Keur AGV 2019.;
- Het maken van lasgaten om de glasvezelkabels in een bestaande mantelbuis in te blazen is niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 2.9, lid 5 van het Keurbesluit AGV 2019.
- De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding.
- Er is geen verbod op het maken van een gestuurde boring onder een secundaire watergang.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij de Hoef Oostzijde 14 tot 83 in de Hoef. Dit is in een secundaire waterkering bekend onder dijkvakcode P007_006 t/m P007-003. Deze locatie ligt in polder Groot Wilnis-Vinkeveen met een waterpeil van NAP -2.15m.

Het water waarbij deze activiteiten worden uitgevoerd behoort tot de categorie primaire boezemwateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2019 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet	n.v.t.
leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 8	Beleidsregel 8.1, 8.2 ,8,4 en 8.5	Voldoet	Ja

Overwegingen

De mantelbuis wordt over het volledige tracé in open ontgraving aangelegd. De ontgraving gebeurt in fases en is niet dieper dan noodzakelijk. Na het leggen van de kabel word de gegraven sleuf weer opgevuld. De ontgravingen zijn dus van tijdelijke aard. De ontgraving vinden plaats in de lengte richting van de kering daarbij word het waterkerend vermogen van de kering niet wordt aangetast.

Daar waar de mantelbuis dwars op de kering wordt gelegd vindt dit zoveel mogelijk loodrecht op de waterkering plaats. De kruin van de waterkering is nooit volledig doorgraven. Er zijn er geen andere redelijke locaties mogelijk en er geldt leveringsplicht

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 20 september 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Hoef van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

BAM Infra Telecom B.V is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2019-0041697 aanvraagformulier watervergunning met OLO 4664603
- DMS2019-0041686 4666801_1568972622415_Werktekening_MDT-02_EVP_01-01.pdf
- DMS2019-0041687 4666801_1568972647507_Werktekening_MDT-02_EVP_17-01.pdf
- DMS2019-0041688 4666801_1568972664824_Werktekening_MDT-02_EVP_17-02.pdf
- DMS2019-0041689 4666801_1568972705036_Werktekening_MDT-02_EVP_19-01.pdf
- DMS2019-0041690 4666801_1568972725915_Werktekening_MDT-02_EVP_19-02.pdf
- DMS2019-0041691 4666801_1568972743284_Werktekening_MDT-02_EVP_19-03.pdf
- DMS2019-0041692 4666801_1568972761922_Werktekening_MDT-02_EVP_19-04.pdf
- DMS2019-0041693 4666801_1568972792298_CIF_Striped_Combined.pdf
- DMS2019-0041694 4666801_1568972813597_CIF_Striped_microducts_bundled.pdf
- DMS2019-0041695 4666801_1568972831852_Distribution_closure.pdf
- DMS2019-0041696 4666801_1568972849680_Volmacht_2019.pdf
- DMS2019-0046827 Aanvraag met OLO nummer 4664603 WN2019-007861

De aanvraag is op 8 oktober aangevuld met:

- DMS2019-0052426 Overzichtstekening MDT-02l.pdf

De aanvraag is op 19 oktober aangevuld met:

- DMS2019-0052432 Werktekening MDT-02 EVP 19-04
- DMS2019-0052431 Werktekening-MDT-02-EVP17-02
- DMS2019-0052430 Werktekening MDT-02-EVP19-03
- DMS2019-0052429 Werktekening MDT-02-EVP19-02
- DMS2019-0052428 Werktekening MDT-02-EVP19-01
- DMS2019-0052427 Werktekening MDT-02-EVP17-01

De aanvrager is per brief van 22 oktober de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 7 november (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 19 oktober ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 4 weken.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2019 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- Het glasvezel netwerk gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende

maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.