

MS-STORING , KABEL + ZINKER
 UITVOERDER: MARTIN VAN HOUTEN
 TEL NR: 06-29570309

KABELVAK MSR-6001 <-> MSR-6552

KLUS IS MAANDAG 03-12 GESTOPT , ER MOET EEN BORING GEMAAKT WORDEN.
 ER BLIJKT EEN MOF ONDER DE OPRIT VAN NUMMER 15 TE ZITTEN EN TUSSEN DE OPRIT EN DE SLOOT IS TE WEINIG RUIMTE OM DE KABEL NOG OP TE PAKKEN.
 BOVENDIEN BLIJKT DE KABEL BOVEN HET MAAVELD DOOR EEN MANTELBUIJS ONDER DE BRUG DOOR TE GAAN. DIT IS NIET WENSELIJK.
 ER ZULLEN OP DE AANGEGEVEN MANIER GEEN OPRITTEN GEBLOKKEERD WORDEN.
 STEDIN (UITVOERING/WVB) ZAL CONTACT LEGGEN MET FIRMA ISERO WOERDEN I V M IN BESLAG NEMEN 2X PARKEERPLAATS


OM VGPLK 3x95mm²Cu <-> XLPE 3x1x150mm² AL

NIEUWE KABEL XLPE 3x1x150mm² AL
 1x BOOGZINKER 125mm SDR11

UITVOERING CONFORM BRL 2121
 BOOGZINKER MET VERZWAARDE BENTONIET SG1.1 EN AFDICHTEN MET KRIMPVRIJE DAMMER.
 UITEINDE VOORZIEN VAN KLEIKIST EN KWELSCHERM TEGEN KWELWATER CONFORM BRL 2121

OM VGPLK 3x95mm²Cu <-> XLPE 3x1x150mm² AL

ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord
ELEKTRA BESTAAND	Kabel nieuw	Kabel te rijden	Kabel te rooien	Buiten Bedrijf	Kadaster
	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Mast bovengronds
	Mof	Bescherming			
	0,4 kV/OV	0,4 kV	OV	3 kV	6 kV
	23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV
	Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning	



Opmerkingen/Tracélengte;

STEDIN MS ONTWERP . KABEL + ZINKER HOGE RIJNDIJK THV 15 WOERDEN Formaat: A3 Schaal: 1:500 Volgend bladnr: n.v.f.	Wijz:	Get: MVT
	Datum: 09-12-19	Gec:
	Project: 15142326	Documentsoort: Detailontwerp/Vergunning E
	Documentnr:	Status: