



**Vergunninghouder
Stichting Waternet**

Datum
3 maart 2020

Kenmerk
DMS2020-0013064

Zaaknummer
WN2019-009614

Olo-nummer
4826865

Watervergunning

voor het vervangen van 15 betonnen buizen van watertransportleiding WRK II ter
hoogte van Oukoop 11 in Nieuwer Ter Aa

Uw kenmerk/projectcode:
- 01.2010

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voor het infiltreren van water en onttrekken van grondwater en het lozen in de bodem van grondwater (retourbemalen)	5
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	8
2.4 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	9
3 Aanleiding	10
3.1 Algemeen	10
3.2 Aangevraagde activiteiten	10
3.3 Waterstaatkundige informatie	11
4 Toetsing en overwegingen	12
4.1 Toetsingskader	12
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	12
5 Procedure	14
5.1 Aanvraag en aanvullingen	14
5.2 Procedure	14
6 Mededelingen	15

Samenvatting

Op 10 december 2019 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Stichting Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2019-009614.

De aanvraag betreft het vervangen van 15 betonnen buizen van watertransportleiding WRK II, ter hoogte van Oukoop 11 in Nieuwer Ter Aa.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig. Ook gaat de aanvraag over het onttrekken en in de bodem retourneren van grondwater, waarvoor AGV het bevoegd gezag is.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Stichting Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam, te verlenen voor:
 - Het (per locatie) onttrekken van grondwater met een maximum van 68 m³/uur, 1.620 m³/dag, 50.250 m³/maand met een totaal (voor alle locaties bij elkaar opgeteld) van 123.000 m³ zoals bedoeld in de Keur AGV 2019 (artikel 2.9);
 - Het lozen in de bodem (retourbemalen) van onttrokken grondwater met een maximum van 35 m³/uur, 840 m³/dag, m³ met een totaal van 65.760 m³ zoals bedoeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen (artikel 2.2 lid 5);
 - Het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - graven in de kern- en beschermingszone van een secundaire directe waterkering;
 - tijdelijk dempen en veranderen (omlegging) van een secundaire watergang

in verband met het vervangen van 15 betonnen buizen van watertransportleiding WRK II, ter hoogte van Oukoop 11 in Nieuwer Ter Aa.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - DMS2019-0056093 Tekening 2019_97362_001_Oukoop
 - DMS2020-0001995 Bijlage -16-20.00010 stabiliteitsbeschouwing keermuur Oukoop totaal
 - DMS2020-0010771 20.004172_WRK_11_Oukoop_bemalingsadvies_def
 - DMS2020-0010792 WRK II Oukoop tijdelijke omlegging watergang
- III. Dat binnen een jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning de onttrekking moet zijn begonnen.
- IV. De onttrekking te vergunnen voor de duur daarvan, maar niet langer dan 16 weken.
- V. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV, het Besluit lozen buiten inrichtingen, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

mw. T.M. van Rijswijk, teamleider Vergunningen

Wij informeren de gemeente Stichtse Vecht over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring vooraf door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-009614.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voor het infiltreren van water en onttrekken van grondwater en het lozen in de bodem van grondwater (retourbemalen)

voorschrift 5 Inrichting en meetpunten

- 5.1 Uiterlijk één week voordat de bemaling wordt gestart, moeten alle meetpunten in en rond de onttrekkingslocatie zijn ingericht, zoals staat beschreven in hoofdstuk 4.2 van het Bemalingsadvies 'Herstel WRKII leiding Oukoop', met kenmerk DMS2020-0010771.
- 5.2 De gaten voor de peilbuizen moeten worden geboord. Het inrichten van de peilbuizen moet gebeuren volgens het Protocol 2101, Mechanisch boren.
- 5.3 Peilbuizen die alleen in de freatische bodemlaag worden geplaatst mogen (in afwijking van het vorige voorschrift) ook op een andere manier worden aangebracht.

- 5.4 Na het inrichten van de peilbuizen (meetpunten) registreert de vergunninghouder de volgende gegevens:
- a. de filterstelling (diepte bovenkant- en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
 - b. de diameter van het filter en van de peilbuis;
 - c. bij nieuwe meetpunten: de eerst gemeten grondwaterstand en/of stijghoogte;
 - d. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
 - e. de hoogte van het meetpunt (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
 - f. de coördinaten van de meetpunten volgens het rijskdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten).
- 5.5 De meetpunten moeten altijd goed functioneren en toegankelijk zijn voor de toezichthouder.
- 5.6 Als een meetpunt niet goed functioneert, moet het direct worden hersteld of vervangen. Vervanging van meetpunten moet worden geregistreerd.

voorschrift 6 De onttrekking- en retourbemaling

De onttrekking

- 6.1 De onttrekking moet worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 3.3 van het Bemalingsadvies 'Herstel WRKII leiding Oukoop', met kenmerk DMS2020-0010771.
- 6.2 De verlaging van de stijghoogte van het grondwater in de peilbuizen van de bouwput mag niet meer zijn dan 50 cm onder het benodigde ontgravingsniveau.
- 6.3 Als de activiteiten kunnen worden uitgevoerd met een hoger grondwaterpeil of een lager onttrekkingsdebiet, dan moet dit gebeuren.

Retourbemaling

- 6.4 Het grondwater van de spanningsbemaling moet voor circa 50% worden teruggebracht in die watervoerende laag waaruit het is onttrokken (circa, omdat dit afhankelijk is van de gemeten stijghoogte nabij het retourveld).
- 6.5 De kwaliteit van het grondwater op de retourlocatie mag niet worden verslechterd door de kwaliteit van het te infiltreren grondwater of door het toepassen van chemische middelen om bijvoorbeeld putverstoppingen te voorkomen of op te heffen.
- 6.6 Als blijkt dat de retourbemaling het grondwater niet voldoende in de bodem terugbrengt of als er wateroverlast ontstaat als gevolg van de retourbemaling, dan moet de vergunninghouder dit direct melden aan de toezichthouder.

Beëindiging onttrekking

- 6.7 Wordt de onttrekking (geheel of gedeeltelijk) buiten werking gesteld, dan moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat:
- a. er geen grondwateroverlast ontstaat door de beëindiging van de onttrekking;
 - b. de putten (alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat met doorlatende filters) die tot de inrichting behoren, zo worden afgesloten en afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
 - c. de afsluitende lagen, voor zover aanwezig, worden hersteld met bentoniet of een vergelijkbaar materiaal.

- 6.8 Gaten in de bodem die ontstaan tijdens het trekken van de damwanden moeten worden opgevuld met bentoniet of een vergelijkbaar materiaal.

voorschrift 7 Monitoring

Monitoringsplan

- 7.1 Het meten en registreren moet worden uitgevoerd zoals staat omschreven in hoofdstuk 4.2 van het Bemalingsadvies 'Herstel WRKII leiding Oukoop', met kenmerk DMS2020-0010771.
- 7.2 De metingen zoals omschreven in het bemalingsadvies moeten exact (d.w.z. maximaal 1 mm meetfout) worden ingemeten door middel van een waterpassing door een daarvoor gecertificeerd bedrijf.

Peilbuizen

- 7.3 Vanaf tenminste 1 week voor aanvang van de onttrekking en tot ten minste 2 weken na het einde van de onttrekking meet en registreert de vergunninghouder de grondwaterstanden en stijghoogten in de peilbuizen. In de weken voorafgaand en na afloop van de onttrekkingsperiode moeten de metingen tenminste één maal per twee dagen worden uitgevoerd. Tijdens de bemaling meet en registreert de vergunninghouder tenminste elke dag de grondwaterstanden en stijghoogten in de peilbuizen.
- 7.4 Als de grondwaterstand (stijghoogte) stijgt boven NAP -1,87 m, of de hoogst gemeten stijghoogte tijdens de nulmeting, moet de retourbemaling meteen worden teruggeschroefd en direct contact worden opgenomen met de toezichthouder. Indien nodig moeten mitigerende maatregelen worden genomen.
- 7.5 Als uit de metingen blijkt dat er significante afwijkingen in de grondwaterstanden en stijghoogten optreden moet er in overleg met de toezichthouder maatregelen worden getroffen om dit op te heffen.
- 7.6 Afwijken van de in de voorschriften opgenomen meetfrequentie, mag alleen in overleg óf op verzoek van de toezichthouder.

Onttrekking

- 7.7 De vergunninghouder moet dagelijks waarnemingen doen van de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater.
- 7.8 Voor het meten van de hoeveelheid grondwater moet de vergunninghouder gebruik maken van meetinstrumenten die:
- voorzien zijn van een geldig keurmerk van een door de overheid goedgekeurde certificeringsinstelling;
 - jaarlijks zijn geijkt.
- 7.9 De meetinstrumenten moeten zo op de inrichting zijn aangebracht dat er geen water buiten de meetinstrumenten om kan worden afgetapt of ingebracht.
- 7.10 Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats worden geïnstalleerd en goed afleesbaar zijn.

Bebouwing/infrastructuur

- 7.11 Vergunninghouder moet als volgt vastleggen in hoeverre zetting van objecten optreedt:
- a. De bouwkundige staat van de bebouwing van de Oukoop 11 te Nieuwer Ter Aa moet voor aanvang en na afloop van de bemaling door de vergunninghouder in beeld worden gebracht of met een beschrijving worden vastgelegd.
 - b. Scheuren in deze bebouwing moeten van gipsproppen worden voorzien.
 - c. In zettingsgevoelige bouwwerken moeten peilbouten worden geplaatst.
 - d. De peilbouten moeten voor aanvang tweemaal exact worden ingemeten (gewaterpast). Vervolgens moet binnen een week een waterpassing worden uitgevoerd door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Na afloop van de bemaling moeten de meetbouten nogmaals worden gewaterpast.
 - e. Als blijkt dat zettingen optreden, moet de vergunninghouder in overleg treden met de eigenaar van de grond en maatregelen treffen om verdere zettingen te voorkomen of te herstellen, een en ander in overleg met de toezichthouder.

voorschrift 8 Registratie

- 8.1 Alle waarnemingen en metingen moeten worden vastgelegd en samen met de overige registraties elke 2 weken worden gerapporteerd aan de toezichthouder. Het afwijken van de periode of de manier van rapporteren mag alleen na goedkeuring van de toezichthouder.
- 8.2 De waarnemingen en metingen moeten ook op het werk beschikbaar zijn en ter inzage worden gegeven aan de toezichthouder.
- 8.3 Alle waarnemingen, metingen en geïnfilterde, onttrokken en in de bodem geloosde hoeveelheden grondwater moet binnen één maand na afloop van de onttrekkingsperiode of uiterlijk 31 januari van elk jaar aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving worden gerapporteerd.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 9 Tijdelijk dempen watergang

- 9.1 Voorafgaand of gelijktijdig met het dempen moet de te dempen secundaire watergang worden omgeleid, zodat de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 9.2 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 9.3 Op de plaats van de tijdelijke demping moeten indien nodig maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 9.4 Er mag niet meer dan 25 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de tekening 'WRK II Oukoop tijdelijke omlegging watergang' met kenmerk DMS2019-0010792 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 9.5 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de tijdelijke verlegging van de secundaire watergang) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 9.6 De tijdelijke demping duurt zo kort mogelijk als nodig is voor de werkzaamheden aan de WRK-leiding.

- 9.7 Na afloop van de werkzaamheden aan de WRK-leiding moet de oorspronkelijke watergang worden hersteld en moeten alle ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 9.8 Bij het (her)creëren van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.

2.4 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 10 Waterkeringen algemeen

- 10.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 10.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 10.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 10.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 10.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 10.6 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 10.7 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 10.8 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten (in overleg met de beheerder van de waterkering) worden hersteld.

voorschrift 11 Werken in waterkeringen

- 11.1 De bovenkant van de trekankers die aan de betonnen damwandplanken van de kering zijn bevestigd worden handmatig ontgraven, waarbij ook de locatie van de bijbehorende schoorconstructie wordt vastgesteld.
- 11.2 De constructie van de sleufbekisting is beschreven in punt 3.3.4. van het rapport "Keermuur Oukoop, beoordeling stabiliteit bij ontgraving WRK II" met kenmerk DMS2020-001995, dat onderdeel uitmaakt van de vergunning.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

De afdeling Leidingwerken van Waternet is gestart met de reparatie van circa 200 betonnen buizen van de WRK II-leiding (bestaande uit twee parallelle buizen). Van het tracédeel tussen de rivier de Angstel en de rijksweg A2, ten noorden van de Oukoper Molen, worden vijftien buizen vervangen. Het betreft de buizen 8, 9, 35 en 11 in de "Oostleiding" en de buizen 29, 65 t/m 73 en 8 in de "Westleiding". De locaties van de te vervangen buizen staan op de tekening '2019-_97362_001_Oukoop' met kenmerk DMS2019-005609 die deel uitmaakt van deze vergunning.

Tijdens de werkzaamheden wordt er grondwater onttrokken om opbarsten van de bodem te voorkomen en te kunnen werken in het droge. De ontgraving vindt plaats tussen stalen damwanden die tot aan de bodem van de sleuf reiken. Hierdoor zal de zijwaartse toestroming van grondwater gering zijn. Er komt wel water van onderaf en via de kopse kant van de sleuf. De werkzaamheden vinden plaats op 6 verschillende locaties, gedeeltelijk overlappend in de tijd. Voor alle 6 locaties is een spanningsbemaling nodig. In totaal wordt gedurende circa 15 weken grondwater onttrokken. Het onttrokken grondwater wordt gedeeltelijk (voor circa 50%) retour bemaalt. Het overige water wordt geloosd op de Angstel.

Voor één segment is het noodzakelijk dat er een sloot tijdelijk wordt gedempt en wordt omgelegd. Enkele andere buissegmenten liggen in de kern- en beschermingszone van het waterkerende dijklichaam langs de Angstel.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- Het (per locatie) onttrekken van grondwater met een maximum van 68 m³/uur, 1.620 m³/dag, 50.250 m³/maand met een totaal (voor alle locaties bij elkaar opgeteld) van 123.000 m³ zoals bedoeld in de Keur AGV 2019 (artikel 2.9);
- Het lozen in de bodem (retourbemalen) van onttrokken grondwater met (per locatie) een maximum van 35 m³/uur, 840 m³/dag, met een totaal (voor alle locaties bij elkaar opgeteld) van 65.760 m³ zoals bedoeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen (artikel 2.2 lid 5);
- Het graven in de kern- en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam;
- Het tijdelijk dempen en omleggen van een secundaire watergang;
- Het lozen van grondwater op oppervlaktewater.

Voor activiteit 1, 3 en 4 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.9 lid 1 onder a van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.17 lid a onder 1, 2 en 6 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid a onder 2 en 3 van de Keur AGV 2019.

De beoordeling van de lozing in de bodem is een bevoegdheid van de gemeente of de provincie. Omdat het hier gaat om een bodemlozing in relatie met een vergunningplichtige onttrekking is het waterschap ook voor deze activiteit bevoegd. Dit volgt uit artikel 2.2 lid 5 van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Het (kwantitatief) lozen van grondwater op oppervlaktewater is niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.45 van het Keurbesluit AGV 2019. De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding.

Voor het kwaliteitsaspect van het water gelden de eisen van het Blbi. Voor de lozing is reeds afzonderlijk een melding op grond van het Blbi ingediend.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd ten noorden en ten zuiden van Oukoop 11 te Nieuwer Ter Aa. Het zuidelijke gedeelte (tot aan de molen) is een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcode P034-001. Deze locatie ligt in polder Oukoop met een waterpeil van NAP -2,25 m.

De rivier de Angstel waarbij deze activiteiten worden uitgevoerd behoort tot de categorie primaire, boezemwateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet
leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 8	Beleidsregel 8.1 en 8.4	Voldoet
Aanleggen, wijzigen en dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.1 en 11.6	Voldoet
grondwateronttrekkingen en verlagen grondwaterstand	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 13.1, 13.2, 13.3 en 13.8	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

- Voor het ontgraven van de buizen van de WRK-leiding bij de waterkering zijn voorwaarden gesteld en er is een stabiliteitsberekening gemaakt met beschrijving waaraan de damwanden voor de ontgraving moeten voldoen, zodat de stabiliteit van de waterkering gewaarborgd blijft.
- De WRK-buizen voldoen aan de geldende NEN-normen en liggen niet dieper dan strikt noodzakelijk is en worden middels een open ontgraving vervangen.

- Er wordt op de locatie ten noorden van de boerderij een sloot tijdelijk gedempt en omgelegd, zodat de sleuf gegraven kan worden voor de werkzaamheden van de WRK-leidingbuis. De demping leidt niet tot geïsoleerde wateren en veroorzaakt ook geen grondwater- en oppervlaktewateroverlast op naburige percelen. Na afloop van de werkzaamheden wordt de sloot weer in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht, waarbij aan de afmetingen van de sloot voor onderhoud en waterafvoer uit het Keurbesluit AGV 2019 wordt voldaan.
- De aanvraag behelst het onttrekken van grondwater inclusief spanningsbemaling, tijdens het vervangen van de WRK-leidingbuizen. Een deel van het onttrokken water uit spanningsbemaling, wordt middels retourbemaling in de grond terug gebracht. Gedurende de onttrekking wordt gestreefd naar het terugbrengen van circa 50% van het onttrokken grondwater in de bodem. Hiermee wordt de invloed van de bemaling op de omgeving beperkt en wordt het grondwater weer deels aangevuld. De exacte hoeveelheid die geretourneerd kan worden is afhankelijk van de stijghoogte van het grondwater nabij het retourveld. Indien de stijghoogte te veel toeneemt moet de retourbemaling wordt teruggeschoefd, om opbarsten van de waterbodem van sloten in de omgeving te voorkomen.
- Gezien het grote onttrekkingsdebiet zijn er voorschriften opgenomen in deze vergunning om de grondwaterstandverlagingen en mogelijke zetting te monitoren. De verwachting is dat er bij de (eerste) aanleg van de WRK-leidingen al zetting is opgetreden en dat bij het vervangen van de buizen de zetting hierdoor minimaal is. Mochten er zettingen optreden van de waterkering dan moet de vergunninghouder dit in overleg met de beheerder van de waterkering herstellen. Schade aan bebouwing wordt niet verwacht, gezien de geringe grondwaterstandverlaging ter plekke van de bebouwing, desondanks is veiligheidshalve wel monitoring voorgeschreven. Er is geen Natura2000-gebied in de buurt, dus hiervoor hoeven geen extra maatregelen genomen te worden.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 10 december 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2019-0056099 aanvraagformulier watervergunning met OLO 4826865
- DMS2020-0001994 19.045998_WRK_II_Oukoop_-_Advies_Verticaal_Evenwicht_met_bijl._01.2010-001.pdf
- DMS2020-0001996 Werkplan_vervangen_draadbreukbuizen_WRK_II_naast_Angstel_in_Oukoop_v2.0_def..pdf
- DMS2019-0056094 Tekening R-07-05_Betonnen_keerwand_Angsteldijk.tif
- DMS2019-0056097 1575975202182_Te_vervangen_buis_WRK_II_naast_watergang_Oukoop.pdf
- DMS2020-0011039 Waternet_202002_GFO_ZAKEN_108205717_WN2020-000476_VV_AGVw0970_BS_MER_v01
- DMS2020-0001993 WRK_II_Oukoop_bemalingsadvies_met_bijlagen_concept_10-01-20.pdf
- DMS2019-0056093 1575974815163_2019-97362-001_Oukoop.pdf

De aanvraag is op 10 januari en 31 januari 2020, 10 en 13 februari 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0001995 Bijlage -16-20.00010 stabiliteitsbeschouwing keermuur Oukoop totaal
- DMS2020-0010770 2020-02-10 email Bemalingsadvies vervangen WRKII buizen Oukoop
- DMS2020-0010771 20.004172_WRK_11_Oukoop_bemalingsadvies_def.pdf
- DMS2020-0010775 Bijlage 2_diepe_boringen.pdf
- DMS2020-0010773 Bijlage 1_locatie_te_vervangen_buizen.pdf
- DMS2020-0010777 Bijlage 2_locatie_boringen.pdf
- DMS2020-0010778 Bijlage 2_ondiepe boringenl.pdf
- DMS2020-0010792 WRK II Oukoop tijdelijke omlegging watergang.pdf
- DMS2020-0010791 2020-01-31 email aanvullende info tijdelijke demping

De aanvrager is per brief van 31 januari (kenmerk: DMS2020-0008314) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 14 februari 2020 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 13 februari 2020 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 2 weken.

Op 31 januari 2020 lieten wij per brief met kenmerk DMS2020-0008314 de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4.14 lid 3)) en de Keur AGV 2019 (artikel 4.21 lid 3).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

Voorpublicatie aanvraag

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het Waterschapsblad op www.overheid.nl van 31 januari 2020 februari geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld om van 4 februari 2020 tot 18 februari 2020 een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De tijdelijke (omgeleide) watergang gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.