

WATERVERGUNNING

2020-002498/D2020-02-002117



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 19 maart 2020
Datum aanvraag: 24 januari 2020
OLO nummer: 4907907
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvrager en
Vergunninghouder: Gasunie Transport Services B.V., Concourslaan 17, 9727KC
Groningen
Locatie activiteit: Sportpark de Hoge Bomen tussen nr. 1C en nr. 2, Naaldwijk
Betreft: Aanbrengen Rona-platen en Gobi-matten Naaldwijk

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Aanvrager wil werkzaamheden en beschermingsmaatregelen uitvoeren vanwege onvoldoende dekking op twee locaties op één gastransportleiding in twee watergangen nabij de Hoge Bomen te Naaldwijk. Om het dekkingsmanco te verhelpen en de leiding weer een veilige ligging te geven en de watergang in huidige staat te houden worden er beschermingsplaten aangebracht.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het feit dat de matten zo aangelegd worden dat de doorstroming gewaarborgd is en het onderhoud van de watergangen normaal uitgevoerd kan worden. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren**4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen**

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke afsluitingen

- 1 De afsluiting van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.
- 2 De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij de afdeling Peilbeheer van Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
- 3 Alvorens met de werken wordt gestart moet de aannemer een go/no go moment afspreken met de dienstdoende peilbeheerder aan het begin van de werkweek (1 a 2 dagen voor aanvang van de werkzaamheden).
- 4 Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke afsluiting direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).
- 5 Als maatregel moet een noodbemaling aanwezig zijn voor minimaal de duur van en gelijktijdig met de aanwezigheid van de tijdelijke afsluiting.
- 6 De pomp dient een capaciteit te hebben van 15 m³/min. De pomprichting is van west naar oost om de doorstroming te waarborgen. De pomp moet direct inzetbaar zijn.
- 7 De pomp moet met behulp van een voeler automatisch het schouwpeil handhaven met een marge van plus/min 5 cm
- 8 De tijdelijke afsluiting is toegestaan voor maximaal 3 dagen per watergang.
- 9 De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
- 10 Na het verwijderen van de tijdelijke afsluiting moet de schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld zijn.

4.3 Werken

4.3.1 Bodembescherming

- 1 De bodembescherming wordt tussen de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
- 2 Er mag door het leggen van de bodembescherming geen verondieping ontstaan
- 3 De bodembescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
- 4 Ter plaatse van de bodembescherming moeten palen met bordjes worden geslagen ter indicatie van de ligging van de bodembescherming.
- 5 Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gasunie Transport Services B.V., Concourslaan 17, 9727KC Groningen, voor het:
 - leggen en hebben van bodembescherming op de bodem van de aldaar gelegen primaire boezemwatergang OB3220 en secundaire polderwatergang POL31201960.
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekeningnummer 1926-OA-1-A, d.d. 12-02-2019
 - tekeningnummer 1926-DA-2-A, d.d. 03-04-2019

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line and a small flourish.

ing. R.A.W. de Groot