



Vergunninghouder
Waternet leidingwerken Stichting Waternet

Datum
24 maart 2020

Kenmerk
DMS2020-0009029

Zaaknummer
WN2019-008033

Olo-nummer
4706587

Watervergunning

voor het vervangen van WRKII watertransportleidingdelen
nabij het bungalowpark bij de Winkeldijk in Vinkeveen

Uw kenmerk/projectcode:
- 01.2180

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voor het onttrekken van grondwater en het lozen in de bodem van grondwater (retourbemalen)	6
3 Aanleiding	9
3.1 Algemeen	9
3.2 Aangevraagde activiteiten	9
3.3 Waterstaatkundige informatie	10
4 Toetsing en overwegingen	11
4.1 Toetsingskader	11
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	11
5 Procedure	13
5.1 Aanvraag en aanvullingen	13
5.2 Procedure	14
6 Mededelingen	15

Samenvatting

Op 10 oktober 2019 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning van Waternet leidingwerken Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2019-008033.

De aanvraag betreft het onttrekken en retourbemalen bij het vervangen van WRKII watertransportleidingdelen, nabij het bungalowpark bij de Winkeldijk in Vinkeveen. Ook wordt er tijdelijk secundair water gedempt, grond opgeslagen in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en een tijdelijke pontonbrug aangelegd.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Waternet leidingwerken, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam, te verlenen voor:
 - het onttrekken van grondwater met een maximum van 47 m³/uur en 66.000 m³ in totaal zoals bedoeld in de Keur AGV 2019 (artikel 2.9);
 - het lozen in de bodem (retourbemalen) van onttrokken grondwater met circa 400 m³ per dag zoals bedoeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen (artikel 2.2 lid 5);in verband met het vervangen van WRKII watertransport leidingdelen, nabij het bungalowpark bij de Winkeldijk in Vinkeveen.
- II. In afwijking van de regel in artikel 2.38, lid 2 sub b, h en m van het Keurbesluit AGV 2019 in te stemmen met het aanleggen van een tijdelijke dam met een breedte van circa 40 meter, voorzien van een duiker met diameter 315 mm, zonder dat het verlies aan open-waterberging gecompenseerd hoeft te worden (bij wijze van maatwerk als bedoeld in artikel 2.42 van de Keur AGV 2019).
- III. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - DMS2020-0009049 WRKII Buitenborgh incl. foto
 - DMS2020-0009053 totaaloverzicht
 - DMS2020-0017647 lozingspunten & duiker
 - DMS2020-0018757 Buitenborgh Abcoude (WRK II) - bemalingsberekening v2
 - DMS2020-0014970 Monitoringsplan
- IV. De onttrekking van grondwater te vergunnen voor de duur daarvan, maar niet langer dan 16 weken.
- V. Dat binnen een jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning de onttrekking moet zijn begonnen.
- VI. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2019, het Besluit lozen buiten inrichtingen, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

mw. T.M. van Rijswijk, teamleider Vergunningen

Wij informeren de gemeente De Ronde Venen over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-008033.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voor het onttrekken van grondwater en het lozen in de bodem van grondwater (retourbemalen)

voorschrift 5 Inrichting en meetpunten

- 5.1 Voordat de bemaling wordt gestart, moeten alle meetpunten (peilbuizen) in en rond de onttrekkingslocatie zijn ingericht, zoals staat beschreven in hoofdstuk 1 van het Monitoringsplan Buitenburg, met kenmerk DMS2020-0014970.
- 5.2 De gaten voor de peilbuizen moeten worden geboord. Het inrichten van de peilbuizen moet gebeuren volgens het Protocol 2101, Mechanisch boren
- 5.3 Peilbuizen die alleen in de freatische bodemlaag worden geplaatst mogen (in afwijking van het vorige voorschrift) ook op een andere manier worden aangebracht.
- 5.4 Na het inrichten van de peilbuizen (meetpunten) registreert de vergunninghouder de volgende gegevens:
 - a. de filterstelling (diepte bovenkant- en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
 - b. de diameter van het filter en van de peilbuis;
 - c. bij nieuwe meetpunten: de eerst gemeten grondwaterstand en/of stijghoogte;
 - d. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
 - e. de hoogte van het meetpunt (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
 - f. de coördinaten van de meetpunten volgens het rijksdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten).
- 5.5 De meetpunten moeten altijd goed functioneren en toegankelijk zijn voor de toezichthouder.
- 5.6 Als een meetpunt niet goed functioneert, moet het direct worden hersteld of vervangen. Vervanging van meetpunten moet worden geregistreerd.

voorschrift 6 De onttrekking- en retourbemaling

De onttrekking

- 6.1 De onttrekking moet worden uitgevoerd volgens paragraaf 5.1 van het bemalingsplan van Buitendorp Abcoude (WRK II) v2 – bemalingsberekening met kenmerk DMS2020-0018757.
- 6.2 De verlaging van de stijghoogte van het grondwater in de peilbuizen van de bouwput mag niet meer zijn dan 50 cm onder het benodigde ontgravingsniveau.
- 6.3 Als de activiteiten kunnen worden uitgevoerd met een hoger grondwaterpeil of een lager onttrekkingsdebiet, dan moet dit gebeuren.

Retourbemaling

- 6.4 Het grondwater van de spanningsbemaling moet voor minimaal 50 % worden teruggebracht in de watervoerende laag waaruit het is onttrokken.
- 6.5 De kwaliteit van het grondwater op de retourlocatie mag niet worden verslechterd door de kwaliteit van het te infiltreren grondwater of door het toepassen van chemische middelen om bijvoorbeeld putverstoppingen te voorkomen of op te heffen.
- 6.6 Als blijkt dat de retourbemaling het grondwater niet voldoende in de bodem terugbrengt of als er wateroverlast ontstaat als gevolg van de retourbemaling, dan moet de vergunninghouder dit direct melden aan de toezichthouder.

Beëindiging onttrekking

- 6.7 Wordt de onttrekking (geheel of gedeeltelijk) buiten werking gesteld, dan moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat:
- a. er geen grondwateroverlast ontstaat door de beëindiging van de onttrekking;
 - b. de putten (alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat met doorlatende filters) die tot de inrichting behoren, zo worden afgesloten en afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
 - c. de afsluitende lagen, voor zover aanwezig, worden hersteld met bentoniet of een vergelijkbaar materiaal.
- 6.8 Gaten in de bodem die ontstaan tijdens het trekken van de damwanden moeten worden opgevuld met bentoniet.

voorschrift 7 Monitoring

Monitoringsplan

- 7.1 Het meten en registreren moet worden uitgevoerd zoals staat omschreven in het Monitoringsplan Buitenburg, met kenmerk DMS2020-0014970.

Peilbuizen

- 7.2 Vanaf de start tot ten minste 1 week na het einde van de onttrekking meet en registreert de vergunninghouder de grondwaterstanden en stijghoogten in de peilbuizen. Tijdens de bemaling meet en registreert de vergunninghouder ten minste elke dag de grondwaterstanden en stijghoogten in de peilbuizen.
- 7.3 Als de grondwaterstand (stijghoogte) stijgt boven NAP -2,77 meter moet de bemaling worden terug geschroefd en direct contact worden opgenomen met afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Vervolgens moeten mitigerende maatregelen worden genomen.
- 7.4 Als uit de metingen blijkt dat er significante afwijkingen in de grondwaterstanden en stijghoogten optreden moet er in overleg met afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving maatregelen worden getroffen om dit op te heffen.
- 7.5 Afwijken van de (in de voorschriften of het monitoringsplan opgenomen) meetfrequentie, mag alleen in overleg óf op verzoek van de toezichthouder.
- 7.6 Zodra een lekkage van de damwandconstructie wordt geconstateerd moet deze worden afgedicht. Indien er niet voldoende kan worden afgedicht moet direct contact op worden genomen met de toezichthouder over de te nemen acties. De grondwaterstanden in de meetpunten moeten dan direct worden opgemeten en de meetfrequentie worden opgevoerd.

Onttrekking

- 7.7 De vergunninghouder moet dagelijks waarnemingen doen van de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater.
- 7.8 Voor het meten van de hoeveelheid grondwater moet de vergunninghouder gebruik maken van meetinstrumenten die:
- voorzien zijn van een geldig keurmerk van een door de overheid goedgekeurde certificeringsinstelling;
 - jaarlijks zijn geijkt.

- 7.9 De meetinstrumenten moeten zo op de inrichting zijn aangebracht dat er geen water buiten de meetinstrumenten om kan worden afgetapt of ingebracht.
- 7.10 Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats worden geïnstalleerd en goed afleesbaar zijn.

Bebouwing/infrastructuur

- 7.11 Vergunninghouder moet als volgt vastleggen in hoeverre zetting van objecten optreedt:
- De bouwkundige staat van de bebouwing van de Winkeldijk 19A en Vinkenkaade 77R moet voor aanvang en na afloop van de bemaling door de vergunninghouder in beeld worden gebracht of met een beschrijving worden vastgelegd.
 - Scheuren in deze bebouwing moeten van gipsproppen worden voorzien.
 - Voorafgaand aan de onttrekking moet er een maaiveldhoogtemeting worden gedaan bij locatie 1, 2 en 3 zoals beschreven in het Monitoringsplan Buitenborg, met kenmerk DMS2020-0014970.
 - Als blijkt dat zettingen optreden, moet de vergunninghouder maatregelen treffen om verdere zettingen te voorkomen, een en ander in overleg met de toezichthouder.

Meetbuiten waterkering

- 7.12 De meetpunten uit voorschrift 7.11 moeten exact (d.w.z. maximaal 1 mm meetfout) worden ingemeten door middel van een waterpassing door een daarvoor gecertificeerd bedrijf, waarbij de volgende meetfrequentie wordt aangehouden:
- Een nulmeting voorafgaand aan de onttrekkingen;
 - Vervolgens wekelijks;
 - Een eindmeting na beëindiging van de onttrekkingen.

voorschrift 8 Registratie

- 8.1 Alle waarnemingen en metingen moeten worden vastgelegd en samen met de overige registraties elke 2 weken worden gerapporteerd aan de toezichthouder. Het afwijken van de periode of de manier van rapporteren mag alleen na goedkeuring van de toezichthouder.
- 8.2 De waarnemingen en metingen moeten ook op het werk beschikbaar zijn en ter inzage worden gegeven aan de toezichthouder.
- 8.3 Alle waarnemingen, metingen en geïnfiltreerde, onttrokken en in de bodem geloosde hoeveelheden grondwater moet binnen één maand na afloop van de onttrekkingsperiode of uiterlijk 31 januari van elk jaar aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving worden gerapporteerd.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

De afdeling Leidingwerken moet de segmenten 14 (oost) en 22, 49 en 51 (west) van de WRKII watertransportleidingdelen nabij het bungalowpark bij de Winkeldijk in Vinkeveen vervangen. De segmenten hebben een diameter van 1.200 mm. Voor de vervanging worden drie delen ontgraven; twee kleinere ontgravingen voor de segmenten 14 en 22 en een grotere ontgraving voor de segmenten 49 en 51. Alle ontgravingen worden gelijktijdig uitgevoerd. Voor de werkzaamheden in de kleinere ontgravingen (segmenten 14 en 22) is een doorlooptijd van 4 weken (28 dagen) gepland, voor de grotere ontgraving (segmenten 49 en 51) een doorlooptijd van 10 weken (70 dagen). Voor alle ontgravingen wordt sleufbemaling met sleufbekisting toegepast, met uitzondering van de zuidwestzijde van de ontgraving bij de segmenten 49 en 51. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een reeds aanwezige damwand.

Om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren wordt grondwater onttrokken. Dit grondwater wordt gedeeltelijk geretourneerd in de bodem. Het overige deel wordt geloosd op het oppervlaktewater. Ook wordt een tijdelijke pontonbrug geplaatst en een tijdelijke dam met duiker aangelegd en wordt grond opgeslagen in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater en het lozen in de bodem van grondwater (retourbemalen). Tijdens de activiteiten vindt de volgende bemaling plaats:

Het onttrekken van grondwater met een debiet van maximaal 47 m³/uur en 66.000 m³ in totaal.

Dit debiet valt niet binnen de vrijstellingsgrenzen en maakt deze activiteit daarom vergunningplichtig op grond van de Keur AGV 2019 (artikel 2.9).

De beoordeling van de lozing in de bodem is een bevoegdheid van de gemeente of de provincie. Omdat het hier gaat om een bodemlozing in relatie met een vergunningplichtige onttrekking is het waterschap ook voor deze activiteit bevoegd.

Dit volgt uit artikel 2.2 lid 5 van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

De aanvraag betreft verder de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. Het lozen van grondwater op oppervlaktewater;
2. Het plaatsen van een pontonbrug;
3. Het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker;
4. Het opslaan van grond in de beschermingszone van een waterkering.

Bovenstaande 4 activiteiten zijn allen niet vergunningplichtig op grond van de Keur AGV 2019:

Het (kwantitatief) lozen van grondwater op oppervlaktewater is niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.45 van het Keurbesluit AGV 2019. Voor het kwaliteitsaspect van het water gelden de eisen van het Blbi. Voor de lozing is afzonderlijk een melding op grond van het Blbi ingediend met zaaknummer WN2019-008025.

Het afmeren van een tijdelijke pontonbrug is niet vergunningplichtig maar valt onder het keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van deze activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.19 lid 6 van het Keurbesluit AGV 2019.

Het opslaan van grond is in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam is niet vergunning plichtig maar valt onder het keurbesluit AGV 2019 vrijstellingen. Voor het uitvoeren van deze activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.21 van het keurbesluit AGV 2019.

Maatwerk

Het aanleggen van een dam met duiker is niet is niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van deze activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.38 van het Keurbesluit AGV 2019. Bij de beoordeling is echter gebleken dat de aangevraagde activiteit hier niet geheel aan voldoet. AGV kan de werkzaamheden echter alsnog toestaan met een maatwerkbesluit. In dit geval maken wij van die mogelijkheid gebruik. Waarom staat in hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij de Winkeldijk in Vinkeveen. Dit is een secundaire waterkering bekend onder dijkvakcode P020-002. Ook vinden werken plaats bij de Vinkekade. Dit is een compartimenteringskering die bekend is onder dijkvakcode PO-1002B. Deze locatie ligt in polder Baambrugge-Westzijde met een waterpeil van NAP -2.15 m.

Het water waarin deze activiteiten worden uitgevoerd behoort tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
grondwateronttrekkingen en verlagen grondwaterstand	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 1, 3 en 8	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

Aan beleidsregels 1, 3 en 8 '**grondwateronttrekkingen en verlagen grondwaterstand**' uit **hoofdstuk 13** wordt voldaan. Voor het realiseren van de westelijke ontgravingen is spanningsbemaling nodig. Voor de oostelijke locaties niet. Hier gaat het alleen om freatisch grondwater. Omdat de bebouwing in de omgeving van de onttrekking uit de periode 1999-2002 is, worden er geen houten paalfunderingen verwacht. Schade aan de draagconstructie van de bebouwing rond de ontrekkingspunten is daarom niet aannemelijk. Maaiveldzakking wordt niet verwacht omdat de meeste zetting al tijdens de aanleg van de WRK II leiding heeft plaats gevonden. Desondanks wordt er een maaiveldhoogte meting gedaan volgens het Monitoringplan Buitenborg, met kenmerk DMS2020-0014970. Tijdens de onttrekking wordt wekelijks de maaiveldhoogte gecontroleerd om te bepalen of zetting heeft plaats gevonden. De retourbemaling moet gestaakt worden wanneer de actiewaarde wordt bereikt zoals aangegeven in het Monitoringplan Buitenborg, met kenmerk DMS2020-0014970. Opbarsten van de bodem wordt zo voorkomen.

Maatwerk

Zoals in paragraaf 3.2 staat, wordt bij wijze van maatwerk ingestemd met het verlies aan open-water-berging bij de aanleg van een dam met een breedte van circa 40 meter, voorzien van een duiker met diameter 315 mm. De demping is tijdelijk en na het voltooien van de werkzaamheden zal de oorspronkelijke situatie weer worden hersteld.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 10 oktober 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2019-0045193 aanvraagformulier watervergunning met OLO 4706587
- DMS2019-0045184 kappen_en_aanvoerroute_excl_foto_PvW.pdf
- DMS2019-0045188 overzicht_AGV_PvW.pdf
- DMS2019-0045189 overzichtstekening_WRKII_Buitenborgh_excl_foto.pdf
- DMS2019-0045190 overzichtstekening_WRKII_Buitenborgh_incl_foto.jpg
- DMS2019-0045191 ontgraving_Buitenborgh.pdf
- DMS2019-0045192 Winkeldijk_foto.pdf

De aanvraag is op 19 september 2019 aangevuld met:

- DMS2020-0009048 WRKII Buitenborgh excl. foto
- DMS2020-0009049 WRKII Buitenborgh incl. foto
- DMS2020-0009051 kappen en aanvoerroute incl. foto
- DMS2020-0009050 kappen en aanvoerroute excl. foto
- DMS2020-0009051 kappen en aanvoerroute incl. foto
- DMS2020-0009052 totaaloverzicht excl. foto
- DMS2020-0009053 totaaloverzicht
- DMS2020-0009054 mangatlocatie 133 – 134

De aanvraag is op 19 december 2019 aangevuld met:

- DMS2020-0009070 Buitenborgh Abcoude (WRK II) - bemalingsberekening

De aanvraag is op 27 februari 2019 aangevuld met:

- DMS2020-0014970 Monitoringsplan

De aanvraag is op 3 maart 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0017019 locatie retourputten

De aanvraag is op 10 maart 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0017647 lozingspunten & duiker

De aanvraag is op 23 maart 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0018757 Buitenborgh Abcoude (WRK II) - bemalingsberekening v2

Op 3 januari 2020 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4.14 lid 3)) en de Keur AGV 2019 (artikel 4.21 lid 3).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

Voorpublicatie aanvraag

Belanghebbenden zijn met een kennisgeving in het Waterschapsblad op www.overheid.nl van 6 februari 2020 geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld van 6 februari tot 20 februari 2020 een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.