

# WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR

## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 27 februari 2020 een aanvraag watervergunning ontvangen van Prolander, Postbus 50040, 9400 LA te ASSEN . Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is namens Prolander ingediend door Arcadis Nederland BV te Assen.

## 2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene- en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010
- Beleidsregel voor dempen van sloten

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- De aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

## 3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Prolander, Postbus 50040 te ASSEN vergunning te verlenen voor het inrichten van een ecologische verbindingzone langs het Boelo Tijdenskanaal en de Lethe nabij Bellingwolde.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

## 4. Ondertekening

Veendam, 20 maart 2020

namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan  
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

## 5. Bijzondere voorschriften

### 5.1. Plaats

- a. De ecologische verbindingzone wordt ingericht langs het Boelo Tijdenskanaal en de Lethe nabij Bellingwolde. De waterhuishoudkundige aspecten bestaan uit de volgende werkzaamheden:
  - Het aanleggen van een damwandconstructie langs het Boelo Tijdenskanaal;
  - Het aanleggen van een vaste stuw en drempels in schouwsloten in de Lethe;
  - Het graven van nieuwe schouwsloten in de Lethe;
  - Het verbreden van huidige schouwsloten in de Lethe;
  - Het aanleggen en verwijderen van dammen met duikers in de Lethe.
- b. Een en ander als aangegeven in de aanvraag.

### 5.2. Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen toegevoegd:
  - Tekening van Arcadis, Grensoverschrijdende EVZ, Projectnummer C03081.000377.0100, Inrichting EVZ de Lethe Situatietekening, d.d. 27-02-2020;
  - Tekening van Arcadis, Grensoverschrijdende EVZ, Projectnummer C03081.000377.0100, Inrichting EVZ de Lethe Dwarsprofiel 1 - 8, d.d. 27-02-2020;
  - Tekening van Arcadis, Grensoverschrijdende EVZ, Projectnummer C03081.000377.0100, Inrichting EVZ de Lethe Dwarsprofiel 9 – 14 en details vaste stuw, d.d. 03-12-20219;
  - Tekening van Arcadis, Grensoverschrijdende EVZ, Projectnummer C03081.000377.0100, Situatie en dwarsprofielen Boelotijdenskanaal, d.d. 03-02-2020;
  - Quickscan van Arcadis, Quickscan Archeologie en Cultuurhistorie de Lethe, Grensoverschrijdende Ecologische Verbindingszone, d.d. 10-09-2019;
  - Toelichting historische verkavelingspatronen, zonder kenmerk, zonder datum.
- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

### 5.3. Uitvoering Algemeen

- a. De werkzaamheden moeten volgens de ontwerptekeningen worden uitgevoerd.
- b. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uitvoering van werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.
- c. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.

### 5.4. Uitvoering Damwandconstructie

- a. De werken worden uitgevoerd in een aangewezen regionale waterkering. De werken moeten zodanig worden aangebracht dat deze regionale waterkeringen en de aan te brengen werken altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- b. Het is verboden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen en bezig te zijn bij een hogere waterstand of een hogere te verwachten waterstand van + 0,70 meter NAP.

Hiervoor moet vroegtijdig worden overlegd met Ronald Leeraar (tel. 0598-693231), gebiedshydroloog van het waterschap Hunze en Aa's. Met het werk mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat na overleg en met goedkeuring van het waterschap.

- c. De damwand wordt grond dicht aan de bestaande damwand aangesloten.
- d. De damwand bestaat uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal.
- e. De te verrichten graafwerkzaamheden zijn minimaal.
- f. De ruimte achter de damwand wordt in zijn geheel aangevuld met schone grond.
- g. Na de uit te voeren werkzaamheden moet het talud en de kruin van de waterkering weer in oorspronkelijke staat worden hersteld.

#### **5.6. Uitvoering Stuw en drempels**

De stuw en drempels moeten zodanig worden aangebracht dat achterloopsheid en onderloopsheid is uitgesloten.

#### **5.7. Uitvoering dammen met duikers**

- a. De duikers die op minimaal -1,45 meter NAP liggen worden niet verwijderd.
- b. De duikers worden zonder knikpunten of bochten en met de as in het midden van een oppervlaktewaterlichaam aangelegd.
- c. De waterbodem aan weerszijden van een dam met duiker worden over een afstand van 5,0 meter ontdaan van slib en bagger.
- d. Het talud van de dam met duiker wordt vanuit de vaste slootbodem strak opgezet met zoden tot aan de bovenkant van de duiker en daarboven tot aan het maaiveld met schone grond, met een helling van 1:1,5.
- e. De dam wordt aangevuld met droge grond of zand.

#### **5.9. Onderhoud**

- a. De te realiseren werken langs het Boelo Tijdenskanaal worden onderhouden door het Waterschap Hunze en Aa's.
- b. De te realiseren werken in de Lethe worden onderhouden door vergunninghouder.
- c. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
- d. Als na uitvoering van de werken verzakkingen optreden, moeten deze door de vergunninghouder worden hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.

#### **5.10. Waterpeilen**

Het waterschap kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade, als gevolg van tijdelijke peilveranderingen op het Boelo Tijdenskanaal en in de Lethe.

#### **5.11. Werkoverleg**

Met betrekking tot het onderhoud aan de regionale waterkering, moet 1 week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, contact worden opgenomen met Arjan de Jonge, teamhoofd VVW (tel. 0598-693614) van het waterschap Hunze en Aa's. Zijn aanwijzingen moeten op eerste aanzegging worden opgevolgd

### **5.12. Revisietekeningen**

Binnen 1 maand na voltooiing van de werken moeten aan het waterschap, afdeling Beleid, Projecten en Geo-informatie, onder vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2019\_Z24880), digitaal revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat te worden toegezonden, waarop de werken ten genoegen van dit bestuur voldoende gedetailleerd zijn aangegeven. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Piet Mulder, medewerker GIS (tel. 0598-693235) van het waterschap Hunze en Aa's

## **Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur**

### **1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden**

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

### **2. Werkzaamheden**

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

### **3. Meldplicht bij ongewone voorvallen**

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

### **4. Waterbeheer**

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

### **5. Onderhoud**

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

### **6. Vernieuwen van het werk**

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### **7. Overdracht**

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.