

WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 7 februari 2020 een aanvraag watervergunning ontvangen van Windpark Oosterhorn v.o.f., Marten Meesweg 5, 3068 AV te ROTTERDAM . Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is namens Windpark Oosterhorn v.o.f. ingediend door Pondera Consult B.V. te Arnhem.

2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene- en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- De aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Windpark Oosterhorn v.o.f., Marten Meesweg 5 te ROTTERDAM vergunning te verlenen voor het aanleggen van verschillende objecten in de zonering van de primaire waterkering te Oosterhorn.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4. Ondertekening

Veendam, 20 maart 2020

namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

5. Bijzondere voorschriften

5.1. Plaats

- a. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de zonering van de primaire waterkering te Oosterhorn. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van verhardingen, bekabeling, een dam met duiker en een kraanopstelplaats.
- b. Een en ander zoals aangegeven in de aanvraag.

5.2. Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
 - Tekeningen van abt, civiele techniek, tijdelijke situatie, tek.nr. ct2_03_01, OH 13 t/m 16, d.d. 04-02-2020;
 - Tekening van abt, civiele techniek, Kraanopstelplaats OH Palenplan, vorm en wapening, tek.nr. ct6_15_002, d.d. 19-09-2019;
 - Tekening van MUG ingenieursbureau, Windpark Geefsweer en Oosterhorn te Farmsum, Definitieve verharding toegangsweg, Principeprofielen, projectnummer 19301225, tekeningnummer 24-001, d.d. 19-11-2019;
 - Tekening van MUG ingenieursbureau, Windpark Geefsweer, Aanleg definitieve verhardingen, Profielen aanleg KOP en fundering Turbine GW01, projectnummer 19301225, tekeningnummer 04-001, d.d. 17-12-2019;
 - Tekening van Pondera, Windpark Oosterhorn, Duiker OH 16, d.d. 20-01-2020;
 - Tekening van Pondera, Windpark Oosterhorn, Zonering waterkering, d.d. 20-01-2020;
 - Tekening van Pondera, Windpark Oosterhorn, Parkbekabeling en zonering waterkering, d.d. 24-01-2020.
- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

5.3. Uitvoering algemeen

- a. De werkzaamheden moeten volgens de ontwerptekeningen worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de zonering van de primaire waterkering. De te realiseren werken moeten zodanig worden aangebracht dat de huidige waterkerende hoogte niet mag worden aangetast.
- c. Het is verboden met de werkzaamheden op en nabij deze waterkering te beginnen of bezig te zijn, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van +3,00 meter NAP. Hiervoor moet voorafgaand aan de start van de werkzaamheden en vervolgens wekelijks, contact worden opgenomen met Anton Bartelds, hydroloog (tel. 0598-693227) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat, na overleg en met goedkeuring van het waterschap.
- d. Tijdens en na de werkzaamheden en tijdens de onderhoudstermijn mogen geen verzakkingen of vervormingen van de waterkering optreden.
- e. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.
- f. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.

5.4. Uitvoering bekabeling, werverharding en dam met duiker

- a. De werkzaamheden in het kader van de parkbekabeling worden uitgevoerd volgens de Algemene Regels voor *Kabel of leiding in of nabij oppervlaktewaterlichaam zonder waterkering*. De uitvoering en de werken moeten voldoen aan de hierin opgenomen voorwaarden.
- b. De werkzaamheden in het kader van de wegverhardingen binnen de beschermingszone van hoofdwatergangen worden uitgevoerd volgens de Algemene Regels voor *Overhangende beplanting en langsliggende verharding oppervlaktewaterlichaam*. De uitvoering en de werken moeten voldoen aan de hierin opgenomen voorwaarden
- c. De werkzaamheden in het kader van dam met duiker worden uitgevoerd volgens de Algemene Regels voor *Dam met duiker*. De uitvoering en de werken moeten voldoen aan de hierin opgenomen voorwaarden.
- d. De duiker nabij Windmolen OH 16 heeft een inwendige diameter van 1000 mm en de BOK wordt aangebracht op een hoogte van -2,85 meter NAP.

5.5. Onderhoud

Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.

5.6. Buiten gebruik stellen van de leidingen

Vervallen, buiten gebruik gestelde leidingen moeten in overleg met en ter goedkeuring van het waterschap Hunze en Aa's, voor rekening van vergunninghouder of diens rechtsopvolger, worden verwijderd.

5.7. Toekomstige aanpassing waterkering

Wanneer er in de toekomst een versteviging van de primaire waterkering noodzakelijk is, dan moeten, wanneer noodzakelijk, de aangebrachte werken binnen de zonering van de primaire waterkering op kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderd of worden aangepast.

5.8. Vrije doorgang

De primaire waterkering moet ten alle tijden bereikbaar zijn voor medewerkers van het waterschap Hunze en Aa's.

5.9. Werkoverleg

Met betrekking tot het onderhoud aan de primaire waterkering, moet 1 week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, contact worden opgenomen met Jan Wezeman, medewerker VVW (tel. 0598-693546) van het waterschap Hunze en Aa's. Zijn aanwijzingen moeten op eerste aanzegging worden opgevolgd

5.10. Revisietekeningen

Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden. Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2020_Z24671).

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur

1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

2. Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

3. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

4. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

5. Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

7. Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.