



Vergunninghouder Glasvezel Buitenaf

Datum

26 maart 2020

Kenmerk

DMS2020-0003102

Zaaknummer

WN2019-009530

Olo-nummer

4817731

Watervergunning

Voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk,
door de gemeente De Ronde Venen en de Stichtse Vecht

Uw kenmerk/projectcode:

- COP.00578.01.05

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	6
2.1 Algemeen	6
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	7
2.4 Voorschriften Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnland	8
3 Aanleiding	10
3.1 Algemeen	10
3.2 Aangevraagde activiteiten	10
3.3 Waterstaatkundige informatie	11
3.4 Waterstaatkundige informatie samenloop	12
3.5 Samenloop	12
4 Toetsing en overwegingen	13
4.1 Toetsingskader	13
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	13
4.3 Bij samenloop	14
5 Procedure	15
5.1 Aanvraag en aanvullingen	15
5.2 Procedure	16
5.3 Voorbereiding i.v.m. samenloop bevoegdheden	17
6 Mededelingen	18

Samenvatting

Op 05 december 2019 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning van BAM Infra Telecom B.V., Molenstraat 60, 2471 AB Zwammerdam namens Glasvezel Buitenaf BV, Overschieseweg 203, 3112 NB Schiedam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2019-009530.

De aanvraag betreft het aanleggen van een glasvezelnetwerk, door de gemeente De Ronde Venen en de Stichtse Vecht.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Glasvezel Buitenaf, Overschieseweg 203, 3112 NB Schiedam, te verlenen voor:
 - het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - Het leggen van kabels in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam;
 - Het leggen van kabels bij primaire watergang.

in verband met het aanleggen van een glasvezelnetwerk, ter hoogte van Geerkade 38 in Wilnis,
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

- DMS2019-0055465	Vergunningstekening_Waterschap-1
- DMS2019-0055466	Vergunningstekening_Waterschap-2
- DMS2019-0055467	Vergunningstekening_Waterschap-3
- DMS2019-0055468	Vergunningstekening_Waterschap-4
- DMS2019-0055469	Vergunningstekening_Waterschap-5
- DMS2019-0055470	Vergunningstekening_Waterschap-6
- DMS2019-0055471	Vergunningstekening_Waterschap-7
- DMS2019-0055472	Vergunningstekening_Waterschap-8
- DMS2019-0055473	Vergunningstekening_Waterschap-9
- DMS2019-0055474	Vergunningstekening_Waterschap-10
- DMS2019-0055475	Vergunningstekening_Waterschap-11
- DMS2019-0055476	Vergunningstekening_Waterschap-12
- DMS2019-0055477	Vergunningstekening_Waterschap-13
- DMS2019-0055478	Vergunningstekening_Waterschap-14
- DMS2019-0055479	Vergunningstekening_Waterschap-15
- DMS2019-0055480	Vergunningstekening_Waterschap-16
- DMS2019-0055481	Vergunningstekening_Waterschap-17
- DMS2019-0055482	Vergunningstekening_Waterschap-18
- DMS2019-0055483	Vergunningstekening_Waterschap-19
- DMS2019-0055484	Vergunningstekening_Waterschap-20
- DMS2019-0055485	Vergunningstekening_Waterschap-21
- DMS2019-0055486	Vergunningstekening_Waterschap-22
- DMS2019-0055487	Vergunningstekening_Waterschap-23
- DMS2019-0055489	Vergunningstekening_Waterschap-25
- DMS2019-0055490	Vergunningstekening_Waterschap-26
- DMS2019-0055491	Vergunningstekening_Waterschap-27
- DMS2019-0055492	Vergunningstekening_Waterschap-28
- DMS2019-0055493	Vergunningstekening_Waterschap-29
- DMS2019-0055494	Vergunningstekening_Waterschap-30
- DMS2019-0055496	Vergunningstekening_Waterschap-31
- DMS2019-0055498	Vergunningstekening_Waterschap-32
- DMS2019-0055503	Vergunningstekening_Waterschap-36
- DMS2019-0055504	Vergunningstekening_Waterschap-37
- DMS2019-0055505	Vergunningstekening_Waterschap-38
- DMS2019-0055506	Vergunningstekening_Waterschap-39
- DMS2019-0055507	Vergunningstekening_Waterschap-40
- DMS2019-0055509	Vergunningstekening_Waterschap-42
- DMS2019-0055510	Vergunningstekening_Waterschap-43

- DMS2019-0055511 Vergunningstekening_Waterschap-44
- DMS2019-0055512 Vergunningstekening_Waterschap-45
- DMS2019-0055513 Vergunningstekening_Waterschap-46
- DMS2019-0055514 Vergunningstekening_Waterschap-47
- DMS2020-0018250 Vergunningstekening_Waterschap-48
- DMS2019-0055516 Vergunningstekening_Waterschap-49
- DMS2019-0055517 Vergunningstekening_Waterschap-50
- DMS2019-0055518 Vergunningstekening_Waterschap-51
- DMS2019-0055519 Vergunningstekening_Waterschap-52
- DMS2019-0055520 Vergunningstekening_Waterschap-Totaal.pdf
- DMS2020-0004697 Vergunningstekening Waterschap-24_versie 2
- DMS2020-0014615 Vergunningstekening Waterschap-33_ver2
- DMS2020-0014616 Vergunningstekening Waterschap-34 ver2
- DMS2020-0014617 Vergunningstekening Waterschap-35 ver2
- DMS2020-0014618 Vergunningstekening Waterschap-41 ver 2
- DMS2020-0010796 Boorprofiel Ringdijk

III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2019, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J.A. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente De Ronde Venen en de Stichtse vecht over dit besluit. Een afschrift is gestuurd naar:

- BAM Infra Telecom B.V., Molenstraat 60, 2471 AB Zwammerdam.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de Toezichthouder van Waternet (hierna Toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de Toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-009530.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet **twee weken voor de start van de activiteiten** een calamiteitenplan indienen bij de Toezichthouder. Daaruit moet duidelijk blijken hoe bij calamiteiten wordt gehandeld, inclusief namen en telefoonnummers van contactpersonen.
- 4.2 De vergunninghouder moet de Toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten na aanleg van de glasvezel kabel, erosiebestendig worden afgewerkt.

- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 6 Waterkeringen algemeen

- 6.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 6.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 6.3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 6.4 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 6.5 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 6.6 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 6.7 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 6.8 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 6.9 Tijdens de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 6.10 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 7 Kabels en leidingen in en bij waterkeringen

- 7.1 De te graven sleuf:
 - a. mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
 - b. moet direct na het leggen van de kabel worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 meter;
 - c. moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (afdeling VTH) mag van dit voorschrift worden afgeweken.
- 7.2 Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten is maximaal 20 meter.
- 7.3 Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd worden uitgevoerd.
- 7.4 De mantelbuis moet na het invoeren van de kabel aan de uiteinden worden voorzien van een blijvend waterdichte afsluiting.
- 7.5 Als tijdens het boren problemen ontstaan waardoor opnieuw geboord moet worden, mag dat pas nadat Waternet (afdeling VTH) hiervoor toestemming verleend heeft.
- 7.6 Een boorgat dat in onbruik geraakt is, moet zo worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.
- 7.7 De kruising van de kabel of leiding met de waterkering moet in open ontgraving plaatsvinden.

2.4 Voorschriften Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnland

voorschrift 8 Voorschriften oppervlaktewater algemeen

- 8.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

voorschrift 9 Voorschriften waterkeringen algemeen

- 9.1 Alle ontgravingen blijven tot een minimum beperkt. Direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, wordt de ontgraving aangevuld met de uitkomende grond, in omgekeerde volgorde van ontgraving, in lagen van maximaal 0,30 meter dik, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht.
- 9.2 De grond verkrijgt ter plaatse zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht als voor de graafwerkzaamheden het geval was. Hiertoe dient de uitkomende grond in omgekeerde volgorde van de ontgraving worden teruggelegd.
- 9.3 Bij grondtekorten wordt binnen de zone waterstaatswerk de buitenste 0,50 meter van de waterkering afgewerkt met klei van erosiebestendigheidsklasse 2, waarbij wordt aangevuld in lagen van maximaal 0,30 meter dik. Elke laag wordt afzonderlijk verdicht.
- 9.4 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
- 9.5 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel / dijkgraszaadmengsel (bijvoorbeeld BG3 of D2; 40 gram zaad per vierkante meter), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat.
- 9.6 Als het vanwege het seizoen niet mogelijk is de erosiebestendige grasmat te herstellen, worden tijdelijke maatregelen getroffen om de erosiebestendigheid van de waterkering te waarborgen. Zodra het groeiseizoen is aangebroken wordt dan alsnog een erosiebestendige grasmat aangelegd.

voorschrift 10 Voorschriften glasvezel bij oppervlaktewater

- 10.1 De bovenkant (van enig constructiedeel) van kabels en mantelbuizen ligt minimaal 1 meter onder de in de legger aangegeven waterdiepte plus onderhoudsdiepte van de watergang. Als het werkelijke bodemniveau van de watergang lager ligt dan hierboven aangegeven, dan geldt dat de kabels en mantelbuizen minimaal 1 meter onder het werkelijke bodemniveau aangelegd moeten worden.
- 10.2 Daar waar kabels en mantelbuizen een primaire watergang kruisen moet de gronddekking op de kabels en mantelbuizen ter plaatste van de taluds loodrecht gemeten op de taluds minimaal 1 meter bedragen.
- Voorschriften glasvezel bij waterkeringen
- 10.3 Persingen worden uitgevoerd zonder gebruik van water om de grond weg te spuiten.
- 10.4 Het toepassen van boogzinkers binnen de zone waterstaatswerk van waterkeringen is niet toegestaan.

- 10.5 Na het aanbrengen van kabel(s) door een mantelbuis, wordt de mantelbuis aan beide zijden waterdicht afgesloten met een daarvoor geschikte afdichtingpasta of waterstop.
- 10.6 Boringen en persingen worden op een zodanige wijze uitgevoerd dat er geen water langs de mantelbuis kan stromen.
- 10.7 Kabels en lege mantelbuizen worden zo mogelijk verwijderd als ze niet meer gebruikt worden.
- 10.8 Als lege mantelbuizen, die niet meer gebruikt worden, niet verwijderd kunnen worden, worden ze volledig gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De kabelexploitant behoudt de plicht de lege mantelbuizen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kan worden dan moet dit binnen een door het waterschap vast te stellen termijn alsnog gebeuren.

voorschrift 11 Voorschriften ten aanzien van ligging glasvezel

- 11.1 Ter plaatse van de Wagendijk (tekeningen 33, 34 en 35) worden de kabels niet in de kruin en/of in het talud van de waterkering gelegd, maar in het vlakke deel aan de binnenzijde (westzijde) van de waterkering.
- 11.2 Vanaf Portengen in noordoostelijke richting (tekeningen 47, 48 en 49) worden de kabels aan de zuidzijde van de weg (Nieuwendijk en Galgerwaard) gelegd.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Het aanleggen van een nieuw glasvezel netwerk. Hiertoe wordt middels open ontgraving een HDPE mantelbuis gelegd. Vervolgens wordt er glasvezelkabel ingeblazen. Het leggen van de mantelbuis vindt plaats in de kernzone van een secundair waterkerend dijklichaam.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- Het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de kernzone en beschermingszone van een secundair waterkerend dijklichaam.
- Het middels open ontgraving in de lengte richting aanleggen en hebben van een HDPE mantelbuis in de kernzone en beschermingszone van een secundair waterkerend dijklichaam.
- Dwars door de kering middels open ontgraving aanleggen en hebben van een HDPE mantelbuis in de kernzone en beschermingszone van een secundair waterkerend dijklichaam.
- Maken van een zinker en gestuurde boring onder secundair water.
- Maken van een zinker en gestuurde boring onder primair water.
- Gestuurde boring onder een waterkerend dijklichaam.
- Het maken van een persing in een waterkering.
- Het maken van lasgaten ter behoeve van huisaansluitingen in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam.
- Aanbrengen van een boogzinker in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en onder een secundaire watergang.

Voor bovenstaande activiteit(en) is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 1 van de Keur AGV 2019;
 - artikel 2.17 lid a onder 2 van de Keur AGV 2019.
-
- Het leggen van kabels in de lengte richting van de kernzone van een waterkerend dijklichaam niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit Vrijstellingen. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 2.8 lid 2 sub nummer 2 van het Keurbesluit Vrijstellingen. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 2.9, lid 3 van het Keurbesluit AGV 2019. De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding.
 - Het maken van een huisaansluiting is niet vergunning plichtig, maar valt onder het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 2.9, lid 2 van het Keurbesluit AGV 2019. De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding

- Het maken van lasgaten om de glasvezelkabels in een bestaande mantel buis in te blazen is niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 2.9, lid 5 van het Keurbesluit AGV 2019. De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding
- Het maken van een gestuurde boring of boogzinker onder een primaire watergang is niet vergunningsplichtig, maar valt onder het Keurbesluit Vrijstellingen. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 2.7 lid 2
- Het maken van een gestuurde boring dwars op en onder een kering is niet vergunning plichtig, maar valt onder het keurbesluit vrijstellingen. Voor het uitvoeren van de activiteiten gelden de voorwaarden uit artikel 2.9 lid 3 sub c.
- Er is geen verbod op het maken van een gestuurde boring onder een secundaire watergang.
- Een boogzinker in de richting van de polder ter behoeve van een huisaansluiting is niet vergunningsplichtig, maar valt onder het Keurbesluit vrijstellingen.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deelkaart 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 29, 36, 37, 42 en 43

De activiteiten worden uitgevoerd bij de Bovendijk, dotterbloem en water lelie parken, Gagelweg, de Wilnesse Zuwe, Bosdijk en Bosdijkweg. Het tracé komt over een secundaire waterkering bekend onder dijkvakcode P1021-001, P1021-002 en P1022-01. De kering met dijkvakcode P02-1030B is compartimentskering die fungeert als een peilscheiding. Het water aan de Wilnesse zuwe en de Gageldijk en Bosdijk behoort tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds. Al het overige water is secundair wateren met een beschermingszone van 0,45 m vanuit de insteek van de taluds. De locatie ligt in de Polder Groot Wilnis-Vinkeveen met een peil van -2.15 NAP en Polder Wilnis-Veldzijde -4.6 NAP

Deelkaart 24, 25, 26, 16, 17, 18, 27, 19, 20, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47 en 48.

De activiteiten worden uitgevoerd bij de Demmerik, Donkereind, Spoorlaan, Wilgenlaan, elzenhof, de Arkenpark MUR, spoorlaan, Ter Aase Zuwe, Wilgenlaan, Uitweg, Korenmolenweg, Portengen, Portengense Zuwe, Nijverheidsweg, Industrieweg, Galgerwaard en de Nieuwdijk Kortrijk. Het tracé komt over een is een secundaire waterkering bekend onder dijkvakcode. P1023-003 en P1023-004. De kering met dijkvakcode P02-1030B is compartimentskering die fungeert als een peilscheiding. De kering met dijkvakcode PT2-053B is in beheer van HHDSR. Het water aan de Donkereind en Demmerik behoort tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds. Al het overige water is secundair wateren met een beschermingszone van 0,45 m vanuit de insteek van de taluds. De locatie ligt in de Polder Groot Wilnis-Vinkeveen met een peil van -2.15 NAP en Polder Wilnis-Veldzijde -4.6 NAP, Polder Oukoop met een peil van -2.52 NAP polder Groot en Klein Oud-Aa met een waterpeil van -2.41 NAP.

Deelkaart 4, 5, 8, 9, 15, 22, 23 en 32

De activiteiten worden uitgevoerd bij de Wilnis Zuwe, de secundaire waterkering kering met dijkvakcode P004-001 en langs primair water met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds De activiteiten worden uitgevoerd bij de Geerkade langs de secundaire kering met dijkvakcode P003-002 en P003-001 en langs primair water met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds. Via de Veenkade langs de kering met dijkvakcode P02-1030B die als peilscheiding

dient. En de Portengense Zuwe De locatie is in de polder groot Wilnis-Vinkeveen met een waterpeil van NAP -2.15m en polder Groot en Klein Oud-Aa met een waterpeil van -2.41 NAP.

3.4 Waterstaatkundige informatie samenloop

Deelkaart 33, 34, 35, 41, 48, 49, 50, 51 en 52

In beheer van Hoog heemraadschap Stichtse Rijnland. De activiteiten worden uitgevoerd bij de Wagendijk, Provinciale weg N401, Nieuwendijk en Galgerwaard, Kortrijk, Portengen. Langs de secundaire kering met dijkvakcode P002-001 en P001-002 en PT2-053B en langs primair water met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds. De locatie ligt in de Polder Sprengen Oude-land en De Tol.

3.5 Samenloop

De aanvraag betreft activiteiten ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Voor dit samenstel van activiteiten wordt één watervergunning verleend, op grond van de Waterwet (artikel 6.17). De aanvraag wordt in behandeling genomen door waterschap AGV.

Het mede betrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven over de aanvraag van dit besluit:

Hoogheemraadschap van Stichtse Rijnland heeft de volgende handelingen getoetst:

- Het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de kernzone en beschermingszone van een secundair waterkerend dijklichaam.
- Het middels open ontgraving in de lengte richting aanleggen en hebben van een HDPE mantelbuis in de kernzone en beschermingszone van een secundair waterkerend dijklichaam.
- Maken van een zinker en gestuurde boring onder secundair water.
- Maken van een zinker en gestuurde boring onder primair water.
- Gestuurde boring onder een waterkerend dijklichaam.
- Het maken van een persing in een waterkering.
- Het maken van lasgaten ter behoeve van huisaansluitingen in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam.

Wij adviseren de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.3 van de keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018 te verlenen voor de uit te voeren werkzaamheden en hieraan voorschriften te verbinden. Tevens geldt voor de uit te voeren werkzaamheden op grond van artikel 3.1 van de keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018 de zorgplicht.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet	n.v.t.
leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 8	Beleidsregel 8.1, 8.4 en 8.5	Voldoet	n.v.t.
werken boven oppervlaktewaterlichamen	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Aan beleidsregel 1 '**graven in waterkeringen**' uit hoofdstuk 6 wordt voldaan. Na toetsing blijkt dat de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd omdat alle ontgravingen tot het minimum worden beperkt en van tijdelijke aard zijn.

Aan beleidsregel 1 uit hoofdstuk 8 '**algemene voorwaarden voor het leggen van kabels en leidingen**' wordt voldaan omdat verwacht dat de leidingen in de kernzone en beschermingszone van de directe secundaire waterkering met de onderkant niet dieper komen te liggen dan strikt noodzakelijk. En de kabels voldoen aan de geldende NEN normen. daarbij word het waterkerend vermogen van de kering niet aangetast.

Aan beleidsregel 4 uit hoofdstuk 8 '**kabels in de lengte richting van in een waterkerend dijkl-
chaam en in beschermende gronden**' De mantelbuis wordt zoveel mogelijk in open ontgraving aan-
gelegd. De ontgraving gebeurt in fases en is niet dieper dan noodzakelijk.

Aan beleidsregel 4 uit hoofdstuk 8 '**kabels en leidingen dwars op de waterkering**' de mantelbuis
dwars op de kering wordt gelegd vindt dit zoveel mogelijk loodrecht op de waterkering.

Aan beleidsregel 4 uit hoofdstuk 8 '**algemene voorwaarden voor werken in, nabij of boven opper-
vlaktewaterlichamen**' Daar waar de mantelbuis boven primair water wordt aangelegd is dit de best
mogelijke optie en de onderkant is hoger dan het maximale waterpeil. Er zijn er geen andere redelijke
locaties mogelijk en er geldt leveringsplicht.

De boogzinkers die zijn aangegeven op deelkaart 6 en 32 en niet ten behoeve zijn van huisaansluiting
worden aangelegd richting de polder. De afstand tussen de waterbodem en het boor tracé is 1,5 me-
ter. Kwel en opbarsting van de bodem wordt zo voorkomen.

De persing op deelkaart 6 wordt toegestaan omdat deze boven het keurprofiel blijft.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling
is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

4.3 Bij samenloop

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de
waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden 2009 worden beschermd. Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de
aanvraag, met in acht neming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de water-
kering en het watersysteem voldoende wordt gewaarborgd.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 5 december 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente de Ronde venen en Stichtse Vecht van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Bam Infra Telecom B.V is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2019-0055521 aanvraagformulier watervergunning met OLO 4817731
- DMS2019-0055465 Vergunningstekening_Waterschap-1
- DMS2019-0055466 Vergunningstekening_Waterschap-2
- DMS2019-0055467 Vergunningstekening_Waterschap-3
- DMS2019-0055468 Vergunningstekening_Waterschap-4
- DMS2019-0055469 Vergunningstekening_Waterschap-5
- DMS2019-0055470 Vergunningstekening_Waterschap-6
- DMS2019-0055471 Vergunningstekening_Waterschap-7
- DMS2019-0055472 Vergunningstekening_Waterschap-8
- DMS2019-0055473 Vergunningstekening_Waterschap-9
- DMS2019-0055474 Vergunningstekening_Waterschap-10
- DMS2019-0055475 Vergunningstekening_Waterschap-11
- DMS2019-0055476 Vergunningstekening_Waterschap-12
- DMS2019-0055477 Vergunningstekening_Waterschap-13
- DMS2019-0055478 Vergunningstekening_Waterschap-14
- DMS2019-0055479 Vergunningstekening_Waterschap-15
- DMS2019-0055480 Vergunningstekening_Waterschap-16
- DMS2019-0055481 Vergunningstekening_Waterschap-17
- DMS2019-0055482 Vergunningstekening_Waterschap-18
- DMS2019-0055483 Vergunningstekening_Waterschap-19
- DMS2019-0055484 Vergunningstekening_Waterschap-20
- DMS2019-0055485 Vergunningstekening_Waterschap-21
- DMS2019-0055486 Vergunningstekening_Waterschap-22
- DMS2019-0055487 Vergunningstekening_Waterschap-23
- DMS2019-0055488 Vergunningstekening_Waterschap-24
- DMS2019-0055489 Vergunningstekening_Waterschap-25
- DMS2019-0055490 Vergunningstekening_Waterschap-26
- DMS2019-0055491 Vergunningstekening_Waterschap-27
- DMS2019-0055492 Vergunningstekening_Waterschap-28
- DMS2019-0055493 Vergunningstekening_Waterschap-29
- DMS2019-0055494 Vergunningstekening_Waterschap-30
- DMS2019-0055496 Vergunningstekening_Waterschap-31
- DMS2019-0055498 Vergunningstekening_Waterschap-32
- DMS2019-0055515 Vergunningstekening_Waterschap-33
- DMS2019-0055501 Vergunningstekening_Waterschap-34
- DMS2019-0055502 Vergunningstekening_Waterschap-35

- DMS2019-0055503 Vergunningstekening_Waterschap-36
- DMS2019-0055504 Vergunningstekening_Waterschap-37
- DMS2019-0055505 Vergunningstekening_Waterschap-38
- DMS2019-0055506 Vergunningstekening_Waterschap-39
- DMS2019-0055507 Vergunningstekening_Waterschap-40
- DMS2019-0055508 Vergunningstekening_Waterschap-41
- DMS2019-0055509 Vergunningstekening_Waterschap-42
- DMS2019-0055510 Vergunningstekening_Waterschap-43
- DMS2019-0055511 Vergunningstekening_Waterschap-44
- DMS2019-0055512 Vergunningstekening_Waterschap-45
- DMS2019-0055513 Vergunningstekening_Waterschap-46
- DMS2019-0055514 Vergunningstekening_Waterschap-47
- DMS2019-0055515 Vergunningstekening_Waterschap-48
- DMS2019-0055516 Vergunningstekening_Waterschap-49
- DMS2019-0055517 Vergunningstekening_Waterschap-50
- DMS2019-0055518 Vergunningstekening_Waterschap-51
- DMS2019-0055519 Vergunningstekening_Waterschap-52
- DMS2019-0055520 Vergunningstekening_Waterschap-Totaal.pdf
- DMS2019-0055463 CIF_Striped_microducts_bundled
- DMS2019-0055462 CIF_Striped_Combined
- DMS2019-0055464 Volmacht_2019

De aanvraag is op *17 januari 2020* aangevuld met:

- DMS2020-0004697 Vergunningstekening Waterschap-24_versie 2

De aanvraag is op *7 februari 2020* aangevuld met:

- DMS2020-0014615 Vergunningstekening Waterschap-33_ver2
- DMS2020-0014616 Vergunningstekening Waterschap-34 ver2
- DMS2020-0014617 Vergunningstekening Waterschap-35 ver2
- DMS2020-0014618 Vergunningstekening Waterschap-41 ver 2

De aanvraag is op *10 februari 2020* aangevuld met:

- DMS2020-0010796 Boorprofiel Ringdijk

De aanvraag is op *17 maart 2020* aangevuld met:

- DMS2020-0018250 Vergunningstekening Waterschap-48

Op 25 februari 2020 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4.14 lid 3)) en de Keur AGV 2019 (artikel 4.21 lid 3).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

5.3 Voorbereiding i.v.m. samenloop bevoegdheden

Adviesrecht

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een samenstel van handelingen. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnland is hiervoor bevoegd gezag. De medebetrokken bestuursorganen zijn in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen (Waterwet, artikel 6.17, lid 3) over de aanvraag.

Op 20 januari 2020 is een advies ontvangen. Dit is overgenomen. Volgens het advies zijn voorschriften aan de vergunning verbonden voor het aanleggen van glasvezel en de daarbij horende werkzaamheden in waterkeringen en bij oppervlaktewater.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

U kunt ook beroep instellen via

<https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig (zie de site voor de voorwaarden).

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het instellen van beroep schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- Het glasvezel netwerk gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.

- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.