## Legenda

- Bestaande kadastrale grenzen
- Nieuwe erfgrenzen
- Infiltratiekratten, nader uit te werken
- Putranden op hoogte stellen
- Straatkolk: TBS-STR-9738
- Kolkaansluiting, uitleggers aangelegd tijdens BRM
- Opsluitband 12x25cm
- Opsluitband 10x20cm
- Trottoirband 13/15x25cm
- Trottoir verlooopband 13/15x25cm naar 12x25cm
- Inritblokken 750x180x500 mm
- Molgoot, 7 streks, straatbaksteen, df, kleur rood
- Rijbaan, straatbaksteen, KF, kleur rood
- Parkeervakken (elleboog) en voetpaden (halfsteens), straatbaksteen, DF, kleur bruin
- Inritten (halfsteens), straatbakstenen, DF, kleur geel
- Markering dikformaat, wit, om en om
- Markering dubbelklinker beton, kleur grijs (uitstapstrook 2 rijen)
- Open verharding, graskeiblokken GVB-75 grijs
- Dubbelklinkers, kleur grijs en rood
- Betonfegels, kleur grijs, dikte 45 mm
- Betonfegels, kleur grijs en rood, dikte 60 mm
- Nieuwe boom, soort nnb.
- Bestaande boom
- Wortelscherm h= 100m
- Haag h=0.60m
- Beukenhaag h=120m
- Beukenhaag h=180m
- Gaashekwerk met Hedera h=180m
- Gras
- Lichtmast, locatie indicatief
- Lichtmast, voorzien van straatnaamborden conform codering.
- Flespaal, voorzien van bebordingen conform codering.
- Stalen afzetpaal, vast
- Stalen afzetpaal, uitneembaar
- Verzamelplaats huisvuilcontainers

| Getekend | Omschrijving | Tek.nr. | Datum |
|---|---|---|---|
| HBB Ontwikkeling BV | Inrichtingsplan | - | 25-11-2016 |

**Wijzigingen tekening:**

| Versie | Omschrijving wijziging | Getekend | Par. | Datum |
|---|---|---|---|---|

| Projectnummer | Tekeningnummer | Versie | Datum | Schaal | Bladformaat | Blad in bladen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15300 | 301 | 1.0 | 29-05-2017 | 1:250 | A0 | 1 / 2 |

Fase: VO

Status: DEFINITIEF

Opdrachtgever: Melco ontwikkeling BV

| Getekend | Vrijgegeven | Paraaf |
|---|---|---|
| KL | RK | |

Project: Melco te Heiloo

Omschrijving: Woonrijp maken

KPM civiel
Heilige Huisjes 28 | 6605 AA Zevenaar
T: 00 23 38 50 10 | E: info@kpmcivel.nl