

Optimalisatie Watersystemen Twello

Fotocollage maatregelen

Stouwgraaf



KST-28

Oolmansweg (Stouwgraaf)
Automatiseren, renoveren,
Arbo veilig maken.



KST-29

Stouwgraaf (Stouwgraaf)
Automatiseren, renoveren,
Arbo veilig maken.



KST-135

Oude Zutphenseweg (Stouwgraaf)
Automatiseren, renoveren,
arbo-veilig maken.

Meetpunt

Stouwgraaf (Stouwgraaf)
Nieuwe peilopnemer plaatsen,
automatiseren

Koppelleidingen



KST-30

Bottenhoek (Koppelleiding West)
Automatiseren, renoveren,
arbo-veilig maken.



KST-38

Ter Riele (Koppelleiding West)
Verwijderen stuw.



KST-43

Koppelleiding Oost (Koppelleiding Oost)
Verwijderen stuw, pompput
en pompkast.
Aanbrengen peilopnemer aan
damwand, arbo-veilig maken.



KST-XX

Nieuwe Stuw (Koppelleiding West)
Nieuwe geautomatiseerde
stuw bouwen volgens huidige
standaarden.



KGM-49

Gemaal Voorderpad (Koppelleiding Oost)
Aanpassingen aan oppervlaktewater-
meetpunt, arbo-veilig maken.

Hondsgrift



KST-41

Oude Wezeveldseweg (Hondsgrift)
Automatiseren, renoveren,
arbo-veilig maken.



KST-140

Overlaat (Hondsgrift)
Verwijderen houten overlaat.
Nieuwe geautomatiseerde stuw bou-
wen volgens huidige
standaarden aangedreven op
zonne-energie.

Kromme Beek



KST-139

Berenschot (Kromme Beek Teuge)
Automatiseren, renoveren,
arbo-veilig maken.



KST-2351

Vliegveld Teuge (Kromme beek Teuge)
Nieuwe geautomatiseerde stuw
bouwen volgens huidige
standaarden.

Fliert



KST-45

Debietmeetpunt Bussloo (afvoer Bussloo).
Vernieuwen peilopnemers door RVS
variant.



KST-4070

Schuif Bussloo (afvoer Bussloo)
schuif handhaven en aanbrengen van
beton bodembescherming en
grasbetonsteen.



KST-4298

Voorde (de Fliert) nabij
gemaal Voorderpad.
Verwijderen van het bestaande
debietmeetpunt.
Nieuwe geautomatiseerde stuw
bouwen volgens huidige
standaarden.

Meetpunt

Burg. Feltzweg (de Fliert)
Nieuwe peilopnemer plaatsen,
automatiseren.

Oude Twellose beek



KST-39

Streilerweg (Twellose Beek)
Verplaatsen, plek wordt nader
bekend in verband met verbreding
A1. Nieuwe geautomatiseerde
stuw bouwen volgens huidige
standaarden.



KST-40

Sluinerweg (Oude Twellose Beek)
Automatiseren, renoveren,
arbo-veilig maken.



KST-42

Zonnenbergstraat (Twellose Beek)
Twellose Beek
Automatiseren, renoveren,
arbo-veilig maken.



KST-141

Pijnappel (Twellose beek)
Automatiseren, renoveren,
arbo-veilig maken.



KST-XX

Zuiderlaan (Twellose Beek).
Nu een drempel (KDU-912).
Nieuwe geautomatiseerde
stuw bouwen volgens huidige
standaarden.



KGM-48

Gemaal Doornweerd (Twellose Beek).
Vervangen pomp, automatiseren, arbo-
veilig maken.



KDU-253

Slangengatweg (Oude Twellose Beek).
Vervangen bestaande duiker Ø600mm
voor een Ø800mm.



KDU-2433

Dam (Oude Twellose Beek).
Verwijderen bestaande duiker Ø600mm.



KDU-910

Zwarte Kolkstraat (Oude Twellose Beek).
Vervangen bestaande duiker Ø600mm
voor een Ø800mm.