

Gegevens werk of werkzaamheden uitvoeren

Omschrijving aard, omvang en effect van de activiteiten

1. Specifieke locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd

De werkzaamheden worden uitgevoerd op het kadastrale perceel gemeente Zegveld, sectie G, nummer 1174.

2. Afmetingen van het werk of de omvang van de werkzaamheden:

- Het betreft het dempen van een sloot
 - Lengte ca. 35 meter, omvang oppervlakte ca. 110 m² en ca. 110 m³.
- Het betreft het verwijderen van een dam
 - Lengte ca. 10 meter, omvang oppervlakte ca. 50 m² en ca. 50 m³.
- Het betreft het verbreden van een sloot
 - Lengte ca. 40 meter, omvang oppervlakte ca 60 m² en ca. 60 m³.

3. Gebruikte materialen om het werk uit te kunnen voeren

- De gedempte sloot is allereerst dieper uitgegraven, gedempt met houtstobben en vervolgens is de uitgegraven grond hier overheen gebracht.
- De vrijgekomen materialen van de verwijderde dam zijn gebruikt voor versteviging van de dam (deklaag) welke het perceel ontsluit naar de openbare weg. De boomstobben die zijn vrijgekomen zijn gebruikt voor de demping van de sloot.
- De grond die zal vrijkomen bij het verbreden van de watergang aan de noordoostzijde van het perceel zal gebruikt worden als extra deklaag voor de gedempte sloot en het vullen van kuilen in het perceel.

4. Eventuele obstakels voor het uitvoeren van het werk geen bouwwerk zijnde.

-

Rapport archeologische waarde van het te verstoren terrein, indien dit is voorgeschreven in het bestemmingsplan

Niet van toepassing