

# WATERVERGUNNING

## 2019-025405/D2020-04-002387



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

### 1 Procedure

Datum vergunning: 21 april 2020  
Datum aanvraag: 6 december 2019 / 11 december 2019  
OLO nummer: 4821285 / 4828517  
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht  
Procedure verlengd/  
opgeschort: ja, omdat de aanvraag niet volledig was  
Aanvulling aanvraag: 1 en 15 april 2020  
Vergunninghouder: Van Dijk Maasland B.V.  
Locatie activiteit: Veluweplein, Den Haag  
Betreft: Verbreden Veluwepleinbrug

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

In opdracht van de gemeente Den Haag wordt de Veluwepleinbrug met 2,75 m verbreed om de verkeersveiligheid voor het fietsverkeer te verbeteren. De werken worden uitgevoerd in het Laakkanaal (primair boezemwater) en in de daarlangs gelegen regionale waterkering van de Eshofpolder.

De onder OLO-nummer 4821285 ingediende aanvraag betreft het verbreden van de constructie van de Veluwepleinbrug.

De onder OLO-nummer 4828517 ingediende aanvraag betreft het tijdelijk hebben van pontons in het boezemwater en het plaatsen van een telekraan op de regionale waterkering.

In overleg met de aanvrager zijn beide aanvragen in deze vergunning samengevoegd.

#### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 3 Overwegingen

#### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- Beleidsregels Dempden en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsnota Drijvende Objecten 2012.

**Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie**

De verbreding van de brug heeft hetzelfde doorstroom- en doorvaartprofiel als de bestaande brug.

Bij het verbreden van de brug wordt circa 46 m<sup>2</sup> oppervlaktewater gedempt. Deze demping ontstaat door het plaatsen van de nieuwe muren in het water voor de bestaande zijmuren van de landhoofden. De openruimte tussen de bestaande en de nieuwe muren is niet te inspecteren en is daarom meegenomen in de te dempen oppervlakte. Het gedempte oppervlak wordt gecompenseerd door gebruik te maken van het hiervoor gereserveerde surplus in de op 5 september 2018 aan de gemeente Den Haag verleende watervergunning.

Het boezemwater Laakkanaal is een zeer belangrijke verbinding in het watersysteem van Delfland. Het is een van de primaire verbindingen door Den Haag tussen de overige boezemwateren van Delfland en het boezemgemaal Schoute in Scheveningen.

Het belemmeren van de doorstroomcapaciteit van het boezemwater is zeer ongewenst, aangezien de afvoercapaciteit richting het voornoemde gemaal juist verbeterd dient te worden. Om de gevolgen van de werkzaamheden in het boezemwatersysteem van Den Haag te beperken, mogen in het traject kruispunt Trekvliet/Laakhaven tot aan gemaal Schoute slechts beperkt gelijktijdige werkzaamheden worden uitgevoerd die de doorstroomcapaciteit van het water en de berging van het oppervlaktewater verminderen.

Bij de aangevraagde werken wordt geen gebruik gemaakt van bouwkuipen. Wel wordt gebruik gemaakt van pontons. De twee pontons in de doorstroom-/doorvaartopening van de brug hebben invloed op de doorstroming; deze geven een beperkte opstuwing die aanvaardbaar is.

Langs het Laakkanaal is aan de zuidzijde een regionale waterkering aanwezig. De waterkering heeft nabij de werken een robuust profiel. Aanvrager heeft aangetoond dat de uitvoering van de werken geen negatieve invloed op de waterkering heeft.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

**Onderhoud**

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

**Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

**Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

**Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 4 Voorschriften

### 4.1 Algemene voorschriften

#### 4.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

### 4.2 Oppervlaktewateren

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Er mag niet meer dan 48 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.

### 4.3 Waterkeringen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Funderingspalen en damwandplanken moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 3 Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van funderingspalen.
- 4 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld in lagen van maximaal 0,50 m met uitgekomen

grond en verdicht conform de originele grondopbouw. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.

- 5 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 6 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 7 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

#### 4.4 Werken

##### 4.4.1 Bruggen

- 1 De brug moet voldoen aan de maatvoering zoals staat weergegeven op de bij deze vergunning behorende tekening 1950.21-02V, waarbij de doorstroombreedte niet mag worden versmald.
- 2 Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
- 3 In de doorstroom-/doorvaartopening van de brug mogen geen tijdelijke hulpmiddelen in het water worden geplaatst.

##### 4.4.2 Pontons

- 1 De pontons mogen maximaal 4,2 m lang en 2,1 m breed zijn; de diepgang mag (in beladen toestand) maximaal 0,5 m zijn.
- 2 In de doorstroom-/doorvaartopening van de brug mogen niet meer dan twee pontons liggen die strak tegen de wand moeten zijn afgemeerd, zoals weergegeven op de bij de vergunning behorende tekening.
- 3 Overeenkomstig voorschrift 4.1.1 sub 9 kan Delfland opdragen de pontons te verplaatsen naar een andere locatie.
- 4 Drijfvuil ter plaatse van de pontons moet worden verwijderd.
- 5 De pontons moeten in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.

### 3 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Van Dijk Maasland B.V., Oude Veiling 4, 3155EN Maasland, voor het:
  - met 2,75 m verbreden van de brug waarbij 48 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater wordt gedempt;
  - uitvoeren van werken in primair boezemwater en in een regionale waterkering;
  - tijdelijk hebben van pontons in primair boezemwater;
  - tijdelijk plaatsen van een telekraan op de regionale waterkering.
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - tekening 1950.21-02V, uitgave A, d.d. 6 december 2020;
  - ongenummerde tekening met daarop de pontons, met de bestandsnaam 4828517\_1576049840302\_Tekening\_Pontons.pdf.

**4 Ondertekening**

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line and a small flourish.

ing. R.A.W. de Groot