

# WATERVERGUNNING

## 2020-006819/D2020-04-003638



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

## 1 Procedure

Datum vergunning: 19 mei 2020  
Datum aanvraag: 19 maart 2020  
OLO nummer: 5035641  
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht  
Procedure verlengd/  
opgeschort: nee  
Aanvulling aanvraag: 29 april 2020  
Vergunninghouder:  
Aanvrager: Visie Tekenwerk en Presentaties B.V., Vlotlaan 248,  
2681 TV Monster  
Locatie activiteit: Eemmeer, Naaldwijk  
Betreft: Herstel oeverlijn langs de Gantel en aanleg bootaanlegplaats

## 2 Aanvraag

### 2.1 Aanleiding

In 2016 is een vergunning verleend (vergunning 2016-015331, d.d. 30-11-2016) voor het project Gantel/De Baak fase 2 b. De vergunde werken zijn in de praktijk iets anders uitgevoerd als gevolg van aanwezige aanlegplaatsen aan de overzijde van de Gantel waardoor bij uitvoering van het plan een te kleine doorvaartbreedte zou ontstaan. De Gantel is een belangrijke route binnen de recreatievaart in het Westland. Overleg met de eigenaar van de aanlegplaatsen heeft geresulteerd in de verwijdering van vijf aanlegplaatsen. De kavel kan daardoor alsnog de eerder vergunde vorm krijgen waarbij de doorvaartbreedte in de Gantel is gewaarborgd.

### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

## 3 Overwegingen

### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van maart 2019;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregel Steigers van november 2017.

**Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie**

Op basis van vergunning 2016-015331, d.d. 30-11-2016, zijn diverse werken uitgevoerd om de kavels binnen het projectgebied Gantel/De baak fase 2b, bouwrijp te maken. Hierbij is het "eiland" gerealiseerd met daarbij de afwerking van de oevers en de aanlegplaatsen. De werken zijn in de praktijk anders uitgevoerd als gevolg van de aanwezigheid van aanlegplaatsen aan de overzijde van de Gantel waardoor met de realisatie van het oorspronkelijke plan de doorvaartbreedte van de Gantel ontoelaatbaar zou worden versmald.

Inmiddels zijn de aanlegplaatsen die de realisatie van het oorspronkelijke plan hebben belemmerd verwijderd. De huidige eigenaar van de kavel wil het perceel in de vorm van het eerder vergunde plan terugbrengen. De aanlegplaats langs de Gantel zal echter worden verplaatst naar de nieuw gegraven zijtak. Met de realisatie van de werken is de waterbalans gelijk aan het eerdere plan.

De oever langs de Gantel wordt afgewerkt conform de eerder verleende vergunning.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

**Onderhoud**

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

**Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

**Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

**Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

**4 Voorschriften****4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.

6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

#### 4.2 Oppervlaktewateren

##### 4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

##### 4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	zie tekening: werk nr. 1710301, blad WK19, gewijzigd d.d. 28-04-2020
Lengte	zie tekening: werk nr. 1710301, blad WK19, gewijzigd d.d. 28-04-2020
Bodembreedte	zie tekening: werk nr. 1710301, blad WK19, gewijzigd d.d. 28-04-2020
Leggerdiepte	Grote Gantel: 1,55 m is NAP -1,98 m zijtak: 1,10 m is NAP -1,53 m
Taluds	zie tekening: werk nr. 1710301, blad WK19, gewijzigd d.d. 28-04-2020
Schouwpeil	NAP -0,43 m

3. Er moet ten minste 74 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 74 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1,0 m breed en 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
5. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.

6. De onderwatertaluds moeten aansluiten op de doorgaande bodemdiepte conform de legger.
7. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar een water binnen hetzelfde peilgebied of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.

### 4.3 Werken

#### 4.3.1 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
2. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
3. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
4. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
5. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
6. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
7. Vóór de aanvang van de werken moet de vergunninghouder de rooilijn van de werken aangeven.
8. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.

## 5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen voor het:
  - dempen van primair boezemwater;
  - graven van secundair boezemwater;
- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - tekening: Het aanpassen van een oever bij een woonkavel, werk nr. 1710301, blad WK19, gewijzigd d.d. 28-04-2020.

## 6 Ondertekening

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering



Ing. R.A.W. de Groot