

Uitgangspunten:

Eerste ophoogslag op T=0
Ophoogslagen 1 m per week
Na 120 dagen tijdelijke extra overhoogte verwijderen
Geen verticale drainage in kernzone dijk

Overzichtstabel berekeningsresultaten inclusief maatregelen

Profiel Metreering	Verticaal nr.	Omschrijving	Traject		Huidig maaiveld [m NAP]	Toekomstig Maaiveld [m NAP]	Netto ophoging [m]	Totaal Zetting [m]	Brutto ophoging [m]	z _{rest} 30 jr [m]	Zettings- compensatie [m]	Tijdelijke extra overhoogte [m]	Totaal incl. zetting [m]	Vertical drains	
			van [m]	tot [m]										Δs [m]	Diepte [m + NAP]
DWP-10 Legmeerdijk (As 4 - Rijbaan 44)	1				-4,54	-4,54	0,00	0,13	0,13	-0,03	0,13	slootdemping+berm			
	2	teen talud			-4,40	-4,40	0,00	0,16	0,16	0,02	0,16	1,00	1,16	1,00	-9,50
	3	insteek talud			-3,23	-1,12	2,11	0,41	2,52	0,07	0,41	1,00	3,52	1,00	-9,50
	4	kant verharding l			-2,10	-0,99	1,11	0,30	1,41	0,05	0,30	1,00	2,41	1,00	-9,50
	5	Ophoogtalud 1:2,5 (vert:hor)			-1,04	-0,90	0,14	0,13	0,27	0,09	0,13		0,27		
	6	Sloot+berm tijdelijk dempen met zand tot NAP -4,0 m			-0,90	-0,81	0,09	0,08	0,17	0,07	0,08		0,17		
	7	kant verharing r			-0,91	-0,81	0,10	0,09	0,19	0,08	0,09		0,19		
	8	kant verharding l			-1,20	-0,90	0,30	0,16	0,46	0,08	0,20		0,50		
	9	kernzone tijdelijk voorbelasten met zand tot ca. NAP -0,3 m (0,7 m boven ontwerphoogte)			-2,36	-1,00	1,36	0,27	1,63	0,10	0,20		1,56		
	10	definitieve ophoging met Bims			-2,83	-1,20	1,63	0,27	0,02	0,10	0,20		1,83		
	11	teen talud			-2,25	-2,25	0,00	0,15	0,15	0,10	0,15		0,00		
DWP-11 Legmeerdijk (As 4 - Rijbaan 44)	1				-4,53	-4,53	0,00	0,14	0,14	-0,02	0,14	slootdemping+berm			
	2	teen talud			-4,45	-4,45	0,00	0,19	0,19	0,02	0,19	1,00	1,19	1,00	-9,50
	3	insteek talud			-2,88	-0,80	2,08	0,40	2,48	0,07	0,40	1,00	3,48	1,00	-9,50
	4	kant verharding l			-1,59	-0,67	0,92	0,28	1,20	0,05	0,28	1,00	2,20	1,00	-9,50
	5	Ophoogtalud 1:2,5 (vert:hor)			-0,56	-0,56	0,00	0,10	0,10	0,09	0,10		0,10		
	6	Sloot+berm tijdelijk dempen met zand tot NAP -4,0 m			-0,45	-0,45	0,00	0,07	0,07	0,06	0,07		0,07		
	7	kant verharing r			-0,45	-0,45	0,00	0,05	0,05	0,04	0,05		0,05		
	8	kant verharding l			-0,54	-0,54	0,00	0,12	0,12	0,09	0,20		0,20		
	9	kernzone tijdelijk voorbelasten met zand tot ca. NAP -0,1 m (0,7 m boven ontwerphoogte)			-1,80	-0,61	1,19	0,23	1,42	0,10	0,20		1,39		
	10	definitieve ophoging met Bims			-2,22	-0,79	1,43	0,23	1,66	0,09	0,20		1,63		
	11	teen talud			-1,80	-1,80	0,00	0,14	0,14	0,08	0,06		0,00		