

WATERVERGUNNING

2020-008162/D2020-05-004589



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 10 juni 2020
Datum aanvraag: 7 april 2020
OLO nummer: 5078555
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: ja, omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 11 mei 2020
Aanvrager: Bureau Kraan, Landstraat 40, 3131CE Vlaardingen
Vergunninghouder:
Locatie activiteit: Maassluissedijk 206, Vlaardingen
Betreft: Verleggen watergang

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Het perceel van vergunninghouder wordt aan de westzijde uitgebreid. De bestaande watergang die als afscheiding dient tussen het perceel en het naast gelegen bosperceel wordt daarom verlegd.

Het toe te voegen perceel ligt nagenoeg geheel binnen de leggerzoneringen van de Delflandsedijk (waterstaatswerk, beschermingszone en profiel van vrije ruimte).

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk 2010;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Nabij de Maassluissedijk komen in de te dempen watergang twee duikers uit die een verbinding vormen in de watergang langs de Maassluissedijk. Deze duikers zijn aangelegd vanwege de werken voor de Blankenburgverbinding en blijven gehandhaafd. Om de doorstroming te waarborgen zullen ze worden verbonden door een inspectieput. Totdat die put is geplaatst moet een zeven meter lange watergang gehandhaafd blijven om de doorstroming te waarborgen. Na het plaatsen van de inspectieput kan het resterende deel van de watergang worden gedempt.

In het waterstaatswerk en de beschermingszone van de Delflandsedijk wordt een watergang gegraven en een watergang gedempt. De werken zijn zo marginaal dat deze geen invloed hebben op de functie van de betrokken waterkering.

Het in de aanvraag aangegeven ophogen van het perceel betreft het afvlakken van de overtollige grond die is vrijgekomen bij het graven en dempen van de watergangen. In de email van 28 mei 2020 is aangegeven dat er geen grond wordt aangevoerd.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

De watergang wordt gegraven tegen de perceelsgrens. Hiermee wordt de eigenaar van dat perceel mede onderhoudsplichtige van het te graven water. Bij de aanvraag van de watervergunning zijn gegevens overlegd waaruit blijkt dat Staatsbosbeheer, de betrokken eigenaar, hiermee instemt.

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het dempen mag pas worden uitgevoerd nadat de nieuwe watergang is gegraven en een open verbinding tussen de aansluitende watergang en de duiker langs de Maassluisdijk is gerealiseerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam van de te graven watergang moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	minimaal 2,5 m
Lengte	74 m
Bodembreedte	minimaal 0,85 m
Leggerdiepte	0,3 m is NAP 2,25 m
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -1,95 m

3. Er moet ten minste 185 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 145 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Het surplus van 40 m² mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.
5. Nabij de Maassluisdijk mag de laatste 7,0 m van de watergang pas worden gedempt nadat de duikers zijn verbonden met een inspectieput en de aansluitingen waterdicht zijn uitgevoerd.
6. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang.
7. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
8. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar een water binnen hetzelfde peilgebied of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.

9. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.3 Waterkering


1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
3. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen voor het:
 - graven van 185 m² oppervlaktewater;
 - dempen van 145 m² oppervlaktewater;
 - uitvoeren van werken in het waterstaatswerk en de beschermingszone van de primaire waterkering (Delflandsedijk).
- b. de volgende, op 28 mei 2020 bij de aanvraag toegevoegde tekening van het perceel deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - bestand nr. Maassluissedijk_208_Vld_WATER_5.pdf.

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering



B.M. van Egmond