

# WATERVERGUNNING

## 2020-011309/D2020-05-004934



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

### 1 Procedure

Datum vergunning: 16 juni 2020  
Datum aanvraag: 20 mei 2020  
OLO nummer: Project BOK Dijkshoornseweg zuid  
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht  
Aanvrager: Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611AL Delft  
Vergunninghouder:  
Locatie activiteit: Dijkshoornseweg, Delft  
Betreft: Inrichten tuin

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

Langs de Dijkshoornseweg te Delft heeft een kadeverbeteringsproject plaatsgevonden waardoor de achtertuinen van bewoners opnieuw ingericht moeten worden. Deze aanvraag betreft de (her)inrichting van zo'n achtertuin waarbij de kruin voorzien wordt van betegeling en waarbij er twee bolders op de deksloof van de damwand worden gemonteerd teneinde een boot af te kunnen meren.

#### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het (her)inrichten van een achtertuin die in de zonering van een waterstaatswerk gelegen is, is een watervergunning nodig omdat het volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur van Delfland verboden is om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 3 Overwegingen

#### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014.

#### Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Bij het betegelen van de kruin van de kistdam/waterkering worden tegels van maximaal 60x60 cm. toegepast. Eventuele faalmechanismen zoals verzakkingen blijven door de toepassing van dergelijke tegels zichtbaar bij de uitvoering van eventuele kadeinspecties. De betegeling heeft geen nadelige gevolgen voor de waterveiligheid.

Het plaatsen van een tweetal bolders op de deksloof van de damwand van de waterkering heeft eveneens geen negatieve gevolgen ten aanzien van de waterveiligheid en/of de taakuitoefening van het hoogheemraadschap.

Al met al kan geconcludeerd worden dat de aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid. Er is geen sprake van een negatief effect ten aanzien van de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

#### Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

**Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben mogelijk gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Door het plaatsen van bolders wordt het afmeren van een boot in een relatief smalle vaarweg mogelijk. De doorvaarbaarheid voor overig vaarverkeer mag door het afmeren van een boot niet in het geding komen.

**Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

**Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

**4 Voorschriften****4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

**4.1.2 Uitvoeringstermijn**

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

**4.2 Waterkeringen****4.2.1 Waterkeringen algemeen**

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.

2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

#### 4.2.2 (Her)inrichten tuin op waterkering

1. Werkzaamheden in/bij de waterkering mogen niet worden uitgevoerd voordat de nieuwe waterkering volledig functioneert.
2. De kruin van de nieuwe waterkering mag óp het bestaande maaiveld voorzien worden van een bestrating die uit individuele tegels bestaat en welke een maximale dimensionering hebben van 0,6 x 0,6 m.
3. Bij het aanbrengen van bestrating mogen geen ontgravingen plaatsvinden.
4. De deksloof van de damwand die de waterkering aan de waterzijde begrensd mag van een tweetal bolders voorzien worden die op de deksloof geschroefd worden.
5. De afwatering van de te realiseren bestrating mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

## 5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen voor het (her)inrichten van de achtertuin.
- b. De ongenummerde en ongedateerde documenten die onderdeel uitmaken van de aanvraag deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.

## 6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering



B.M. van Egmond