

WATERVERGUNNING

2020-009321/D2020-06-004153



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 19 juni 2020
Datum aanvraag: 23 april 2020
OLO nummer: 5116211
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd: ja
Vergunninghouder: DSM Delft Permit B.V., Alexander Fleminglaan 1, 2613AX Delft
Locatie activiteit: Haantje (DSM-terrein), Delft
Betreft: DSM Delft gedeeltelijke ophoging waterkering en vervangen wegconstructie

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De regionale waterkering langs primair boezemwater 'Kerstanje' bij DSM aan het Haantje voldoet qua hoogte momenteel niet aan de veiligheidseis overeenkomstig de legger Waterkeringen van Delfland. Conform de provinciale verordening (uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014) moet de kadestrekking aan de veiligheidsnorm van klasse III voldoen.

Op de kadestrekking ligt momenteel ook een weg, deze zal na het uitvoeren van de kadeverbetering worden teruggebracht. Voor de bestaande weg is een vergunning door Delfland afgegeven in 1969 met kenmerk 69.105.

Delfland heeft in overleg met DSM een ontwerp opgesteld voor de kadeverbetering, inclusief nieuwe weg. DSM zal deze uitvoeren op basis van een samenwerkingsovereenkomst en deze watervergunning. Voor de keuzes verwijzen wij naar MEMO Hoogheemraadschap van Delfland, BCC/RPV van 24 mei 2018, onderdeel van het dossier.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit, dat

- na uitvoering van de werken de regionale waterkering met weg voldoet aan de wettelijke normen.
- het integrale ontwerp van regionale waterkering en weg gebaseerd is op een samenwerking tussen DSM en Delfland.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Regionale waterkering

4.2.1 Regionale waterkering algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de regionale waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, worden aangevuld conform tekening "BGO kadevak D-D, Weg op Kade", Archiefnummer 701945-DO-vakD-D-002 van 06-03-2020 met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 m aan te brengen zand- en kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de regionale waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de regionale waterkering zodanig plaatsvinden, dat verdere beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in de regionale waterkering.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de regionale waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de regionale waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 Ophogen regionale waterkering

1. Het aan te brengen profiel van de nieuwe regionale waterkering moet de volgende afmetingen hebben: een kruinbreedte van 1,5 m op de hoogte van ten minste van NAP 0,10 m, met een binnentalud van 1:2 en een buitentalud van 1:1.
2. Voor de kleikisten wordt tekening "BGO kadevak D-D, Weg op Kade", Archiefnummer 701945-DO-vakD-D-002 van 06-03-2020 aangehouden.
3. De nieuwe regionale waterkering moet naast de aangelegde verharding met gras geschikt voor dijken worden bekleed.
4. De grond onder de nieuwe regionale waterkering moet vooraf tot een diepte van NAP -0,40 m beneden het maaiveld worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil.
5. De nieuwe regionale waterkering moet worden gemaakt met een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 02. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet worden voldaan aan erosiebestendigheid 3. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.
6. De klei moet in lagen van maximaal 0,30 m worden aangebracht en verdicht.

4.2.3 Werken in regionale waterkeringen

1. Voor het wegontwerp wordt tekening "BGO kadevak D-D, Weg op Kade", Archiefnummer 701945-DO-vakD-D-002 van 06-03-2020 aangehouden.
2. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden binnen 1,25 m gemeten vanuit de oeverlijn.
3. Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan NAP -0,40 m.
4. De weg moet op een afstand van minimaal 1,5 m uit de oeverlijn worden aangelegd en niet dieper gefundeerd dan NAP -0,40 m.
5. Er mogen geen holle ruimten in de regionale waterkering ontstaan.
6. De afwatering van de weg mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de regionale waterkering en mag geen erosie van de regionale waterkering tot gevolg hebben.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan DSM Delft Permit B.V., Alexander Fleminglaan 1, 2613AX Delft, voor het:
 - ophogen van de regionale waterkering (inclusief de weg) tot NAP +0,30 m;
 - als onderdeel van de regionale waterkering toepassen van kleikisten aan beide zijden naast de weg;
 - in de regionale waterkering aanleggen en hebben van een weg.
- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening "BGO kadevak D-D, Weg op Kade", Archiefnummer 701945-DO-vakD-D-002 van 06-03-2020;
 - tekening "Buitengewoon onderhoud aan kade", Archiefnummer BGO 701945-01 van okt. 2017.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond