

WATERVERGUNNING

2020-013737/D2020-06-007155



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 1 juli 2020
Datum aanvraag: 19 juni 2020
OLO nummer: 5256725
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd: nee
Aanvrager en
vergunninghouder: Thunnissen Groep B.V. , Wipperplein 10, 2103LR Heemstede
Locatie activiteit: Woningbouwproject Wilgenrijk - Rietkraag
Betreft: Graven en dempen secundair- en toekomstig primair polderwater

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Voor een deelplan binnen woningbouwproject 'Wilgenrijk' wordt het secundaire polderwater op de juiste afmetingen gebracht door lokaal het verbreden en versmallen van het secundaire- en toekomstig primair polderwater.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit, dat:

- de waterbalans na uitvoering van de werken verder positief is toegenomen, waardoor eveneens de mogelijke waterberging toeneemt;
- na uitvoering van de werken de afsluitbare inlaatconstructie voor de doorstroming op basis van watervergunning 2018-023163/D2018-11-000596 van 4 december 2018 wordt geplaatst.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren**4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen**

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

toekomstig primair polderwater

| Onderdeel | Beschrijving / maatvoering |
|-------------------------|--|
| Breedte op de oeverlijn | tekening "Grondwerkzaamheden DP14 t.b.v. oppervlaktewater balans", nr. 19CC43501-TIC-WATERCOMPENSATIE-A1-A, wijz. C van 18-06-2020 |
| Lengte | |
| Leggerdiepte | 1,10 m is NAP -3,50 m |
| Taluds | 1 : 1 of flauwer |
| Schouwpeil | NAP -2,40 m |

secundair polderwater

| Onderdeel | Beschrijving / maatvoering |
|-------------------------|--|
| Breedte op de oeverlijn | tekening "Grondwerkzaamheden DP14 t.b.v. oppervlaktewater balans", nr. 19CC43501-TIC-WATERCOMPENSATIE-A1-A, wijz. C van 18-06-2020 |
| Lengte | |
| Leggerdiepte | 0,60 m is NAP -3,00 m |
| Taluds | 1 : 1 of flauwer |
| Schouwpeil | NAP -2,40 m |

3. Er moet 394-1079 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 394 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
5. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
6. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar een water binnen hetzelfde peilgebied of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
7. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Thunnissen Bouw B.V., Wipperplein 10, 2103LR Heemstede, voor het graven en dempen van secundair- en toekomstig primair polderwater.
- b. tekening "Grondwerkzaamheden DP14 t.b.v. oppervlaktewater balans", nr. 19CC43501-TIC-WATERCOMPENSATIE-A1-A, wijz. C van 18-06-2020 deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond