

WATERVERGUNNING

2020-013141/D2020-07-000402



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 7 juli 2020
Datum aanvraag: 15 juni 2020
OLO nummer: 5246031
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd: nee
Aanvrager: Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42, 3439MT Nieuwegein
Vergunninghouder: Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V., Stationsstraat 115, 3811MH Amersfoort
Locatie activiteit: Wilgenrijk – Blikveld, Goedland en Zomerbries, Maassluis
Betreft: (Telecommunicatie)kabels in regionale waterkering

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In het nieuwe woningbouwproject 'Wilgenrijk' wordt een glasvezelnetwerk uitgelegd met huisaansluitingen. Voor het aanleggen en hebben van (telecommunicatie)kabels in het waterstaatswerk van de regionale waterkering is watervergunning vereist.

De overige kabelwerkzaamheden, waarvoor primaire- en secundaire polderwateren worden gekruist, gebeurd boven- en onderlangs duikerverbindingen of met sleufloze technieken.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit, dat:

- het zeer beperkte ontgravingen in het waterstaatswerk zijn om huisaansluitingen aan te leggen;
- de (telecommunicatie)kabels haaks op de zonering van het waterstaatswerk worden aangebracht.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Regionale waterkering**4.2.1 Regionale waterkering algemeen**

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de regionale waterkering niet worden aangetast.
2. De bestaande bekleding van de regionale waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.

3. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de regionale waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in de regionale waterkering.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de regionale waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de regionale waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 (Telecommunicatie)kabels in regionale waterkering

1. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden binnen 3,0 m gemeten vanuit de oeverlijn.
2. Er mogen geen holle ruimten in de regionale waterkering ontstaan.
3. De te graven sleuf:
 - mag geen grotere breedte krijgen dan 1,0 m en niet dieper worden gemaakt dan 0,80 m;
 - moet direct na het leggen van de telecommunicatiekabels worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
 - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
4. Het is niet toegestaan evenwijdig in het waterstaatswerk van de regionale waterkering (telecommunicatie)kabels aan te leggen.
5. Sleufontgravingen haaks op de regionale waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
6. Mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels of leidingen aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
7. Telecommunicatiekabels en mantelbuizen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
8. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V., Stationsstraat 115, 3811MH Amersfoort, voor het aanleggen en hebben van (telecommunicatie)kabels in de regionale waterkering.
- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening "Project:Wilgenrijk Goedland 815421+B8549 Pop:MSS-3A (CP/AP 528 MODEL-1.3)", uitg. 1 blad 1/2 van 08-06-2020;
 - tekening "Project:Wilgenrijk Zomerbries 815421+B8549 Pop:MSS-3A (CP/AP 528 MODEL-1.3)", uitg. 1 blad 2/2 van 08-06-2020.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond