aansluiten op
bestaand hekwerk

ø 192x92

bestaand
hekwerk handhaven

hekwerk aansluiten
op gebouw

aanbrengen
schuifpoort

TTV Irene

Tank / wasstraat

Opvangronde tankvoorziening

Ruimte reservering
Toekomstige werkplaats

Floresstraat

bestaand
hekwerk herplaatsen

Overige terrein handhaven

bestaande dubbele
draaipoort handhaven

aanbrengen schuifpoort
8 meter breed

Insulindestraat

hekwerk aansluiten
op hoek trafo

Bestaand kantoor
Insulindestraat 9

hekwerk aansluiten
op hoek gebouw



Perceel B9480 toegangsroute naar stalling bussen
Perceel B9498 stallingsvoorziening bussen
Perceel B9499 bestaande indeling en opstallen handhaven

Legenda

- Werkgrens
- Bestaande situatie
- Bestaande perceelsgrens
- 13.66 Bestaande hoogte in meters ten opzichte van N.A.P.
- +13.60 Planhoogte in meters ten opzichte van N.A.P.
- Hoogtelijn (breeklijn)
- ø 192x250 Aanbrengen kantopsluiting met type aanduiding
- Aanbrengen S-streks molgoot betonstraatstenen keiformaat
- Aanbrengen H-klinkers
- Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm hv
- Herstraten
- Aanbrengen straatkolk
- Aanbrengen hekwerk
- Aanbrengen inritconstructie met betonstraatstenen keiformaat
- Rijrichting van de bussen



Overzicht
Schaal 1:10000

Project:	Busremise Tilburg
Opdrachtgever:	HVB Bouw

GRASVELD CIVIELE TECHNIEK

Grasveld Civiele Techniek B.V.
Rijsdkerweg 5a
5741 RR Beek en Donk
tel. 0492 - 468219
fax. 0492 - 468667
www.grasveldct.nl
info@grasveldct.nl

Onderdeel: Eindsituatie

Getekend:	SSL.	Schaal:	1:200	Fase: WE
Goedgekeurd:	MGr	Formaat:	A0	Versie: B
Projectnummer:	G123-020	Tekening:	04 van 04	
Datum:	10-06-2020	Doc.:	05 - Nieuwe situatie	