

WATERVERGUNNING

2020-011905/D2020-07-004650



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 22 juli 2020
Datum aanvraag: 29 mei 2020
OLO nummer: 5204475
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvulling aanvraag: e-mail op 10 juli 2020 en 14 juli 2020
Aanvrager: Gemeente Delft, Stationsplein 1, 2611BV Delft
Gemachtigde: Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V. , Kanaalweg 171, 2321JZ
Leiden
Locatie activiteit: Buitenwatersloot ter hoogte van de Van
Bleyswijkstraat/Papegayebrug
Betreft: Vervangen kademuur Buitenwatersloot - Papegayebrug

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wil een deel van de kademuur aan de Buitenwatersloot ter hoogte van de Van Bleyswijkstraat/Papegayebrug te Delft vervangen omdat de bestaande kademuur bezweken is. De locatie waar de handelingen plaatsvinden betreft primair boezemwater en is tevens een regionale waterkering.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsnota Drijvende Objecten 2012.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het feit dat de huidige kademuur bezweken is en derhalve wordt vervangen. De situatie verbetert door het vervangen van de kademuur, waarmee de oude situatie wordt hersteld. De locatie betreft een aangeheerde regionale waterkering. De werkzaamheden worden gefaseerd en vanaf de kade uitgevoerd. In de laatste fase wordt er voor maximaal één week een ponton met zeer beperkte afmeting aangebracht (ca 2 meter breed,

ca 5 meter lang en 0,3 meter diepgang) ten behoeve van het metselwerk. Dit ponton wordt afgemeerd tegen de oever binnen het profiel van de brug en vormt daarom geen belemmering voor de doorstroming.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Ponton

1. Het ponton mag maximaal 5 meter lang en 2 meter breed zijn. De diepgang (in beladen toestand) mag maximaal 0,3 meter zijn.
2. Het ponton mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het metselwerk.
3. Het ponton moet met de lange zijde zo strak mogelijk langs de te metselen kademuur worden afgemeerd.
4. Het ponton mag maximaal één week worden geplaatst.
5. Het ponton moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
6. Het ponton moet direct na het aanbrengen van de werken uit het water worden verwijderd.
7. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten het ponton direct uit het water verwijderen, in geval van calamiteiten (zoals bij een neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met de uitgekomen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

4.3.2 Werken in waterkeringen

1. Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan 0,60 m beneden het maaiveld.
2. Damwanden moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
3. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van funderingspalen.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Delft, Stationsplein 1, 2611BV Delft, voor het:
 - vervangen van een deel van de bestaande kademuur aan de Buitenwatersloot in het waterstaatswerk van de regionale waterkering;
 - tijdelijk hebben van een ponton in primair boezemwater.
- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening 'Kadeverbetering Buitenwatersloot – Voorlopig ontwerp', tekeningnummer 201929-TEK-01, wijziging D, d.d. 27 mei 2020;
 - tekening 'Overzicht schorten en kespén', tekeningnummer OV3204, wijziging A, d.d. 27 mei 2020;
 - document 'Hangschorten', werknummer 2020-103, wijziging A, d.d. 27 mei 2020;
 - e-mail met beschrijving fasering werkzaamheden en bijbehorende bijlage 'Fasering vervangen kademuur', d.d. 10 juli 2020;
 - e-mail met afmetingen werkponton, d.d. 14 juli 2020.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond